

Smlouva o dílo č. OIN/000001/2021/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/127/2021 ze dne 12. 04. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel (dodavatel):

Název: **BÁČA, Polička s.r.o.**
Sídlo společnosti **P. Jilemnického 567, 572 01 Polička**
Doručovací adresa dtto

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních **Oldřich Báča – jednatel, Ing. Stanislav Urban – prokurista**
b) technických Ing. Stanislav Urban
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby) Ing. arch. Pavel Kučera
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby Ing. Stanislav Urban
e) stavbyvedoucí / technik odpovědný za odborné vedení stavby Ing. Stanislav Urban
f) vedoucí tesař (tesař parťák)

Telefon: 
E-mail: 
IČ: 25268422
DIČ: CZ 25268422

Bankovní spojení: KB Svitavy
Číslo účtu: 9099500267/0100
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí,
I. a II. etapa**

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „Oprava střešní konstrukce č.p. 1, Resselovo náměstí, Chrudim“ z června 2020 a částí projektové dokumentace „Oprava výplní otvorů a kamenných prvků fasády, objekt staré radnice“ z února 2019, s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, vč. sumáře rekapitulace rozpočtů, zpracovanou Ing. Josefem Dvořákem, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČ: 73654051, a dalšími zpracovateli jednotlivých odborných profesí, včetně smluv a vyjádření DOSS a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a BOZP (dále jen PD), dále závazným návrhem smlouvy o dílo a zadávací dokumentací. Na uvedenou projektovou dokumentaci z června 2020 byl dne 6.11.2020 vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: CR 063958/2020 STO/NK a na uvedenou projektovou dokumentaci z února 2019 byl dne 01.04.2019 vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: CR 023579/2019 STO/Po, jenž nepozbývá platnosti, neboť s ohlášeným stavebním záměrem bylo započato.

Předmětem a účelem I. etapy této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce (opravy) stropní konstrukce pod půdou, drobné dispoziční změny ve II. NP vč. dílčí úpravy elektroinstalace a oprava či náhrada výplní některých otvorů a oprava kamenných prvků fasády. V I. etapě budou provedeny zejména tyto práce:

- Odebrání suti zejména z trámových stropů
- Odstranění prkenných záklopů dřevěných stropů
- Revize stropních trámů – dle výsledku revize částečná, či úplná náhrada těchto trámů
- Podepření stropů systémovým bedněním z důvodu práce za provozu MěP vč. centra kamerového systému, které bude chráněno druhou pojistnou vrstvou proti zatečení. Provádění prací bude ze strany půdy, krom nejvíce zasažené části, viz následující bod.
- Práce v místnosti pod věží s hodinami, vč. náhrady kompletní skladby stropní konstrukce a náhrady poškozených stropních trámů a vč. demontáže původních příček a montáže SDK příčky
- Ošetření konstrukcí stropu bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu
- Stavba bezpečnostního lešení
- Zateplení podlahy půdy a vybudování přístupových lávek (alternativně přesun do II. etapy, pokud to bude vzhledem k výši dotace a dotačním podmínkám možné)
- Úprava a doplnění elektroinstalace, zejména osvětlení – část týkající se I. etapy
- Zajištění příslušných záborů pozemků a komunikací
- Spolupráce s OŠK MěÚ Chrudim ohledně dendrochronologického průzkumu, který bude objednáno samostatně u specializované firmy
- Oprava vnějších rámů a křídel oken T4 - T9 – v patře směrem do náměstí
- Repase kompletního okna (vnější i vnitřní část) restaurátorským způsobem, restaurátorem s licencií
- Náhrada dřevěných špaletových oken T11 – T16, provedení oken tradičním řemeslným způsobem, podrobnosti viz PD
- Kompletní náhrada – replika dveří (vrat) T17 s nadsvětlíkem – práce budou probíhat pod dozorem restaurátora s licencií, popř. přímo tímto restaurátorem.
- Restaurování kamenných prvků licencovaným restaurátorem – vstupní portál, šambrány oken v přízemí, směrem do náměstí, průjezd směrem do ul. Fortenská
- Repase mříží oken T1 - T3

Předmětem a účelem II. etapy této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce (opravy) střešní konstrukce. Zejména budou provedeny tyto práce:

- Demontáž střešní krytiny Alukryt vč. podkladní lepenky a prkenného pobití
- Očištění a oprava konstrukce krovu. Poškozené trámy, případně jejich části, budou nahrazeny, chybějící trámy budou doplněny novými – vysušenými, smrkovými (pozednice dubovými), ručně hoblovanými; spoje trámů tradičním historickým způsobem dle PD
- Opatření konstrukce krovu bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu
- Provedení nového laťování přímo na krokve
- Provedení keramické režné skládané taškové krytiny
- Provedení CU klempířských prvků a mezistřešního žlabu z hnědé PVC-P fólie
- Oprava hromosvodové soustavy
- Oprava komínových těles
- Doplnění výlezů a ok pro úvazy pracovníků údržby a sněhových zachytávačů
- Související práce kvůli etapizaci (rozkrytí a zpětná pokládka) lávek a tepelné izolace (vyhrazená změna na neprovedení těchto prací, v případě přesunu tepelných izolací a lávek do II. etapy)
- Demontáž podepření stropů systémovým bedněním z důvodu práce za provozu MěP vč. centra kamerového systému, které bude chráněno druhou pojistnou vrstvou proti zatečení.
- Ošetření konstrukcí zdiva bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu
- Stavba bezpečnostního lešení
- Úprava a doplnění elektroinstalace, zejména osvětlení – část týkající se II. etapy
- Zajištění příslušných záborů pozemků a komunikací
- Spolupráce s OŠK MěÚ Chrudim ohledně dendrochronologického průzkumu, který bude objednan samostatně u specializované firmy

Dále se předpokládá, min. v rozsahu smluvních podmínek, spolupráce zhotovitele se SPŠ stavební, Rybitví. Zadavatel nestanovuje, zda tato spolupráce bude probíhat pouze u jedné z etap, nebo u etap obou.

- 2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky v zadávacím řízení.

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření.

- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech.

- 2.4 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkající se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení týkající se stavebníka / objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci, zejména těch týkajících se provádění prací za zachování provozu MěP a informačního centra v objektu. Provoz v místnosti 2.04 a přístupové chodbě 2.03 může být omezen / přerušen pouze na nezbytně nutnou dobu v řádu dní, v době stavby celoplošného podepření a jeho demontáže, popř. v době jiných montážních prací v této místnosti (např. osvětlení), a to vždy po předchozí domluvě s MěP v rámci kontrolních dní stavby. Zhotovitel

bere na vědomí, že technika v místnostech 2.04 a 2.03 bude min. z části ponechána i v případě montáže a demontáže celoplošného podepření a provádění dalších prací a přijme taková opatření, aby zamezil jejímu poškození (mechanickému, vodou, prachem). Na bednění bude položena např. střešní fólie, aby se zamezilo případnému zatékání v prostoru místností 2.04 a 2.03 v případě havárie, a teklo „pouze“ po stěnách, pokud by nezafungovala primární ochrana na střeše. Místnost 2.05 bude od ostatních místností prachotěsně (dle technických možností) utěsněna. Případné náklady vyplývající z nedodržení tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky zhotovitele.

- 2.5 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90). Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 umožňuje použití rovnocenného řešení. Zhotovitel bude dále při zhotovování díla vycházet z přílohy č. 10 zadávací dokumentace – metodiky „Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí“, a to zejména ve smyslu definování kvality provádění prací, přehled uvedených variant provádění spojů v metodice je nutno brát jako neúplný výčet. Konkrétní spoje navrhl projektant v PD a jejich případná změna musí být předem odsouhlasena AD, TDS a památkáři. Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).
- 2.6 Součástí díla je zajištění viditelných sítí (zejména elektroinstalace) v půdním prostoru a umožnění správci těchto sítí provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. Stavba zajistí na dobu úprav krovu provizorní podepření stávajícího stožáru PCO v jeho stávající pozici (minimální posun z důvodu provedení opravy krovu při zachování signálu). Bude prováděno přes den, následně správce systému MěP prověří funkčnost signálu. Ve věži zůstane funkční veřejná WIFI. Lze provést pouze krátkodobé odpojení, max. v řádu dní, mj. z důvodu vazby na dotaci. V případě výpadku el. napájení k hodinám se tyto samy automaticky dálkově seřídí, nemají žádného trvalého správce. V případě problému zajistí objednatel externí servis.
- 2.7 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob právnických i fyzických. Pro stavbu se předpokládá mj. zábor Fortenské ulice s ponecháním pruhu pro pěší, pro přístup do sousedních objektů.
- 2.8 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost, popř. studenti pod odborným vedením. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázan. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a není - li přítomen, zápisem do stavebního deníku.
- 2.9 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.
- 2.10 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva k užívání nemovitostí.
- 2.11 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.

Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

- 2.12 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle bodu 4.3. této smlouvy o dílo (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávání veřejných zakázek umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, případně zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná-li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, např. jiné tloušťky KZS, zdících materiálů, potrubí, dlažby, obkladových materiálů a podobně, bude jednotková cena procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové ceny, dle ceníku stavebních prací URS, rozpočítáno dle tloušťky, plochy, objemu. Jedná-li se o práce a dodávky u kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS. Pokud nepůjde práce ocenit dle ceníku, bude cena stanovena dle ceny materiálu + marže max. 10%, hodinové dotace (max. 400,- Kč bez DPH / hod) a celková cena za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase obvyklou. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smlouvené stavební práce. Tzn., že jedním soupisem provedených prací nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. Příslušné dodatky ke smlouvě, uzavřené v rámci možností daných zákonem, mohou obsahovat i změnu termínu plnění, ale pouze za předpokladu, že toto prodloužení prací bude objektivně způsobeno dodatečnými pracemi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, nebo jinými okolnostmi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, tzn. požadavek na prodloužení termínu by objektivně vznikl nezávisle na vybraném dodavateli a zároveň dojde k naplnění § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro naplnění tohoto § 1765 předloží zhotovitel objednateli, který je posoudí.
- 2.13 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebníka (dále jen TDS).
- 2.14 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky střešní krytiny, oplechování, střešní fólie, chemického ošetření krovu, osvětlení a všech nově dodávaných výrobků a materiálů min. 30 dní před termínem nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele.
- 2.15 Zadavatel si vyhrazuje změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona, přičemž podmínky pro tyto změny a jejich obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem vyhrazené změny je neprovedení II. etapy stavby, podrobně vymezené v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, pokud nedojde ke schválení financování II. etapy Zastupitelstvem města Chrudim.

Předmětem vyhrazené změny je přesunutí prací z I. do II. etapy, týkající se provedení části nebo celé tepelné izolace a pochozích lávek, pokud nebude nutné jejich provedení z důvodu čerpání dotačních prostředků v roce 2021. V souvislosti s tímto přesunem, popř. z důvodu nadbytečnosti provedení těchto prací, mohou být z části, nebo zcela, odečteny práce a dodávky PSV specifikované v listě 2. etapa – 3n – Oprava krovu – neuznatelné, přílohy č. 1 této smlouvy.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

Termín zahájení přípravných prací (např. vyřízení DIO, průzkumy, zaměření, výroba na dílně apod.)	Po nabytí právní moci smlouvy o dílo a předání staveniště k zahájení přípravných prací
Termín zahájení vlastní realizace	Nejpozději 6. 9. 2021
Termín ukončení I. etapy	Nejpozději 30.11.2021
Termín ukončení II. etapy	Nejpozději 14.10.2022

Objednatel připouští zahájení prací na II. etapě již v roce 2021, v průběhu provádění I. etapy, pokud dojde Zastupitelstvem města Chrudim ke schválení financování II. etapy. Hodnota prací provedených na II. etapě v roce 2021 však nepřesáhne 1 mil. Kč bez DPH. Pokud bude možné v roce 2021 uplatnit uznatelné náklady z II. etapy tak, aby k vyčerpání přidělené dotace v roce 2021 nebylo nutné provést tepelné izolace a lávky naplánované do I. etapy, uplatní se též příslušná vyhrazená změna závazku, viz bod 2.15 této smlouvy. Dle potřeby poskytovatele dotace se případně dodatkem smlouvy o dílo upraví příloha č. 1 této smlouvy.

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Harmonogram bude respektovat reálné termíny dodání sušeného řeziva, zejména trámů, tzn. průzkum skutečného napadení trámu musí proběhnout v dostatečném předstihu – rozměry náhrad trámů v PD je nutné brát pouze jako orientační a před objednáním je nutné je ověřit. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1. či 1.2. této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.

3.3 Předávací řízení stavby, která je předmětem této smlouvy, bude zahájeno nejpozději 14. 10. 2022 a bude ukončeno až předáním dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem převjímacího protokolu oběma smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků bránících užívání. Vady a nedodělky nebránící užívání (vč. předání dílčích částí dokladové části) mohou být odstraněny a doplněny i po předání dokončeného díla, a to na základě jejich soupisu, včetně uvedení termínů jejich odstranění. V předávacím protokole bude uveden i dohodnutý termín vyklizení staveniště zhotovitelem.

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla dokončen a připraven k zahájení převjímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání dokladů dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení

s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Objednatel se však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.

3.6. Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:

- jestliže překážku v práci zavinil objednatel
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyšší moc se ve smyslu této smlouvy nepovažuje období mrazů, období dešťů a bouřek apod. a epidemiologická opatření, krom úplného znemožnění činnosti zhotovitele po dobu delší než tři týdny, tzn. zejména uzavření stavebních firem, či výrobců stavebních materiálů v ČR použitých ve stavbě, vlivem těchto opatření, popř. karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší než tři týdny, vyjma posledního měsíce provádění díla v každé etapě, kdy již týdenní opatření může být důvodem pro úměrné prodloužení termínu plnění díla)
- V případě naplnění bodu 2.12 této smlouvy

3.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4. C e n a

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1.1 Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Smluvní cena:	6.070.384,60	1.274.780,80	7.345.165,40

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. **Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci** a je platná a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 15. 12. 2022. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 15. 12. 2022 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plnění. Do ceny zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd.

- 4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.
- 4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy.

5. Předání a převzetí stavby a staveniště

- 5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, nejpozději však do 6.9.2021. Podání žádostí např. na Odbor dopravy apod. lze i před tímto termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu, který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.
- 5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí postupné stanovování přechodné úpravy provozu v souladu s harmonogramem výstavby, dále žádosti o zvláštní užívání místní komunikace a provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.
- 5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. do termínu dohodnutého v předávacím protokolu, na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky a místnosti, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, jejichž pořízení je součástí díla:
- a) číslovaný seznam
 - b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. **Všechny předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastických obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky**
 - c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení stavby do DPS, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího / hlavního stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby.
 - d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele a budoucího provozovatele, vč. protokolů o provedených kontrolách objektů
 - e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele.
 - f) revize veškerých nově instalovaných elektrických zařízení
 - g) měření zemních odporů hromosvodové soustavy před zahájením realizace
 - h) 2x revize hromosvodové soustavy
 - i) restaurátorské zprávy

- j) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů - o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, výše neuvedené
- k) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu s vyjádřením OŽP MěÚ Chrudim č.j.: CR 051244/2020 ze dne 11.9.2020; **odpady budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému využití**
- l) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy.
- m) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje.

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly.

- 5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta (AD), TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / hlavní stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatel) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku.
- 6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora (TDS) a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osoby oprávněné na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky.
- 6.3 Činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá povinnost a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.
- 6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto jinak, např. 1x za 14 dní).
- 6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny

koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. Pokud to bude nutné z epidemiologických důvodů, může objednatel, TDS, či koordinátor BOZP nařídit používání ochranných roušek, dodržování min. 2 m rozestupů zaměstnanců, zakázat shromažďování více jak 4 zaměstnanců a nařídit používání desinfekčních prostředků pro mytí rukou.

7. Finanční a platební podmínky a sankce

- 7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele - TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele (TDS) nejpozději do 5ti pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. **Pokud příslušné potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což objednatel preferuje.**
- 7.3 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový a platební HMG.
- 7.4 Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů.
- 7.5 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, registrační číslo a název projektu, cenu díla, fakturovanou částku bez DPH (daň odvede zákazník), zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. **Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.**
- 7.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlouženo s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje termín dokončení díla.
- 7.7 Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“.
- 7.8 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, je osobou povinnou k dani a plnění je částečně určeno k ekonomickým činnostem města.

- 7.9 **Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce (části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží – li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná).**
- 7.10 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací o více než 7 kalendářních dní, vč. smluvních dílčích termínů plnění, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla za každý, i jen započatý, den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení díla, či jeho části, dle této SOD.
- 7.11 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:
Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
- V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku.
- Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.
- 7.12 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván.
- 7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, objednatel, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.

Zaplacení pokuty nezavazuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.

7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní.

7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.

7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dílo uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku.

7.17 V případě nesplnění závazku uvedeného v bodě 9.9. této smlouvy o dílo, kdy nebude objektivní vina za nesplnění tohoto závazku na straně SPŠS, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (třicetisíkorunčeských).

7.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ITI, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 Výjimky ze záruky

U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. **Později zhotovitelem předaný seznam výrobků s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel k němu nebude přihlížet.**

8.4 Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.
- b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a užívání, který objednateli při převjímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může provádět i zástupce provozovatele. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelné a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.
- e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad vzniknou.
- f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele.

9. Ostatní ujednání

- 9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení.
- 9.2 Odpovědnost za škodu
- a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci.
 - b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Pojištění musí počítat se zvýšeným rizikem zatečení, které může mj. způsobit poškození elektrotechniky umístěné v rekonstruované budově a musí tedy kryt i náklady na opravu / náhradu této elektrotechniky.
- 9.3 Objednatel může nařídít dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.
- 9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
- a) jestliže objednatel neobdržel příslušnou dotaci, která byla podmínkou provedení dané akce spojené s předmětem této smlouvy
 - b) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo
 - c) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo
 - d) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 Sb.

- 9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- 9.7 Provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání stavby nebo bude dodatečně jejich seznam zhotoviteli prokazatelně předán.
- 9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
- 9.9 Objednatel požaduje, aby se na plnění zakázky podíleli žáci připravující se na budoucí povolání v odborných profesích. Zhotovitel je povinen prokazatelně oslovit Střední průmyslovou školou stavební Pardubice, Rybitví (dále jen SPŠS), popř. i jinou střední školu dle svého výběru. SPŠS disponuje žáky např. v profesích zedník, tesař a truhlář. Objednatel požaduje, aby se na plnění zakázky dle této smlouvy podílel alespoň jeden žák SPŠS (nebo jiné střední školy), po dobu alespoň deseti kalendářních dní, nebo více žáků, po dobu alespoň pěti kalendářních dní. Zda se bude jednat o práce na základě smlouvy o provádění individuální výuky odborného výcviku, která bude uzavřena mezi dodavatelem a SPŠS (či jinou školou), nebo o práce na základě objednání prací dodavatelem u SPŠS (či jiné školy), bude plně na dohodě mezi dodavatelem a SPŠS (či jinou školou). Větší spolupráci se SPŠS (či jinou školou) nad výše uvedený rámec zadavatel a objednatel vítá, není ale podmínkou pro řádné plnění smlouvy.
- Objednatel je v tomto smyslu, po uzavření této smlouvy o dílo, povinen zahájit se SPŠS (nebo jinou školou) jednání o podmínkách vzájemné spolupráce, jejíž základní právní rámec byl v konkrétním možném vztahu k SPŠS vymezen v příloze č. 12 zadávací dokumentace. Konkrétní podoba spolupráce na plnění díla, či jaké konkrétní práce budou žáky SPŠS (nebo jiné školy) provedeny, bude plně na dohodě mezi zhotovitelem a SPŠS (či jinou školou). Pokud zhotovitelem vybraná střední škola spolupráci odmítne, je zhotovitel povinen jednat i se SPŠS. Pokud se objektivně na straně SPŠS vyskytne taková překážka, která tuto zamýšlenou spolupráci nedovolí ani ve výše stanovených minimálních parametrech (např. pandemická situace nedovolí prezenční výuku; SPŠS nebude schopna uspokojit požadavky všech svých partnerů), nebo pokud SPŠS se spoluprací popsanou v této smlouvě nebude souhlasit z jiných důvodů, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel tuto informaci u SPŠS prověří a pokud nebude nalezeno řešení, které by spolupráci umožnilo, není zhotovitel povinen tento bod smlouvy o dílo splnit.
- 9.10 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani osoba s ním právně propojená.
- 9.11 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, např. pomocí e-mailů, či telefonicky.**

- 9.12 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.13 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.
- Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.).
- 9.14 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
- Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.
- Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou.
- 9.15 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 9.16 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.
- 9.17 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 9.18 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu
- 9.19 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.

V Chrudimi dne

V Poličce dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal Ing.
František Pilný, MBA
Datum: 2021.05.18
08:16:46 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA
starosta města

Ing. Stanislav
Urban

Digitálně podepsal
Ing. Stanislav Urban
Datum: 2021.05.13
07:55:03 +02'00'

Ing. Stanislav Urban
prokurista

Sumář rekapitulace rozpočtu dle etap a dotační podpory

	Oddíl	Cena bez DPH				Cena včetně DPH			
		Uznatelné	Uznatelné-kámen	Neuznatelné	Celekm	Uznatelné		Neuznatelné	Celkem
1.etapa	Oprava stropní konstrukce 2u	1 208 521,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 208 521,02 Kč	1 462 310,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 462 310,43 Kč
	Oprava stropní konstrukce 2n	0,00 Kč	0,00 Kč	270 268,39 Kč	270 268,39 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	327 024,75 Kč	327 024,75 Kč
	Elektroinstalace 2eiu	21 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 470,00 Kč	25 978,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 978,70 Kč
	Elektroinstalace 2ein	0,00 Kč	0,00 Kč	4 247,50 Kč	4 247,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 139,48 Kč	5 139,48 Kč
	VRN	97 004,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 004,00 Kč	117 374,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	117 374,84 Kč
	1. oprava oken T1-T9-rest.kamene	0,00 Kč	72 900,00 Kč	19 083,00 Kč	91 983,00 Kč	0,00 Kč	88 209,00 Kč	23 090,43 Kč	111 299,43 Kč
	1. oprava oken T1-T9-truhl.práce	133 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	133 860,00 Kč	161 970,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	161 970,60 Kč
	1. oprava oken T1-T9-staveb.práce	16 057,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 057,06 Kč	19 429,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 429,04 Kč
	2. repase okna T10-truhl.práce	36 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 500,00 Kč	44 165,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 165,00 Kč
	2. repase okna T10-staveb.práce	1 649,96 Kč	0,00 Kč	8 610,00 Kč	10 259,96 Kč	1 996,45 Kč	0,00 Kč	10 418,10 Kč	12 414,55 Kč
	3. Nová okna T11-T16-truhl.práce	187 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	187 800,00 Kč	227 238,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	227 238,00 Kč
	3. Nová okna T11-T16-staveb.práce	31 687,31 Kč	0,00 Kč	17 916,00 Kč	49 603,31 Kč	38 341,65 Kč	0,00 Kč	21 678,36 Kč	60 020,01 Kč
	4. Vstupní dveře T17-resk.kamene	0,00 Kč	46 500,00 Kč	6 000,00 Kč	52 500,00 Kč	0,00 Kč	56 265,00 Kč	7 260,00 Kč	63 525,00 Kč
	4. Vstupní dveře T17-truhl.práce	218 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	218 500,00 Kč	264 385,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	264 385,00 Kč
	4. Vstupní dveře T17-zámeč.práce	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 200,00 Kč
	4. Vstupní dveře T17-staveb.práce	5 784,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 784,96 Kč	6 999,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 999,80 Kč
	6. Pískovcový oblouk průjezdu	0,00 Kč	28 200,00 Kč	5 500,00 Kč	33 700,00 Kč	0,00 Kč	34 122,00 Kč	6 655,00 Kč	40 777,00 Kč
CELKEM 1.etapa		1 978 834,31 Kč	147 600,00 Kč	331 624,89 Kč	2 458 059,20 Kč	2 394 389,52 Kč	178 596,00 Kč	401 266,12 Kč	2 974 251,63 Kč
2.etapa	Střešní plášť 1u	1 838 589,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 838 589,80 Kč	2 224 693,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 224 693,66 Kč
	Střešní plášť 1n	0,00 Kč	0,00 Kč	141 780,35 Kč	141 780,35 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	171 554,22 Kč	171 554,22 Kč
	Elektroinstalace 2eiu	59 504,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	59 504,00 Kč	71 999,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 999,84 Kč
	Elektroinstalace 2ein	0,00 Kč	0,00 Kč	33 239,50 Kč	33 239,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 219,80 Kč	40 219,80 Kč
	Oprava krovu 3u	1 160 187,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 160 187,50 Kč	1 403 826,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 403 826,88 Kč
	Oprava krovu 3n	0,00 Kč	0,00 Kč	248 019,28 Kč	248 019,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300 103,33 Kč	300 103,33 Kč
	VRN	131 005,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	131 005,00 Kč	158 516,05 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	158 516,05 Kč
	CELKEM 2.etapa	3 189 286,30 Kč	0,00 Kč	423 039,13 Kč	3 612 325,43 Kč	3 859 036,42 Kč	0,00 Kč	511 877,35 Kč	4 370 913,77 Kč
STAVBA CELKEM		5 168 120,61 Kč	147 600,00 Kč	754 664,02 Kč	6 070 384,63 Kč	6 253 425,94 Kč	0,00 Kč	913 143,46 Kč	7 345 165,40 Kč

Uchazeč vyplní pouze políčka označená žlutě

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020182021
Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.03.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25268422
DIČ: CZ25268422

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Cena bez DPH			6 070 384,63
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 070 384,63	1 274 780,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 345 165,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020182021

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 070 384,63	7 345 165,40	
2.etapa - 1u	Střešní plášť - uznatelné	1 838 589,80	2 224 693,66	STA
2.etapa - 1n	Střešní plášť - neuznatelné	141 780,35	171 554,22	STA
1.etapa - 2u	Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - uznatelné	1 208 521,02	1 462 310,43	STA
1.etapa - 2n	Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - neuznatelné	270 268,39	327 024,75	STA
1.etapa - 2eiu	Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné	21 470,00	25 978,70	STA
2.etapa - 2eiu	Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné	59 504,00	71 999,84	STA
1.etapa - 2ein	Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné	4 247,50	5 139,48	STA
2.etapa - 2ein	Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné	33 239,50	40 219,80	STA
2.etapa - 3u	Oprava krovu - uznatelné	1 160 187,50	1 403 826,88	STA
2.etapa - 3n	Oprava krovu - neuznatelné	248 019,28	300 103,33	STA
9a	1.etapa - VRN	97 004,00	117 374,84	STA
9b	2.etapa - VRN	131 005,00	158 516,05	STA
2019061	Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9	241 900,06	292 699,07	STA
01	Restaurování kamene	91 983,00	111 299,43	Soupis
01a	Uznatelné	72 900,00	88 209,00	Soupis
01b	Neuznatelné	19 083,00	23 090,43	Soupis
02	Truhlářské práce	133 860,00	161 970,60	Soupis
02a	Uznatelné	133 860,00	161 970,60	Soupis
03	Stavební práce	16 057,06	19 429,04	Soupis
03a	Uznatelné	16 057,06	19 429,04	Soupis
2019062	Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10	46 759,96	56 579,55	STA
01	Truhlářské práce	36 500,00	44 165,00	Soupis
01a	Uznatelné	36 500,00	44 165,00	Soupis
02	Stavební práce	10 259,96	12 414,55	Soupis
02a	Uznatelné	1 649,96	1 996,45	Soupis
02b	Neuznatelné	8 610,00	10 418,10	Soupis
2019063	Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16	237 403,31	287 258,01	STA
01	Truhlářské práce	187 800,00	227 238,00	Soupis
01a	Uznatelné	187 800,00	227 238,00	Soupis
02	Stavební práce	49 603,31	60 020,01	Soupis
02a	Uznatelné	31 687,31	38 341,65	Soupis
02b	Neuznatelné	17 916,00	21 678,36	Soupis
2019064	Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17	296 784,96	359 109,80	STA
01	Restaurování kamene	52 500,00	63 525,00	Soupis
01a	Uznatelné	46 500,00	56 265,00	Soupis
01b	Neuznatelné	6 000,00	7 260,00	Soupis
02	Truhlářské práce	218 500,00	264 385,00	Soupis
02a	Uznatelné	218 500,00	264 385,00	Soupis
03	Zámečnické a kovářské práce	20 000,00	24 200,00	Soupis
03a	Uznatelné	20 000,00	24 200,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
04	Stavební práce	5 784,96	6 999,80	Soupis
04a	Uznatelné	5 784,96	6 999,80	Soupis
2019066	Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu	33 700,00	40 777,00	STA
01	Pískovcový oblouk průjezdu	33 700,00	40 777,00	Soupis
01a	Uznatelné	28 200,00	34 122,00	Soupis
01b	Neuznatelné	5 500,00	6 655,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 1u - Střešní plášť - uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 838 589,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 838 589,80	21,00%	386 103,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 224 693,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 1u - Střešní plášť - uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 838 589,80

HSV - Práce a dodávky HSV

242 152,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 608,67

62 - Úprava povrchů vnějších

73 140,21

94 - Lešení a stavební výtahy

130 959,60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 000,00

96 - Bourání konstrukcí

4 496,87

98 - Demolice a sanace

21 946,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 596 437,70

712 - Povlakové krytiny

73 943,65

762 - Konstrukce tesařské

167 602,48

764 - Konstrukce klempířské

607 265,67

765 - Krytina skládaná

723 439,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

24 186,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 1u - Střešní plášť - uznatelné

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Datum: 23.03.2021

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 838 589,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

242 152,10

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 608,67

1	K	316381115	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 50 do 80 mm	m2	3,222	1 696,00	5 464,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		v ceně zohlednit beton C20/25 XC2					
	VV		čv104-pozn.4					
	VV		0,6*0,91		0,546			
	VV		0,6*0,93		0,558			
	VV		0,6*1,2		0,720			
	VV		0,7*0,7		0,490			
	VV		0,55*0,55*3		0,908			
	VV		Součet		3,222			
2	K	317362021	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	41 250,00	495,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění výztuže do komínové krycí desky					
	VV		čv104-pozn.4					
	VV		0,6*0,91*3,113*1,2*0,001		0,002			
	VV		0,6*0,93*3,113*1,2*0,001		0,002			
	VV		0,6*1,2*3,113*1,2*0,001		0,003			
	VV		0,7*0,7*3,113*1,2*0,001		0,002			
	VV		0,55*0,55*3*3,113*1,2*0,001		0,003			
	VV		Součet		0,012			
3	K	622vrh	Vrchní bezbarvá hydrofobizace - d,m	m2	5,321	122,00	649,16	
	P		Poznámka k položce:					
			požadované vlastnosti viz Technická zpráva					
	VV		čv104-pozn.4					
	VV		0,6*0,91+(0,06+0,05)*(0,6*2+0,91*2)		0,878			
	VV		0,6*0,93+(0,06+0,05)*(0,6*2+0,93*2)		0,895			
	VV		0,6*1,2+(0,06+0,05)*(0,6*2+1,2*2)		1,116			
	VV		0,7*0,7+(0,06+0,05)*(0,7*4)		0,798			
	VV		(0,55*0,55+(0,06+0,05)*(0,55*4))*3		1,634			
	VV		Součet		5,321			
	D 62		Úprava povrchů vnějších				73 140,21	
4	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	29,192	192,00	5 604,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.4 (komíny)					
	VV		0,8*(0,81*2+0,5*2)		2,096			
	VV		0,6*(0,83*2+0,5*2)		1,596			
	VV		4,5*(1,1*2+0,5*2)		14,400			
	VV		3,5*(0,6*4)		8,400			
	VV		0,5*(0,45*4)*3		2,700			
	VV ok		Mezisoučet		29,192			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	978023471	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	29,192	88,00	2 568,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		ok		29,192			
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	117,438	162,00	19 024,96	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>koef.mn.3 (1x čistit + 2x obyč.voda)</i>					
	VV		ok		29,192			
	VV		Mezisoučet		29,192			
	VV	os	"čv102-pozn.6, světlík"2,5*((1,55+0,25)/2)*2+3,03*(0,25+1,55)		9,954			
	VV		Mezisoučet		9,954			
	VV		Součet		39,146			
	VV		39,146*3 'Přepočtené koeficientem množství		117,438			
7	M	629tč	<i>Tenzidový čistič - dodávka a rozředění (cca 0,1 kg(L)/m2)</i>	m2	39,146	42,00	1 644,13	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		ok		29,192			
	VV		os		9,954			
	VV		Součet		39,146			
8	K	62zpev	Zpevnění podkladu nátěrem hloubkovým křemičitanovým zpevňovačem difúzním - d,m	m2	39,146	30,00	1 174,38	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>čv104-pozn.4</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		"čv104-pozn.4"ok		29,192			
	VV		"čv104-pozn.6"os		9,954			
	VV		Součet		39,146			
9	K	623131100r	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	29,192	76,30	2 227,35	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		ok		29,192			
10	K	623311141r	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů	m2	29,192	424,00	12 377,41	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>v ceně zohledněte případné použití SMS (suché malt.směsi)</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		ok		29,192			
11	K	622131100r	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2,000	68,70	137,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
12	K	622311121r	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	2,000	281,00	562,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>v ceně zohledněte případné použití SMS (suché malt.směsi)</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		čv102-pozn.6					
	VV		2		2,000			
13	K	622131121r	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	9,954	50,00	497,70	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
14	K	622311131r	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	9,954	131,00	1 303,97	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>v ceně zohledněte případné použití SMS (suché malt.směsi)</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		"čv104-pozn.6"os		9,954			
15	K	622ssn	Solsilátový nátěr dvojnásobný vč.případné penetrace - d,m	m2	42,026	275,00	11 557,15	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>čv104-pozn.4</i>					
			<i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		"čv104-pozn.4"ok		29,192			
	VV		"čv104-pozn.6"os		9,954			
	VV		"čv104-pozn.18 (římsa)"0,6*4,8		2,880			
	VV		Součet		42,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	622325119	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	20,000	723,00	14 460,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>v ceně zohledněte případné použití SMS (suché malt.směsi)</i> <i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		"čv104"20		20,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				130 959,60	
17	K	941112121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	389,275	52,00	20 242,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.1					
	VV		pracovní výška nebude odečtena - výška podlážky v úrovni okap.hrany					
	VV		cena vč.vnějšího zábradlí a okop.plechu					
	VV		8,4*2,7		22,680			
	VV		6,9*(9,85+3,5)		92,115			
	VV		9,4*(4,9+9,97+14,33)		274,480			
	VV		Součet		389,275			
18	K	941112221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2121	m2	58 391,250	1,20	70 069,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		389,275*150 'Přepočtené koeficientem množství		58 391,250			
19	K	941112821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	389,275	42,00	16 349,55	CS ÚRS 2020 01
20	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	63,250	40,00	2 530,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.1					
	VV		1*2,7		2,700			
	VV		1*(9,85+3,5-1)		12,350			
	VV		1*(4,9-1+9,97+14,33)		28,200			
	VV		"výstupní podlahy dle potřeb zhotovitele - budou-li zhotovovány - odsouhlasí TDI"20		20,000			
	VV		Součet		63,250			
21	K	949211211	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	9 487,500	1,00	9 487,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		63,25*150 'Přepočtené koeficientem množství		9 487,500			
22	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	63,250	28,00	1 771,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	129,750	15,00	1 946,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.1					
	VV		předběžně uvažováno se š.3m (cca š.role)					
	VV		3*2,7		8,100			
	VV		3*(9,85+3,5-1)		37,050			
	VV		3*(4,9-1+9,97+14,33)		84,600			
	VV		Součet		129,750			
24	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	19 462,500	0,36	7 006,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		129,75*150 'Přepočtené koeficientem množství		19 462,500			
25	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	129,750	12,00	1 557,00	CS ÚRS 2020 01
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 000,00	
26	K	95pkž	Provizorní krytí odkrytého mezistřešního žlabu proti zatečení srážkové vody po dobu jeho opravy dle zvyklostí zhotovitele	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				4 496,87	
27	K	765211819	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm hladké (bobrovky) s tvrdou maltou do suti	m	2,298	67,00	153,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102 - pozn.3					
	VV		"koef.sklonu 1,155 (pro 30st)"1,155*(0,7+1,29)		2,298			
28	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	6,000	326,00	1 956,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.5					
	VV		6		6,000			
29	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,161	4 900,00	788,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro odbourání krycí desky komínu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv102-pozn.4					
	VV		0,6*0,91*0,05		0,027			
	VV		0,6*0,93*0,05		0,028			
	VV		0,6*1,2*0,05		0,036			
	VV		0,7*0,7*0,05		0,025			
	VV		0,55*0,55*0,05*3		0,045			
	VV		Součet		0,161			
30	K	978015391	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.6					
	VV		2		2,000			
31	K	96osnn	Stávající ocelový stožár po nadzemním vedení NN vč.ocel.táhla - dmtž vč.likvidace dle čv102-pozn.11	kus	1,000	450,00	450,00	
32	K	96osan	Stávající ocelový stožár po anténách - dmtž vč.likvidace dle čv102-pozn.12	kus	1,000	450,00	450,00	
33	K	96sas	Stávající ocelový anténní stožár - dmtž vč.likvidace dle čv102-pozn.13	kus	1,000	450,00	450,00	
D	98		Demolice a sanace				21 946,75	
34	K	985223110	Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,034	20 000,00	680,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104-pozn.4					
	VV		"komíny - objem zdiva 10ks cihel"0,3*0,075*0,15*10		0,034			
35	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	10,000	7,50	75,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	985221021	Postupné rozebírání zdiva pro další použití cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,450	2 690,00	3 900,50	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tonáž položky dle ceníku 1,95 t/m3 zpětně bude použito 50% CP tj.cca 150ks/m3 zdiva váha 1ks CP je cca 4,1kg z tonáže sutí této položky bude odečteno 150 x 4,1kg = 615kg (1,95-0,615 = 1,335t) do tonáže pro přesuny hmot bude doplněno 0,615t pro přesuny stávajících použitelných CP					
	VV		rozebrání poškozeného zdiva a očištění znovu použitelných cihel (cca 50%)					
	VV		čv102-pozn.2 (zdivo dle čv105)					
	VV		"koef.sklonu 1,44 (pro 46st)"1,44*(4,8+4,76+0,45*3)*0,15*0,3		0,707			
	VV		"koef.sklonu 1,37 (pro 43st)"1,37*(4,53+3,44+0,5+0,45*3)*0,15*0,3		0,605			
	VV		Mezisoučet		1,312			
	VV		čv102-pozn.3					
	VV		"koef.sklonu 1,155 (pro 30st)"1,155*(0,7+1,29)*0,2*0,3		0,138			
	VV		Mezisoučet		0,138			
	VV		Součet		1,450			
37	K	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	1,450	10 800,00	15 660,00	CS ÚRS 2020 01
38	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	217,500	7,50	1 631,25	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: uvažováno cca 300ks/m3 zdiva, zdivo bude doplněno z cca 50% stávajícími CP, proto koef.množství bude 150ks/m3 zdiva					
	VV		1,45*150 'Přepočtené koeficientem množství		217,500			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 596 437,70	
D	712		Povlakové krytiny				73 943,65	
48	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	38,670	28,40	1 098,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.14 (dmtž asf.pásu na podbití mezistřešního žlabu)					
	VV		17,8*(2-0,05)		34,710			
	VV		4,4*(0,95-0,05)		3,960			
	VV		Součet		38,670			
49	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	602,177	31,50	18 968,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		dmtž asf.pásu na bednění střechy pod alukrytem					
	VV		čv102					
	VV		ak		596,897			
	VV		"v místě nového K6 čv104"1,2*4,4		5,280			
	VV		Součet		602,177			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	37,000	43,00	1 591,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv104-pozn.14 (mezistřešní žlab)"37		37,000			
51	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	42,550	23,80	1 012,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		42,550			
52	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	37,000	250,00	9 250,00	CS ÚRS 2020 01
53	M	28322001r	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná	m2	42,550	333,00	14 169,15	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		požadované vlastnosti viz Technická zpráva					
	VV		37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		42,550			
54	K	712mžp	Příplatek k foliovanému mezistřešnímu žlabu za kompletní provedení detailů vč.popl.lišt (komíny, rohy, kouty,...)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
55	K	712363351	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm	m	38,000	119,00	4 522,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"KV1"2		2,000			
	VV		"KV3"2*18		36,000			
	VV		Součet		38,000			
56	K	712363384	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	11,400	1 340,00	15 276,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"KV2"0,2*2		0,400			
	VV		"KV4"0,2*2*12		4,800			
	VV		"KV5"0,1*2*17		3,400			
	VV		"KV6"0,15*2*9		2,700			
	VV		"KV7"0,1*1		0,100			
	VV		Součet		11,400			
57	K	712pz	Pojistná zálivka spáry mezi viplanylem a folií podél sousední střechy - d,m	m	50,000	115,00	5 750,00	
	VV		čv104-pozn.14					
	VV		čv104-popis					
	VV		50		50,000			
58	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,255	1 200,00	306,00	CS ÚRS 2020 01
D	762	Konstrukce tesařské						167 602,48
61	K	762344811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z prken	m2	38,670	108,00	4 176,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.14 (dmtž podbití mezistřešního žlabu)					
	VV		17,8*(2-0,05)		34,710			
	VV		4,4*(0,95-0,05)		3,960			
	VV		Součet		38,670			
62	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	2,880	108,00	311,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění dmtž poškozené římsy z prken do sutí					
	VV		"čv102-pozn.18"0,6*4,8		2,880			
63	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	602,177	47,50	28 603,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		dmtž bednění střešy pod alukrytem					
	VV		čv102					
	VV		ak		596,897			
	VV		"v místě nového K6 čv104"1,2*4,4		5,280			
	VV		Součet		602,177			
64	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střeš složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	553,344	81,00	44 820,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"plocha střešní krytiny"skn		553,344			
65	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,843	6 050,00	35 350,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104					
	VV		"plocha střešní krytiny x cca 4bm/m2"skn*4*0,06*0,04		5,312			
	VV		5,312*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,843			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	762341410	Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	37,000	180,00	6 660,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv104-pozn.14 (mezistřešní žlab)"37		37,000			
67	K	762341650	Bednění a laťování montáž bednění štitových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných	m2	57,600	275,00	15 840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104-pozn.18					
	VV		0,6*4,8		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		čv104 - pod K6					
	VV		1,3*4,4		5,720			
	VV		Mezisoučet		5,720			
	VV		čv104 - pod K7					
	VV		1*49		49,000			
	VV		Mezisoučet		49,000			
	VV		Součet		57,600			
68	M	762pp	prkno tl.24mm jednostranně hoblované vč.impregnace	m2	104,060	175,00	18 210,50	
	VV		94,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		104,060			
69	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,582	1 100,00	8 340,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv104-pozn.14 (mezistřešní žlab)"37*0,024		0,888			
	VV		Mezisoučet		0,888			
	VV		čv104-pozn.18					
	VV		0,6*4,8*0,024		0,069			
	VV		Mezisoučet		0,069			
	VV		čv104 - pod K6					
	VV		1,3*4,4*0,024		0,137			
	VV		Mezisoučet		0,137			
	VV		čv104 - pod K7					
	VV		1*49*0,024		1,176			
	VV		Mezisoučet		1,176			
	VV		laťování					
	VV		"plocha střešní krytiny x cca 4bm/m2"skn*4*0,06*0,04		5,312			
	VV		Mezisoučet		5,312			
	VV		Součet		7,582			
70	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,391	1 560,00	5 289,96	CS ÚRS 2020 01
D		764	Konstrukce klempířské				607 265,67	
71	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	38,670	164,00	6 341,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění vyřezání stávajícího plechu mezistřešního žlabu (ponechat pruh plechu š.50mm pod cembritem pro napojení nového oplechování)					
	VV		čv102-pozn.14					
	VV		17,8*(2-0,05)		34,710			
	VV		4,4*(0,95-0,05)		3,960			
	VV		Součet		38,670			
72	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	6,110	105,00	641,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102					
	VV		"v místě nového K6 čv104"1,3*4,7		6,110			
73	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	0,700	100,00	70,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pro nový K4 - hlava pilíře"0,7		0,700			
74	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	23,548	40,00	941,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.2					
	VV		"koef.sklonu 1,44 (pro 46st)"1,44*4,6		6,624			
	VV		"koef.sklonu 1,37 (pro 43st)"1,37*5,2		7,124			
	VV		"dle K31"1,1		1,100			
	VV		Mezisoučet		14,848			
	VV		čv102-pozn.6					
	VV		2,8*2+3,1		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		23,548			
75	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	65,738	40,00	2 629,52	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv102-pozn.2					
	VV		"koef.sklonu 1,44 (pro 46st)"1,44*(2,3+3,5)		8,352			
	VV		"koef.sklonu 1,37 (pro 43st)"1,37*2,8		3,836			
	VV		3,3+0,15+1,8		5,250			
	VV		Mezisoučet		17,438			
	VV		"čv102 - nový K9 čv104"2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"odhad dle nového oplechování K10-18,23,32,33"1,6+4+3,7+2,2+1+2,9+3,2+2,2*2+3,8*2+0,9+2+3,5		37,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
	VV		čv104-pozn.8					
	VV		"dle K34"3,1*3		9,300			
	VV		Mezisoučet		9,300			
	VV		Součet		65,738			
76	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	3,100	40,00	124,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.6					
	VV		3,1		3,100			
77	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	3,100	79,00	244,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.6					
	VV		3,1		3,100			
78	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti	m	0,900	350,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odhad dle K19"0,9		0,900			
79	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	49,500	105,00	5 197,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle K8"49,5		49,500			
80	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	31,500	50,00	1 575,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv102-pozn.6					
	VV		"dle K38"1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		"dle K22"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"dle K53,54,56"7,5*2+8+3*2		29,000			
	VV		Mezisoučet		29,000			
	VV		Součet		31,500			
81	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	596,897	85,00	50 736,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		výměra vč.oplechování pod nástřeš.žlaby a případných podklad.plechů (okapových)					
	VV		cena vč. odstranění případného oplechování hřebene, úžlabí, prostupů,atd. (vše v ploše střechy)					
	VV		čv102					
	VV		43st (koef. 1,37)					
	VV		(14,88+14,33)/2*4,53*1,37		90,640			
	VV		9,85*5,65*1,37+(3,44+5,7)/2*2,9*1,37+2,13*3,1*1,37/2		98,924			
	VV		Mezisoučet		189,564			
	VV		30st (koef. 1,155)					
	VV		(6,1+3,76)/2*3,2*1,155		18,221			
	VV		Mezisoučet		18,221			
	VV		53st (koef. 1,66)					
	VV		4,55*2,5*1,66+4,55*1,4*1,66/2		24,170			
	VV		Mezisoučet		24,170			
	VV		41st (koef. 1,33)					
	VV		(21,8+18,15)/2*5,25*1,33-3,03*2,5*1,33+(2,97+4,25)/2*1,3*1,33		135,642			
	VV		(13,9+8,87)/2*6,93*1,33+(6,93+4,53)/2*1,1*1,33		113,317			
	VV		(7,4+3,6)/2*3*1,33+3,6*1,33*1,8/2		26,254			
	VV		Mezisoučet		275,213			
	VV		46st (koef. 1,44)					
	VV		6,51*4,8*1,44/2		22,499			
	VV		(4,9+11,91)/2*4,76*1,44+(2,95+5,4)/2*1,6*1,44		67,230			
	VV		Mezisoučet		89,729			
	VV	ak	Součet		596,897			
82	K	764031412	Podkladní plech z měděného plechu rš 200 mm	m	52,000	372,00	19 344,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		"K1"2*26		52,000			
83	K	764k2	K2 - Cu oplechování spodního líce přesahu okapní hrany rš.110 - d,m	m	4,400	205,00	902,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
			"K2"4,4		4,400			
84	K	764k3	K3 - Cu oplechování čela žlabu rš.700 - d,m vč.olověné vložky	m	0,900	530,00	477,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
			"K3"0,9		0,900			
85	K	764k4	K4 - Cu oplechování hlavy pilíře rš.600 - d,m	m	0,700	1 432,00	1 002,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
			"K4"0,7		0,700			
86	K	764k5	K5 - Cu oplechování okraje střechy letované rš.600 - d,m	m	0,700	1 199,00	839,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
			"K5"0,7		0,700			
87	K	764131433	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	55,110	2 580,00	142 183,80	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K6"1,3*4,7		6,110			
	VV		"K7"1*49		49,000			
	VV		Součet		55,110			
88	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	55,110	62,00	3 416,82	CS ÚRS 2020 01
89	M	28329223	<i>folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	63,377	120,00	7 605,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		55,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,377			
90	K	764533409	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm	m	49,500	2 670,00	132 165,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		do cena započítat případné dilatování žlabů!!!					
	VV		"K8"49,5		49,500			
91	K	764533429	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 800 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
			"K8"2		2,000			
92	K	764531445	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
			"K8"3		3,000			
93	K	764331414	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	5,500	709,00	3 899,50	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		v ceně zohlednit ukončení oplechování vytaženého na stěnu jeho zasunutím do prořizlé drážky					
	VV		zhotovení drážky také započítat do této ceny					
	VV		"K32,33"2+3,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
94	K	764331415	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	20,600	833,00	17 159,80	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		v ceně zohlednit ukončení oplechování vytaženého na stěnu jeho zasunutím do prořizlé drážky					
	VV		zhotovení drážky také započítat do této ceny					
	VV		"K9-16"2+1,6+4+3,7+2,2+1+2,9+3,2		20,600			
	VV		Součet		20,600			
95	K	764331417	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm	m	12,900	1 273,00	16 421,70	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		v ceně zohlednit ukončení oplechování vytaženého na stěnu jeho zasunutím do prořizlé drážky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zhotovení drážky také započítat do této ceny					
	VV		v ceně zohlednit rš600mm!!!					
	VV		"K17,18"2,2*2+3,8*2		12,000			
	VV		"K23"0,9		0,900			
	VV		Součet		12,900			
96	K	764k34	K34 - Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 300 mm	m	9,300	680,00	6 324,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		v ceně zohlednit podsunutí pod stávající oplechování věže					
	VV		"K34"3,1*3		9,300			
97	K	764k34dop	Zkrácení spodní části oplechování věže a překotvení z důvodu nové krytiny dle čv104-pozn.8	m	9,300	1 100,00	10 230,00	
	VV		Provedení odsouhlasí TDI					
	VV		"dle K34"3,1*3		9,300			
98	K	764232406	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	9,800	1 137,00	11 142,60	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K29,30,31"2,8*2+3,1+1,1		9,800			
99	K	764232407	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 670 mm	m	13,500	1 387,00	18 724,50	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		v ceně zohlednit rš.600mm!!!!					
	VV		"K25,26,27,28"4,5+1,6+6,4+1		13,500			
100	K	764232432	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	3,100	742,00	2 300,20	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K35"3,1		3,100			
101	K	764031420	Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 80 mm	m	5,600	225,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		položka pro ocenění krycí lišty spoje makrolonu					
	VV		"K36"2,8*2		5,600			
102	K	764531403	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	3,050	986,00	3 007,30	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K37"3,05		3,050			
103	K	764531443	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	1,000	486,00	486,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K37"1		1,000			
104	K	764535412	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1200 mm	m	1,000	3 545,00	3 545,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		položka pro ocenění K21					
	VV		1		1,000			
105	K	764532426	Žlab nadřímsový z měděného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v lůžku rš 500 mm	m	0,900	1 451,00	1 305,90	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		položka pro ocenění K19					
	VV		0,9		0,900			
106	K	764k20	K20 - Cu kryt žlabu v římse rš.300 - d,m	m	0,900	680,00	612,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K20"0,9		0,900			
107	K	764k24	K24 - Cu oddělení úžlabí od sousední střechy rš.400 - d,m vč. olovené separační vložky	m	1,000	929,00	929,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm</i>					
	VV		"K24"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	764538421	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	1,500	975,00	1 462,50	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		v ceně zohlednit DN70!!!					
	VV		"K38"1,5		1,500			
109	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	1,000	1 227,00	1 227,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		v ceně zohlednit DN125!!!					
	VV		"K22"1		1,000			
110	K	764231467	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm	m	30,000	1 269,00	38 070,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		v ceně zohlednit rš.700mm!!!					
	VV		"K39-42"9+10,5+6+4,5		30,000			
111	K	764335423	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	5,000	1 593,00	7 965,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		"K43"4		4,000			
	VV		"K44"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
112	K	764335421	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr do 75 mm	kus	1,000	1 047,00	1 047,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		"K52"1		1,000			
113	K	764334412	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	14,659	2 860,00	41 924,74	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		"K45"0,33*3,3+0,33*3,9*2+0,5*3,3		5,313			
	VV		"K46"0,33*1,2+0,33*1,3*2+0,5*1,2		1,854			
	VV		"K47"0,33*1,2*2+0,33*1,3*2		1,650			
	VV		"K48"0,33*1,5+0,33*1,3*2+0,5*1,5		2,103			
	VV		"K49"0,33*1+0,33*1,4*2+0,5*1		1,754			
	VV		"K50"0,33*0,5*2+0,33*1,3*2+0,5*0,5*2		1,688			
	VV		"K51"0,33*0,9		0,297			
	VV		Součet		14,659			
114	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	23,000	1 227,00	28 221,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
	VV		položka pro provedení kompletní kce svodu dle popisu ve výpisu výrobků					
	VV		v ceně zohlednit DN125!!!					
	VV		"K53,54"7,5*2+8		23,000			
	VV		Součet		23,000			
115	K	764k55	K55 - Cu oplechování zlomu roviny střechy rš.250 - d,m	m	6,000	554,00	3 324,00	
	P		Poznámka k položce: tloušťka měděného plechu u klempířských výrobků 0,6mm					
116	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	6,000	629,00	3 774,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: poplastovaný plech					
	VV		v ceně zohlednit DN125 a odstín mědi!!!					
	VV		"K56"3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
117	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,317	2 050,00	2 699,85	CS ÚRS 2020 01
	D	765	Krytina skládaná				723 439,90	
118	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho maloformátová režná	m2	553,344	636,00	351 926,78	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		do ceny započítat zajištění tašek proti sání větru dle předpisu výrobce a čv104-popis (hřebíky,vruty,příchytky)					
	VV		čv104					
	VV		43st (koef. 1,37)					
	VV		(14,88+14,33)/2*4,53*1,37		90,640			
	VV		9,85*5,65*1,37+(3,44+5,7)/2*2,9*1,37+2,13*3,1*1,37/2		98,924			
	VV		Mezisoučet		189,564			
	VV		30st (koef. 1,155)					
	VV		(6,1+3,76)/2*3,2*1,155		18,221			
	VV		Mezisoučet		18,221			
	VV		53st (koef. 1,66)					
	VV		4,55*2,5*1,66+4,55*1,4*1,66/2		24,170			
	VV		Mezisoučet		24,170			
	VV		41st (koef. 1,33)					
	VV		(21,8+18,15)/2*5,455*1,33-3,03*2,5*1,33+(2,97+4,25)/2*1,3*1,33		141,089			
	VV		(13,9+8,87)/2*6,93*1,33+(6,93+4,53)/2*1,1*1,33		113,317			
	VV		(7,4+3,6)/2*3*1,33+3,6*1,33*1,8/2		26,254			
	VV		Mezisoučet		280,660			
	VV		46st (koef. 1,44)					
	VV		6,51*4,8*1,44/2		22,499			
	VV		(4,9+11,91)/2*4,76*1,44+(2,95+5,4)/2*1,6*1,44		67,230			
	VV		Mezisoučet		89,729			
	VV		odpočet plochy oplechování pod nástřeš.žlabem					
	VV		"K7"-1*49		-49,000			
	VV		Mezisoučet		-49,000			
	VV	skn	Součet		553,344			
119	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50°	m2	553,344	127,00	70 274,69	CS ÚRS 2020 01
120	K	765113251	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana do malty z hřebenáčů režných	m	15,600	1 450,00	22 620,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.kotvení					
	VV		čv104					
	VV		2,2+3+3,3+7,1		15,600			
121	K	765113351	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty z hřebenáčů režných	m	34,460	1 130,00	38 939,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		cena vč.kotvení					
	VV		čv104					
	VV		13,9-0,83		13,070			
	VV		6,51		6,510			
	VV		14,88		14,880			
	VV		Součet		34,460			
122	K	765115402	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)	kus	83,000	220,00	18 260,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv104-pozn.11					
	VV		83		83,000			
123	M	59660886	protisněhová zábrana držák kulatiny do D 120mm	sada	83,000	347,00	28 801,00	CS ÚRS 2020 01
124	K	765psz	Kulatina pr.120mm pro protisněhovou zábranu - d,m	m	66,000	184,00	12 144,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>jasanové dřevo</i>					
	VV		čv104-pozn.11					
	VV		66		66,000			
125	K	765suo	Systémové úvazové oko - d,m vč.kotvení do krokví a zapravení krytiny	kus	13,000	1 650,00	21 450,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>délka úvazu 6m (volný pád max.2m)</i>					
	VV		cena vč.případné revize					
	VV		"čv104 - pozn.12"13		13,000			
126	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 625,000	50,00	81 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění veškerých nákladů na zajištění a ochranu střechy proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr,...) dle zvyklostí zhotovitele					
	VV		bez ohledu na uvedenou výměru, odpadnou tím vícepráce a méněpráce pro jiné zajištění střechy zhotovitelem					
	VV		celková cena se rozpočítá na uvedenou výměru této položky					
	VV		čv102					
	VV		"uvažováno s cca 5x odkrytím a zakrytím v průběhu stavby (50% pro střešní plášť a 50% pro opravu krovu)"650*5/2		1 625,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	765214041	Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky do 20 cm do malty šupinové krytí rezná čv104 - pozn.3 "koef.sklonu 1,155 (pro 30st)"1,155*(0,7+1,29)	m	2,298	295,00	677,91	CS ÚRS 2020 01
	VV				2,298			
128	K	765sv	Střešní výlez světl.otvoru 600x600mm, rám z hobl.prken prof.24/150mm, oplechování Cu, zasklení PKB deska čirá tl.6mm - d,m dle čv104-pozn.5	kus	8,000	3 600,00	28 800,00	
	VV		čv104-pozn.5		8,000			
129	K	765131915	Vyspravení vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30°, počet desek přes 10 do 20 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 5 do 10% čv104 položka pro ocenění výměny 50ks šablon 400x400mm (10,1ks/m2) = dmtž stávaj.+ mtž nové 50ks = cca 5m2 krytiny tj. 50m2 plochy střechy při 10% výměně 50	m2	50,000	281,00	14 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				50,000			
130	M	59160237	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny barevná 400x400x4mm	kus	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
131	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	26,226	1 220,00	31 995,72	CS ÚRS 2020 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							24 186,00	
134	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením čv102,104-pozn.9 "2kř.žaluzie - plocha násobena koef.3 pro větr.mechan."(1*1,5*4)*3	m2	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				18,000			
135	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2020 01
136	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	18,000	139,00	2 502,00	CS ÚRS 2020 01
137	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	18,000	109,00	1 962,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: napouštěcí základní nátěr!!!					
138	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický Poznámka k položce: dvojnásobný, proto koef.množství 2 odstín dle stávajícího (RAL 3003) 18*2 'Přepočtené koeficientem množství	m2	36,000	117,00	4 212,00	CS ÚRS 2020 01
	VV				36,000			
139	K	783tah	Ocelová táhla stávající - obroušení nátěrů, odmaštění, 2x základní n., 2x n.kovář.černí čv102,104-pozn.10 30	m	30,000	155,00	4 650,00	
	VV				30,000			
140	K	783nksz	Dvojnásobný nátěr dřevěné kulatiny sněhových zábran (bezbarvý difúzně otevřený napouštěcí nátěr s ochranou proti plísním a hnilobě) čv104-pozn.11 66	m	66,000	95,00	6 270,00	
	VV				66,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 1n - Střešní plášť - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 780,35

DPH základní

Základ daně

141 780,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

29 773,87

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

171 554,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 1n - Střešní plášť - neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

141 780,35

HSV - Práce a dodávky HSV

64 980,35

997 - Přesun sutě

59 726,33

998 - Přesun hmot

5 254,02

PSV - Práce a dodávky PSV

76 800,00

7400 - Elektroinstalace

62 400,00

767 - Konstrukce zámečnické

14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 1n - Střešní plášť - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Datum: 23.03.2021

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 780,35

DHSVPráce a dodávky HSV

64 980,35

D997Přesun sutě

59 726,33

39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,395	801,00	16 336,40	CS ÚRS 2020 01
40	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2020 01
VV		20% výměry bude v objektu 1-střešní plášť a 80% v objektu 2-stropy a vnitřky						
VV		2*10*0,2			4,000			
41	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	180,000	33,90	6 102,00	CS ÚRS 2020 01
VV		4*45 'Přepočtené koeficientem množství			180,000			
42	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,395	233,00	4 752,04	CS ÚRS 2020 01
43	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	285,530	10,00	2 855,30	CS ÚRS 2020 01
VV		20,395*14 'Přepočtené koeficientem množství			285,530			
44	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,056	740,00	2 261,44	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: sut' z HSV (převažují CP, malta, beton)						
45	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,683	1 210,00	9 296,43	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: sut' z PSV (bez dřeva převažuje plech, asf.lepenka)						
46	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	9,656	1 620,00	15 642,72	CS ÚRS 2020 01

D998Přesun hmot

5 254,02

47	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,151	1 020,00	5 254,02	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

DPSVPráce a dodávky PSV

76 800,00

D7400Elektroinstalace

62 400,00

59	K	740hr	Hromosvod - dmtž + d,m dle popisu čv102,104 - pozn.7	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
VV		cena obsahuje práce dle popisu čv102,104-pozn.7						
VV		dmtž stávající hromosvodné soustavy po okapní hranu vč.likvidace - cca 70bm						
VV		zemní část vč.ochr.úhelníků a vedení po stěnách ponechat						
VV		vedení po věži ponechat, pouze uchytit k falcov.plechu						
VV		d,m nových lan a jímačů dle původních (drát AlMgSi 8mm) - cca 70bm						
VV		dodávka včetně nových svorek, úchytů, hřeben.vedení a jímačů dl.1,4m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hromosvod proveden podle normy ČSN341390 - oprava hromosvodu					
	VV		Revize hromosvodu 2x (před dmtž a po provedení opravy)					
	VV		soustavu propojit s vedením z věže a propojit se sousedními objekty dle původního řešení					
	VV		1		1,000			
60	K	740tk	Elektrický topný kabel v úžlabí vč.vnitřního připojení - dmtž vč.likvidace + d,m nového kabelu stejného typu jako stávající včetně venkovního čidla	m	80,000	280,00	22 400,00	
	VV		cena za kompletní provedení vč.připojení, případné revize a stavebních přípomocí					
	VV		čv102,104-pozn.15,16					
	VV		10+70		80,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 400,00	
132	K	767pas	Provizorní ocelový anténní stožár - d,m + dmtž po provedení oprav vč.likvidace dle čv102-pozn.13	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		stožár z trubky 42x3mm dl.7,5m					
	VV		spodní trojnožka se vzpěrami pro postavení na podlahu půdy					
	VV		celk.hm.cca 50kg					
	VV		1		1,000			
133	K	767nas	Nový ocelový anténní stožár - d,m dle čv104-pozn.13 vč.kolene,kotev.plechů a povrch.úpravy ŽPz	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
	VV		čv104-pozn.13					
	VV		celk.hm.kce cca 38kg					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2u - Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 208 521,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 208 521,02	21,00%	253 789,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 462 310,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2u - Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 208 521,02

HSV - Práce a dodávky HSV

392 319,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 699,08

4 - Vodorovné konstrukce

88 161,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

77 930,23

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

63 035,40

94 - Lešení a stavební výtahy

14 658,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

58 167,85

96 - Bourání konstrukcí

46 668,30

PSV - Práce a dodávky PSV

816 201,16

713 - Izolace tepelné

188 658,12

762 - Konstrukce tesařské

460 083,46

766 - Konstrukce truhlářské

12 000,00

776 - Podlahy povlakové

39 692,73

783 - Dokončovací práce - nátěry

80 244,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 522,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim
Objekt:

1.etapa - 2u - Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - uznatelné

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Datum: 23.03.2021

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 208 521,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

392 319,86

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

43 699,08

1	K	985223110	Přezdívání zdíva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	2,310	15 900,00	36 729,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-ST2"0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		"čv108-pozn.2"4,5*0,6*0,3		0,810			
	VV		Mezisoučet		0,810			
	VV		"čv108-pozn.5"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		2,310			
2	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	693,000	7,30	5 058,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,31*300 'Přepočtené koeficientem množství		693,000			
3	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1,800	792,00	1 425,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění zazdění prostoru po vybouraném stropním trámu					
	VV		"čv105-pozn.2"0,3*6		1,800			
4	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,667	728,00	485,58	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv108-pozn.6"0,1/0,15		0,667			

D 4

Vodorovné konstrukce

88 161,00

5	K	411351011r	Systémové bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	61,550	360,00	22 158,00	
	P		Poznámka k položce: plošné podepření stropní konstrukce nosnosti 3kN/m2, stavební překližka 21mm, systémové trámký, sloupky a příslušenství mezi překližku a strop vložit ochrannou fólii proti zatečení					
	VV		položka pro ocenění podepření stávající stropní kce					
	VV		uchazeč ocení dle svého způsobu podepření stropu (cena vč. opotřebení případně pronájmu na dobu 1.měsíce stavby)					
	VV		čv105,106					
	VV		"2.02.03.04"18,21+10,48+32,86		61,550			
6	K	411351012r	Systémové bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	61,550	105,00	6 462,75	
	P		Poznámka k položce: plošné podepření stropní konstrukce nosnosti 3kN/m2, stavební překližka 21mm, systémové trámký, sloupky a příslušenství mezi překližku a strop vložit ochrannou fólii proti zatečení					
7	K	411354313r	Systémové bednění - Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	61,550	155,00	9 540,25	

P

Poznámka k položce:
do ceny započítat roznášecí trámký a geotextílii!!!
plošné podepření stropní konstrukce nosnosti 3kN/m2, stavební překližka 21mm, systémové trámký, sloupky a příslušenství mezi překližku a strop vložit ochrannou fólii proti zatečení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	411on	Ostatní náklady na podepření stropní kce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		položka pro další náklady související s podepřením stropu dle uvážení zhotovitele					
	VV		- nájemné překračující použití podepření po 1.měsici (1.měsíc je započten v ceně mtže)					
	VV		- doprava nad rámec ceníkové položky					
	VV		- kladečské schéma podepření					
	VV		- ostatní					
	VV		1		1,000			
10	K	411psb	Příplatek ke ztížené montáži podepření systémovým bedněním	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž a demontáž bude probíhat za provoz služebny MP, v dotčených místnostech je elektrotechnické vybavení PC a televizory</i>					
D 61			Úprava povrchů vnitřních	77 930,23				
11	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů	m2	60,600	135,00	8 181,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6"5,1		30,600			
	VV		"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30		30,000			
	VV		Součet		60,600			
12	K	611131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	60,600	89,00	5 393,40	CS ÚRS 2020 01
13	K	611311142	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	60,600	490,00	29 694,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: pro omítky na rabicko je tato položka požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
14	K	611311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	60,600	73,00	4 423,80	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
15	K	611fab	Vytažení fabionu po obvodu ve styku stěna x strop z vápenné omítky - d,m	m	42,200	115,00	4 853,00	
P			<i>Poznámka k položce: Po obvodu stropu provést fabión průměr cca 70mm.</i>					
	VV		"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6"2+5,1"2		22,200			
	VV		"čv105-popis (předpoklad 30m2 = cca 20bm)"20		20,000			
	VV		Součet		42,200			
16	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce: požadované vlastnosti viz Technická zpráva</i>					
	VV		"čv107-popis, mč.2.05,05a"10		10,000			
17	K	612315213	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv108-popis, kolem kom.dvířek cca 0,5m2/kus"7		7,000			
18	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	85,470	64,30	5 495,72	CS ÚRS 2020 01
19	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	85,470	131,50	11 239,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv107-mč.2.05,05a - pouze oškr.malby, výměra počítána dle maleb!!!"3,85*(6*2+5,1*2)		85,470			
	VV		Součet		85,470			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce	63 035,40				
20	K	63usz	Urovnání zbylého suťového zásypu	m2	184,800	25,00	4 620,00	
	VV		čv105					
	VV		st3		37,200			
	VV		st6		50,000			
	VV		st7		21,000			
	VV		st8		51,600			
	VV		st10		25,000			
	VV		Součet		184,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	18,000	59,20	1 065,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění rozebrání cihelné dlažby 200x200x35mm pro sondu		18,000			
	VV		"čv105 - ST5"18		18,000			
	VV		Součet					
22	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	18,000	35,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	18,000	522,00	9 396,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	63szcd	Suťový zásyp stávající - odstranění a zpětné zasypání záklopu	m3	11,670	2 300,00	26 841,00	
	VV		do ceny započítat vnitřní přesun do 10m, složení a naložení + pamatovat na rozložení zatížení na střepech!!!					
	VV		"čv105 - ST5 (pásová sonda) - odečtena tl.30mm pro nové malt. lože"18*(0,105-0,03)		1,350			
	VV		"ST8 - tl.200mm bude vrácena zpět"st8*0,2		10,320			
	VV		Součet		11,670			
25	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	101,400	192,00	19 468,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105 - ST5"st5		48,800			
	VV		"ST9"st9		52,600			
	VV		Součet		101,400			
26	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	101,400	10,00	1 014,00	CS ÚRS 2020 01
D	94		Lešení a stavební výtahy				14 658,00	
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	122,150	120,00	14 658,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"2.02.03.04"18,21+10,48+32,86		61,550			
	VV		"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6*5,1		30,600			
	VV		"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30		30,000			
	VV		Součet		122,150			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				58 167,85	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	178,170	105,00	18 707,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		předkolaudační úklid (v ceně zohlednit i úklid půdního prostoru)					
	VV		"2.01-05"32,82+18,21+10,48+32,86+33,65		128,020			
	VV		"2.12.13"21,4+20,25		41,650			
	VV		"2.16"8,5		8,500			
	VV		Součet		178,170			
29	K	95pkp	Prověření průchodnosti komínového průduchu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
30	K	95po	Provizorní otvor ve stropu mč.2.05 pro vstup do místnosti pro stavbu dle čv.106-popis	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
31	K	95vk	Větrací komínek zděný z CP 600x600mm h.670mm - vyčistit a uvolněné cihly přezdit na MV2,5 dle čv108-pozn.3	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
32	K	952903003r	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu	m2	220,000	75,00	16 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>provede specializovaná firma s příslušným oprávněním</i>					
	VV		položka pro ocenění odstranění trusu holubů v prostoru věže					
	VV		oceňte bez ohledu na popis a výměru položky (je orientační)					
	VV		"čv108-pozn.4"220		220,000			
33	K	952902241r	Dezinfekce a desinsekce zasažených míst holubím trusem	m2	220,000	35,00	7 700,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>provede specializovaná firma s příslušným oprávněním</i>					
	VV		položka pro ocenění očištění kartáčem a vlhkým hadrem kci v prostoru věže					
	VV		oceňte bez ohledu na popis a výměru položky (je orientační)					
	VV		"čv108-pozn.4"220		220,000			
34	K	953941209	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv108-popis"7		7,000			
35	M	59882294	<i>dvířka komínová</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>530,00</i>	<i>3 710,00</i>	<i>CS ÚRS 2020 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96			Bourání konstrukcí	46 668,30				
36	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	13,860	507,00	7 027,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv105					
	VV		st3*0,1		3,720			
	VV		"ST5 pouze tl.30mm půjde na skládku = tl.nového malt.lože"18*0,03		0,540			
	VV		st6*0,1		5,000			
	VV		st7*0,1		2,100			
	VV		st10*0,1		2,500			
	VV		Součet		13,860			
37	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	18,010	392,00	7 059,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro odstranění suťového zásypu					
	VV		čv105					
	VV		st1*0,15		7,455			
	VV		st2*0,2		7,360			
	VV		st4*0,15		3,195			
	VV		Součet		18,010			
38	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	20,640	324,00	6 687,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv105					
	VV		st8*(0,6-0,2)		20,640			
39	K	96pzt	Proškrábnutí zhlaví trámů pouze v omítce na hl.150mm bez sekání do zdiva vč.likvidace suti	kus	80,000	140,00	11 200,00	
	VV		čv105 - odhad					
	VV		"st1"11*2		22,000			
	VV		"st2"7*2		14,000			
	VV		"st4"5		5,000			
	VV		"st5"8*2		16,000			
	VV		"st8"12*2-1		23,000			
	VV		Součet		80,000			
40	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	28,000	471,50	13 202,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-pozn.1"2		2,000			
	VV		"čv105-pozn.2"2		2,000			
	VV		"čv105-pozn.3"3		3,000			
	VV		"čv105-pozn.4"1		1,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		"čv105 - popis"20		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		28,000			
41	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	268,00	1 072,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předběžně pro příločky					
	VV		"čv105-pozn3,4"3+1		4,000			
42	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv108-popis"7		7,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV	816 201,16				
D 713			Izolace tepelné	188 658,12				
52	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	366,000	75,00	27 450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv108-popis, půda"366		366,000			
53	M	63148154	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	746,640	158,00	117 969,12	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: lambda izolace bude 0,033!!! zohledněte v ceně položky dodávku takového materiálu!!! požadované vlastnosti viz Technická zpráva					
	VV		366*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		746,640			
54	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	366,000	43,50	15 921,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> na izolaci z minerální vlny na půdě volně položit černou netkanou textilií 50g/m2					
55	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	29,000	75,00	2 175,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv108-popis, půda - pod prkenné chodníky L3"29		29,000			
56	M	63151470	deska tepelné izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	59,160	425,00	25 143,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> požadované vlastnosti viz Technická zpráva					
	VV		29*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		59,160			
D		762	Konstrukce tesařské				460 083,46	
60	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	266,100	40,00	10 644,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro odstranění fošnového záklopu tl.35mm (alt.20mm)(nebude se rozebírat s popisováním fošen)					
	VV		část fošen bude možno použít zpět, ale v rozpočtu je uvažováno se 100%-ní náhradou (bude řešeno v průběhu stavby s TDI)					
	VV		"ST1, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st1*1,5		74,550			
	VV		"ST2, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st2*1,5		55,200			
	VV		"ST4, překládaný záklop 2x20mm - na překládání plus cca 50% plochy"st4*1,5		31,950			
	VV		"ST5, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy (pásová sonda)"18*1,5		27,000			
	VV		"ST8, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st8*1,5		77,400			
	VV		Mezisoučet		266,100			
61	K	762811100	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného	m2	266,100	95,00	25 279,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ST1, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st1*1,5		74,550			
	VV		"ST2, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st2*1,5		55,200			
	VV		"ST4, překládaný záklop 2x20mm - na překládání plus cca 50% plochy"st4*1,5		31,950			
	VV		"ST5, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy (pásová sonda)"18*1,5		27,000			
	VV		"ST8, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st8*1,5		77,400			
	VV		Součet		266,100			
62	M	60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	9,541	6 350,00	60 585,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ST1, na překládání plus cca 50% plochy"st1*1,5*0,035		2,609			
	VV		"ST2, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st2*1,5*0,035		1,932			
	VV		"ST4, překládaný záklop 2x20mm - na překládání plus cca 50% plochy"st4*1,5*0,02		0,639			
	VV		"ST5, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy (pásová sonda)"18*1,5*0,035		0,945			
	VV		"ST8, překládaný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st8*1,5*0,035		2,709			
	VV	fz	Mezisoučet		8,834			
	VV		8,834*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		9,541			
63	K	762821940	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m	m	3,000	257,00	771,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-pozn.3*1*3		3,000			
64	K	762822934	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	5,400	554,00	2 991,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-pozn.3 - protěza"1,8*3		5,400			
65	K	762312004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	3,000	4 320,00	12 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro spoj protězy stropního trámu, zhotovitel ocení dle vlastního způsobu provádění					
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky					
	VV		předpoklad 6ks svorníků + buldog					
	VV		"čv105-pozn.3 - protěza"3		3,000			
66	K	762822932	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	7,500	362,00	2 715,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-pozn.3 (příložka 90x200mm)"2*3		6,000			
	VV		"čv105-pozn.4 (příložka 100x200mm)"1,5		1,500			
	VV		Součet		7,500			
67	K	762822933	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	37,000	448,00	16 576,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na otesaná více poškozená zhlaví)"2*5		10,000			
	VV		"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na protězu zhlaví poškozená houbou)"3*5		15,000			
	VV		"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na protězu dl.2m)"3*4		12,000			
	VV		Součet		37,000			
68	K	762821951	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m	m	13,300	271,00	3 604,30	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv105-popis					
	VV		"předpoklad - zhlaví poškozená houbou, délka protězy cca 2,5m"(2,5-0,8)*5		8,500			
	VV		Mezisoučet		8,500			
	VV		"čv105-předpoklad protězy dl.2m (odpočet délky plátov.spoje 0,8m)"(2-0,8)*4		4,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		13,300			
69	K	762821953	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m	m	29,800	220,00	6 556,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zvolena tato položka pro odstranění strop.trámu z důvodu zachování omítnutého podbití					
	VV		"čv105-pozn.1*5,8		5,800			
	VV		Mezisoučet		5,800			
	VV		"čv105-předpoklad"6*4		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		29,800			
70	K	762822935	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	50,300	682,00	34 304,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		zvolena tato položka pro výměnu strop.trámu z důvodu zachování omítnutého podbití					
	VV		"čv105-pozn.1*5,8		5,800			
	VV		"čv105-předpoklad"6*4		24,000			
	VV		Mezisoučet		29,800			
	VV		čv105-popis					
	VV		"předpoklad - zhlaví poškozená houbou, délka protězy cca 2,5m"2,5*5		12,500			
	VV		Mezisoučet		12,500			
	VV		"čv105-předpoklad protězy dl.2m (odpočet délky plátov.spoje 0,8m)"2*4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		50,300			
71	K	762312005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	kus	9,000	4 320,00	38 880,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro spoj protězy stropního trámu, zhotovitel ocení dle vlastního způsobu provádění					
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky					
	VV		předpoklad 6ks svorníků + buldog					
	VV		čv105-popis					
	VV		"předpoklad - zhlaví poškozená houbou, délka protězy cca 2,5m"5		5,000			
	VV		"čv105-předpoklad protězy dl.2m"4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
72	M	762thi2	Trám dřevěný hoblovaný impregnovaný - dodávka	m3	3,858	10 400,00	40 123,20	
	VV		přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,55t/m3)					
	VV		"čv105-pozn.1*5,8*0,2*0,25		0,290			
	VV		"čv105-pozn.3 - protěza"1,8*3*0,18*0,2		0,194			
	VV		"čv105-pozn.3 (příložka 90x200mm)"2*3*0,09*0,2		0,108			
	VV		"čv105-pozn.4 (příložka 100x200mm)"1,5*0,1*0,2		0,030			
	VV		"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na otesaná více poškozená zhlaví)"2*5*0,1*0,25		0,250			
	VV		"předpoklad - zhlaví poškozená houbou, délka protězy cca 2,5m"(2,5-0,8)*5*0,2*0,25		0,425			
	VV		"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na protězu zhlaví poškozená houbou)"3*5*0,1*0,25		0,375			
	VV		"čv105-předpoklad"6*4*0,2*0,25		1,200			
	VV		"čv105-předpoklad protězy dl.2m"2*4*0,2*0,25		0,400			
	VV		"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na protězu dl.2m)"3*4*0,1*0,25		0,300			
	trs		Mezisoučet		3,572			
	VV		3,572*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,858			
73	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	11,200	85,00	952,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-pozn1 - pro uchycení podbití stropu uchytit vruty podél trámu lat' 40x60mm délky 5,8m 1ks"5,8		5,800			
	VV		"čv105-pozn3 - pro uchycení podbití stropu uchytit vruty podél trámu lat' 40x60mm délky 1,8m 3ks"1,8*3		5,400			
	VV		Součet		11,200			
74	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,030	6 150,00	184,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-pozn1 - pro uchycení podbití stropu uchytit vruty podél trámu lat' 40x60mm délky 5,8m 1ks"5,8*0,04*0,06		0,014			
	VV		"čv105-pozn3 - pro uchycení podbití stropu uchytit vruty podél trámu lat' 40x60mm délky 1,8m 3ks"1,8*3*0,04*0,06		0,013			
	VV		Součet		0,027			
	VV		0,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
75	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	60,600	74,00	4 484,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6*5,1		30,600			
	VV		Mezisoučet		30,600			
	VV		"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ww					
			Ww					
76	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	60,600	102,00	6 181,20	CS ÚRS 2020 01
			"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6*5,1					
			"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30					
			Součet					
77	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	1,636	4 500,00	7 362,00	CS ÚRS 2020 01
			"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6*5,1*0,025					
			"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30*0,025					
			Součet					
			1,515*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
78	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	13,948	181,00	2 524,59	CS ÚRS 2020 01
			fz					
			trs					
			Mezisoučet					
			podbití					
			"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6*5,1*0,025					
			"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30*0,025					
			Mezisoučet					
			"čv105-pozn1 - pro uchycení podbití stropu uchytit vruty podél trámu lať 40x60mm délky 5,8m 1ks"5,8*0,04*0,06					
			"čv105-pozn3 - pro uchycení podbití stropu uchytit vruty podél trámu lať 40x60mm délky 1,8m 3ks"1,8*3*0,04*0,06					
			Mezisoučet					
			Součet					
79	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	10,349	1 200,00	12 418,80	CS ÚRS 2020 01
			fz					
			"čv105-ST2, čv106 - mč.2.05"6*5,1*0,025					
			"čv105-popis (předpoklad 30m2)"30*0,025					
			Součet					
80	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	5,800	92,00	533,60	CS ÚRS 2020 01
			"čv105-pozn.2"5,8					
81	K	762823915	Nosná konstrukce stropů otesání části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2	m	10,500	288,50	3 029,25	CS ÚRS 2020 01
			čv105-pozn.4					
			"ST8"0,5					
			Mezisoučet					
			čv105-popis					
			"slabě poškozená zhlaví"0,5*10					
			"více poškozená zhlaví"1*5					
			Mezisoučet					
			Součet					
82	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	38,346	47,00	1 802,26	CS ÚRS 2020 01
			položka pro dmtž dřev.stěny vč.dveří do suti					
			"čv106-pozn.1"3,85*(5,1+4,86)					
83	K	762dvo	Dřevěná výplň obložky - dmtž vč.likvidace dle čv107-pozn.3	m2	2,200	150,00	330,00	
			"čv107-pozn.3"1*2,2					
84	K	762dsbf	Schodiště - dřevěné stupně 4ks dl.0,9 s bočnicemi z fošen tl.40mm - d,m dle čv108-pozn.7 vč.povrchové úpravy a sloupku s madlem	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
85	K	762dsbf2	Schodiště - dřevěné stupně 2ks dl.0,9 s bočnicemi z fošen tl.40mm - d,m dle čv108-pozn.7 vč.povrchové úpravy	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
86	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	48,626	178,00	8 655,43	CS ÚRS 2020 01
			čv108-lávky					
			"L1"23,3*(0,12*6)					
			"L2"4,75*(0,12*5)					
			"L3"29					
			Součet					
87	M	762hf	fošna dřevěná hoblovaná impregnovaná - dodávka	m3	2,101	12 600,00	26 472,60	
			přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,55t/m3)					
			čv108-lávky					
			"L1"23,3*(0,12*6)*0,04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"L2"4,75*(0,12*5)*0,04		0,114			
	VV		"L3"29*0,04		1,160			
	VV		Součet		1,945			
	VV		1,945*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,101			
88	K	762526510	Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných	m	50,160	25,00	1 254,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění svlaků do fošnové podlahy					
	VV		ocenit bez ohledu na ceníkový popis položky					
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"0,72*23		16,560			
	VV		"L2"0,6*6		3,600			
	VV		"L3"0,6*50		30,000			
	VV		Součet		50,160			
89	M	762sh	svlak 25x100 (prkno) dřevěný hoblovaný impregnovaný - dodávka	m3	0,135	9 800,00	1 323,00	
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"0,72*23*0,025*0,1		0,041			
	VV		"L2"0,6*6*0,025*0,1		0,009			
	VV		"L3"0,6*50*0,025*0,1		0,075			
	VV		Součet		0,125			
	VV		0,125*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,135			
90	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	48,626	35,00	1 701,91	CS ÚRS 2020 01
91	K	762713111	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	300,970	211,00	63 504,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"					
	VV		"100/100"12*4+34*2,3+56*1,2		193,400			
	VV		"40/120"18*1+36*1,2+34*0,5		78,200			
	VV		Mezisoučet		271,600			
	VV		"L2"					
	VV		"100/100"1*4,75+3*1,34+3*0,4+6*1,2		17,170			
	VV		"40/120"4*0,7+8*0,8+6*0,5		12,200			
	VV		Mezisoučet		29,370			
	VV		Součet		300,970			
92	M	762hhf	hranol a fošna dřevěná hoblovaná impregnovaná - dodávka	m3	2,743	10 400,00	28 527,20	
	VV		přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,55t/m3)					
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"					
	VV		"100/100"(12*4+34*2,3+56*1,2)*0,1*0,1		1,934			
	VV		"40/120"(18*1+36*1,2+34*0,5)*0,04*0,12		0,375			
	VV		Mezisoučet		2,309			
	VV		"L2"					
	VV		"100/100"(1*4,75+3*1,34+3*0,4+6*1,2)*0,1*0,1		0,172			
	VV		"40/120"(4*0,7+8*0,8+6*0,5)*0,04*0,12		0,059			
	VV		Mezisoučet		0,231			
	VV		Součet		2,540			
	VV		2,54*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		2,743			
93	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,540	873,00	2 217,42	CS ÚRS 2020 01
94	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,088	1 410,00	15 634,08	CS ÚRS 2020 01
D 766 Konstrukce truhlářské							12 000,00	
103	K	766ddk	Dřevěné dvevní křídlo 900/2150mm, masiv do stávaj.obložky - d,m dle popisu čv107-pozn.3 vč.kování, zámku, povrch.úpravy a úpravy obložky pro pravé otevírání křídla	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
D 776 Podlahy povlakové							39 692,73	
104	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	27,750	45,00	1 248,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv106-popis, mč.2.05"27,75		27,750			
105	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	32,910	66,00	2 172,06	CS ÚRS 2020 01
106	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	32,910	8,50	279,74	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	65,820	24,00	1 579,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,91*2 *Přepočtené koeficientem množství		65,820			
108	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	32,910	218,50	7 190,84	CS ÚRS 2020 01
109	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	32,910	249,00	8 194,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv107-popis					
	VV		"2.05"27,75		27,750			
	VV		"2.05a"5,16		5,160			
	VV		Součet		32,910			
110	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	36,201	381,00	13 792,58	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: požadované vlastnosti viz Technická zpráva					
	VV		32,91*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		36,201			
111	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	16,455	58,00	954,39	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: předběžně uvažováno 0,5m/m2					
	VV		32,91*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		16,455			
112	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	33,480	85,00	2 845,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv107-popis					
	VV		"2.05"6*2+5, 1*2-0,8+1*2-1,25+0,15*2+0,6*4		24,850			
	VV		"2.05a"3,1*2+1,665*2-0,9		8,630			
	VV		Součet		33,480			
113	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	34,150	42,00	1 434,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		33,48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		34,150			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				80 244,00	
115	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	242,880	10,00	2 428,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: cena vč.mechanického očištění!!!!					
116	K	783901403	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí	m2	242,880	10,00	2 428,80	CS ÚRS 2020 01
117	K	783213121	Napouštění nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	242,880	155,00	37 646,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: položka pro 2x ochranný postřik trámů a podbití (stávajících i nových) požadované vlastnosti viz Technická zpráva					
	VV		zhotovitel ocení vlastní způsob provedení ochrany (nátěr, postřik,...) bez ohledu na popis v položce					
	VV		prostor mezi trámy po odkrytí záklopů					
	VV		st1		49,700			
	VV		"st1 boky trámů cca"0,25*5,6*20		28,000			
	VV		Mezisoučet		77,700			
	VV		"st2 trámy cca"(0,2*2+0,25*2)*5,1*7		32,130			
	VV		Mezisoučet		32,130			
	VV		st4		21,300			
	VV		"st4 boky trámů cca"0,2*5*8		8,000			
	VV		Mezisoučet		29,300			
	VV		"ST5, překládaný záklop (pásová sonda)"18		18,000			
	VV		"st5 boky trámů cca"(0,25*2)*(0,6*8+0,8*4+1,2*4+2,5*3)		10,150			
	VV		Mezisoučet		28,150			
	VV		st8		51,600			
	VV		"st8 boky trámů cca"0,25*6*16		24,000			
	VV		Mezisoučet		75,600			
	VV		Součet		242,880			
118	K	783kzt	Zdivo v kapse uložení zhlaví trámů - očištění a chemické ošetření 2x ochran.postřikem	kus	8,000	105,00	840,00	
	VV		"čv105-pozn.1"2		2,000			
	VV		"čv105-pozn.2.3"2+3		5,000			
	VV		"čv105-pozn.4"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
119	K	783smpt	Ošetření zdiva odpárovaného do hloubky 3-4cm v místě napadení trámů dřevomorkou - očištění a 3x ochran.postřik	m2	22,000	150,00	3 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST1 cca"10		10,000			
	VV		"ST4 cca"10		10,000			
	VV		"ST8 cca"2		2,000			
	VV		Součet		22,000			
120	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	220,000	150,00	33 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> požadované vlastnosti viz Technická zpráva zhotovitel ocení vlastní způsob provedení ochrany (nátěr, postřik,...) bez ohledu na popis v položce "čv108-pozn.4 (prostor věže)"220					
	VV				220,000			
	VV							
121	K	78300z	Ošetření obnaženého zdiva - očištění a chemické ošetření 2x ochran.postřikem	m2	5,000	120,00	600,00	
	VV		"čv108-pozn.5"5		5,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 522,85	
122	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,470	34,00	2 905,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv106-mč.2.05"3,85*(6*2+5,1*2)		85,470			
	VV		Součet		85,470			
123	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	178,170	23,20	4 133,54	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka pro tmelení prasklin (uvažováno 1m/m2)					
	VV		čv105,106-popis					
	VV		"2.01-05"32,82+18,21+10,48+32,86+33,65		128,020			
	VV		"2.12,13"21,4+20,25		41,650			
	VV		"2.16"8,5		8,500			
	VV		Součet		178,170			
124	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,591	3,50	1 048,57	CS ÚRS 2020 01
125	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,591	15,00	4 493,87	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka pro penetraci podkladu např. vodou rozředěnou vápennou barvou					
126	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,591	62,00	18 574,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv105,106,107-popis					
	VV		stropy					
	VV		"2.01-05a"32,82+18,21+10,48+32,86+27,75+5,16		127,280			
	VV		"2.12,13"21,4+20,25		41,650			
	VV		"2.16"8,5		8,500			
	VV		Mezisoučet		177,430			
	VV		stěny					
	VV		"2.05"3,85*(6*2+5,1*2)		85,470			
	VV		"2.05a"3,85*(3,1*2+1,665*2)		36,691			
	VV		Mezisoučet		122,161			
	VV		Součet		299,591			
127	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	100,000	12,50	1 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,000			
128	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	105,000	1,50	157,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
129	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	150,000	15,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"předběžná výměra vč.zakr.oken a dveří (např.mč.2.05 - čv106) - odsouhlasí TDI"150		150,000			
130	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	157,500	4,50	708,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2n - Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

270 268,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 268,39	21,00%	56 756,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

327 024,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2n - Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

270 268,39

HSV - Práce a dodávky HSV

230 754,09

997 - Přesun sutě

219 854,37

998 - Přesun hmot

10 899,72

PSV - Práce a dodávky PSV

39 514,30

713 - Izolace tepelné

4 669,89

751 - Vzduchotechnika

8 500,00

763 - Konstrukce suché výstavby

26 206,31

776 - Podlahy povlakové

138,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 1.etapa - 2n - Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - neuznatelné

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Datum: 23.03.2021

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 268,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							230 754,09	
D 997 Přesun sutě							219 854,37	
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	92,916	801,00	74 425,72	CS ÚRS 2020 01
44	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	16,000	620,00	9 920,00	CS ÚRS 2020 01
VV					20% výměry bude v objektu 1-střešní plášť a 80% v objektu 2-stropy a vnitřky			
VV					2*10*0,8			
					16,000			
45	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	720,000	33,90	24 408,00	CS ÚRS 2020 01
VV					16*45 'Přepočtené koeficientem množství			
					720,000			
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	92,916	233,00	21 649,43	CS ÚRS 2020 01
47	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 300,824	10,00	13 008,24	CS ÚRS 2020 01
VV					92,916*14 'Přepočtené koeficientem množství			
					1 300,824			
48	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	84,140	740,00	62 263,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: sut' z HSV (převažují sut', CP, malta, beton)					
49	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,096	1 210,00	116,16	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: sut' z PSV (bez dřeva převažuje pvc)					
50	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	8,681	1 620,00	14 063,22	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							10 899,72	
51	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,686	1 020,00	10 899,72	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							39 514,30	
D 713 Izolace tepelné							4 669,89	
57	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	4,741	985,00	4 669,89	CS ÚRS 2020 01
D 751 Vzduchotechnika							8 500,00	
58	K	751oš	Odvětrání šatny - PVC roua dl.cca 3,8m s ventilátorem s časovým doběhem - kompletní d,m vč.stavebních přípomocí (zhotovení a zapravení otvorů) a zapojení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: V šatně bude provedeno umělé odvětrání. Pod stropem bude umístěna plastová obdélníková roura bílá 110x55mm, která bude u ventilátoru redukována na kruhovou DN100mm. Rouru zaústit do stávajícího průduchu kominového tělesa.								
	P							
	VV		čv107-pozn.2					
	VV		1		1,000			
59	K	751klj	Stávající klima jednotka - přesun do 1,5m vč.prodloužení potrubí a výměny chladiva dle čv108-pozn.1	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	763	Konstrukce suché výstavby					26 206,31	
95	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	18,827	809,00	15 231,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv107-pozn.1*3,85*(1,79+3,1)		18,827			
96	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	3,310	904,00	2 992,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění obkladu roury pro odvětrání šatny					
	VV		"čv107-pozn.2*3,31		3,310			
97	K	763131622	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv107-popis					
	VV		"2.02,03,04 - po odpadnuté omítce stropu"15		15,000			
98	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	15,750	98,00	1 543,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750			
99	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	15,000	123,00	1 845,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění přetmelení desek nejen ve spárách ale i po obvodu (tmelení) bez ohledu na popis položky (nebude Q3!!!)					
	VV		čv107-popis					
	VV		"2.02,03,04 - po odpadnuté omítce stropu"15		15,000			
100	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	15,000	33,40	501,00	CS ÚRS 2020 01
101	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	68,60	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
102	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,757	1 076,00	814,53	CS ÚRS 2020 01
D	776	Podlahy povlakové					138,10	
114	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,274	504,00	138,10	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2eiu - Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Elektromontážní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 470,00	21,00%	4 508,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 978,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2eiu - Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

21 470,00

D1 - Materiál

13 480,00

D5 - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ

13 480,00

D7 - Montáž

7 990,00

D5 - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ

950,00

D8 - Ostatní práce

7 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 1.etapa - 2eiu - Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 470,00

D D1 Materiál 13 480,00

D D5 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ 13 480,00

14	M	Pol14	E 2 - svítidlo LED lineární zavěšené 53W,6590lm,230V,50Hz, včetně závěsů	ks	3,000	3 450,00	10 350,00	
16	M	Pol16	E 4 - svítidlo LED lineární nástropní 42W,5270lm,230V,50Hz	ks	1,000	3 130,00	3 130,00	

D D7 Montáž 7 990,00

D D5 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ 950,00

33	K	Pol33	E 2 - svítidlo LED lineární zavěšené 53W,6590lm,230V,50Hz, včetně závěsů	ks	3,000	250,00	750,00	
35	K	Pol35	E 4 - svítidlo LED lineární nástropní 42W,5270lm,230V,50Hz	ks	1,000	200,00	200,00	

D D8 Ostatní práce 7 040,00

40	K	Pol40	Demontáž stávající světelné elektroinstalace na 2NP v místnostech 2.02, 2.03, 2.04, 2.05	hod	10,000	320,00	3 200,00	
41	K	Pol41	Opětovná montáž stávajících svítidel na 2NP na provizorní strop v místnostech 2.02, 2.03, 2.04	hod	12,000	320,00	3 840,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 2eiu - Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Elektromontážní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 504,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 504,00	21,00%	12 495,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 999,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 2eiu - Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		59 504,00
D1 - Materiál		50 424,00
D5 - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ		45 424,00
D6 - OSTATNÍ MATERIÁL		5 000,00
D7 - Montáž		9 080,00
D5 - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ		4 600,00
D8 - Ostatní práce		4 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 2eiu - Elektroinstalace - vnitřní prostory - uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 504,00	
D D1 Materiál							50 424,00	
D D5 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ							45 424,00	
13	M	Pol13	E 1 - svítidlo LED lineární zavěšené - stmívání DALI 53W,6590lm,230V,50Hz, DALI včetně závěsů	ks	4,000	3 950,00	15 800,00	
15	M	Pol15	E 3 - svítidlo LED čtvercové nástropní 27W,2890lm,230V,50Hz	ks	2,000	1 547,00	3 094,00	
17	M	Pol17	E 5 - svítidlo LED kružkové nástěnné 13W,1500lm,230V,50Hz, IP54	ks	14,000	1 415,00	19 810,00	
18	M	Pol18	E 6 - svítidlo LED čtvercové nástropní s mikrovlnným pohybovým čidlem 27W,2890lm,230V,50Hz	ks	2,000	3 360,00	6 720,00	
D D6 OSTATNÍ MATERIÁL							5 000,00	
19	M	Pol19	Drobný spotřební materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D D7 Montáž							9 080,00	
D D5 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ							4 600,00	
32	K	Pol32	E 1 - svítidlo LED lineární zavěšené - stmívání DALI 53W,6590lm,230V,50Hz, DALI včetně závěsů	ks	4,000	250,00	1 000,00	
34	K	Pol34	E 3 - svítidlo LED čtvercové nástropní 27W,2890lm,230V,50Hz	ks	2,000	200,00	400,00	
36	K	Pol36	E 5 - svítidlo LED kružkové nástěnné 13W,1500lm,230V,50Hz, IP54	ks	14,000	200,00	2 800,00	
37	K	Pol37	E 6 - svítidlo LED čtvercové nástropní s mikrovlnným pohybovým čidlem 27W,2890lm,230V,50Hz	ks	2,000	200,00	400,00	
D D8 Ostatní práce							4 480,00	
39	K	Pol39	Demontáž stávající světelné elektroinstalace na 3NP	hod	6,000	320,00	1 920,00	
42	K	Pol42	Druhá demontáž stávající světelné elektroinstalace na 2NP z provizorního stropu v místnostech 2.02,2.03, 2,04	hod	8,000	320,00	2 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2ein - Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Elektromontážní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 247,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 247,50	21,00%	891,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 139,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

1.etapa - 2ein - Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 247,50

D1 - Materiál

1 716,50

D2 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

890,00

D3 - KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL

276,00

D4 - KABELY A VODIČE

550,50

D7 - Montáž

2 531,00

D2 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

431,00

D3 - KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL

525,00

D4 - KABELY A VODIČE

1 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 1.etapa - 2ein - Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 247,50	
D D1 Materiál							1 716,50	
D D2 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE							890,00	
1	M	Pol1	V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz	ks	1,000	105,00	105,00	
2	M	Pol2	V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz	ks	1,000	115,00	115,00	
4	M	Pol4	M 2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem - 230V,50Hz	ks	1,000	670,00	670,00	
D D3 KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL							276,00	
6	M	Pol6	Elektroinstalační krabice pod omítku včetně svorkovnice 5P	ks	3,000	92,00	276,00	
D D4 KABELY A VODIČE							550,50	
9	M	Pol9	CYKY 5C*1,5	m	15,000	19,40	291,00	
10	M	Pol10	CYKY 3C*1,5	m	15,000	13,60	204,00	
12	M	Pol12	CYKY 2A*1,5	m	5,000	11,10	55,50	
D D7 Montáž							2 531,00	
D D2 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE							431,00	
20	K	Pol20	V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz	ks	1,000	79,00	79,00	
21	K	Pol21	V 3 - spínač sériový vestavný 250V,10A,50Hz	ks	1,000	102,00	102,00	
23	K	Pol23	M 2 - odvětrávací ventilátor s časovým doběhem - 230V,50Hz	ks	1,000	250,00	250,00	
D D3 KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL							525,00	
25	K	Pol25	Elektroinstalační krabice pod omítku včetně svorkovnice 5P	ks	3,000	175,00	525,00	
D D4 KABELY A VODIČE							1 575,00	
28	K	Pol28	CYKY 5C*1,5	m	15,000	45,00	675,00	
29	K	Pol29	CYKY 3C*1,5	m	15,000	45,00	675,00	
31	K	Pol31	CYKY 2A*1,5	m	5,000	45,00	225,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 2ein - Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Elektromontážní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446. Svítidla včetně uchycení a světelných zdrojů Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 239,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 239,50	21,00%	6 980,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 219,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 2ein - Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 239,50

D1 - Materiál	12 846,50
D2 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE	4 660,00
D3 - KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL	5 674,00
D4 - KABELY A VODIČE	2 512,50
D7 - Montáž	20 393,00
D2 - ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE	408,00
D3 - KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL	8 610,00
D4 - KABELY A VODIČE	7 875,00
D8 - Ostatní práce	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 2ein - Elektroinstalace - vnitřní prostory - neuznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 239,50	
D D1 Materiál							12 846,50	
D D2 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE							4 660,00	
1	M	Pol1	V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz	ks	2,000	105,00	210,00	
3	M	Pol3	V 8 - regulátor svítivosti DALI otočný - 250V,10A,50Hz	ks	1,000	4 450,00	4 450,00	
D D3 KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL							5 674,00	
5	M	Pol5	Elektroinstalační krabice nástěnná včetně svorkovnice 5P	ks	18,000	108,00	1 944,00	
7	M	Pol7	Elektroinstalační lišta 18*13	m	100,000	28,00	2 800,00	
8	M	Pol8	Elektroinstalační lišta 24*22	m	20,000	46,50	930,00	
D D4 KABELY A VODIČE							2 512,50	
9	M	Pol9	CYKY 5C*1,5	m	25,000	19,40	485,00	
10	M	Pol10	CYKY 3C*1,5	m	115,000	13,60	1 564,00	
11	M	Pol11	CYKY 3A*1,5	m	30,000	13,60	408,00	
12	M	Pol12	CYKY 2A*1,5	m	5,000	11,10	55,50	
D D7 Montáž							20 393,00	
D D2 ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE							408,00	
20	K	Pol20	V 1 - spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz	ks	2,000	79,00	158,00	
22	K	Pol22	V 8 - regulátor svítivosti DALI otočný - 250V,10A,50Hz	ks	1,000	250,00	250,00	
D D3 KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL							8 610,00	
24	K	Pol24	Elektroinstalační krabice nástěnná včetně svorkovnice 5P	ks	18,000	185,00	3 330,00	
26	K	Pol26	Elektroinstalační lišta 18*13	m	100,000	44,00	4 400,00	
27	K	Pol27	Elektroinstalační lišta 24*22	m	20,000	44,00	880,00	
D D4 KABELY A VODIČE							7 875,00	
28	K	Pol28	CYKY 5C*1,5	m	25,000	45,00	1 125,00	
29	K	Pol29	CYKY 3C*1,5	m	115,000	45,00	5 175,00	
30	K	Pol30	CYKY 3A*1,5	m	30,000	45,00	1 350,00	
31	K	Pol31	CYKY 2A*1,5	m	5,000	45,00	225,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Ostatní práce					
38	K	Pol38	Revize elektro	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 3u - Oprava krovu - uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 160 187,50

DPH základní

Základ daně

1 160 187,50

Sazba daně

21,00%

Výše daně

243 639,38

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 403 826,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 3u - Oprava krovu - uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 160 187,50

HSV - Práce a dodávky HSV

113 392,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 178,50

4 - Vodorovné konstrukce

13 233,25

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

84 366,12

98 - Demolice a sanace

14 615,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 046 794,63

762 - Konstrukce tesařské

709 804,95

765 - Krytina skládaná

117 287,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

219 702,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 3u - Oprava krovu - uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 160 187,50	
D HSV			Práce a dodávky HSV					113 392,87
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					1 178,50
1	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1,488	792,00	1 178,50	CS ÚRS 2020 01
VV			položka pro zazdění drážky po vysekaném trámu ze zdíva					
VV			"čv109-pozn.20*9,3*0,16					1,488
D 4			Vodorovné konstrukce					13 233,25
64	K	411354314r	Systémové bednění - Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	61,550	215,00	13 233,25	
P			Poznámka k položce: plošné podepření stropní konstrukce nosnosti 3kN/m2, stavební překližka 21mm, systémové trámky, sloupky a příslušenství mezi překližku a strop vložit ochrannou fólii proti zatečení					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					84 366,12
2	K	95sp	Sítě proti ptákům v horních oknech věže 0,7x0,7m - d,m	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
3	K	95vps	Vyčištění prostoru podél pozednic (sut' cca 2t) vč.odvozu a likvidace	t	2,000	4 200,00	8 400,00	
VV			čv109-popis					
VV			2					2,000
4	K	952902601	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.	m2	1 445,581	20,00	28 911,62	CS ÚRS 2020 01
5	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	1 445,581	28,40	41 054,50	CS ÚRS 2020 01
VV			položka pro ocenění očištění prvků krovu rýžovým kartáčem					
VV			oceňte bez ohledu na popis a výměru položky (je orientační)					
VV			"čv109 + výpis stáv.prvků"1111,581					1 111,581
VV			"plocha stávajících prvků měněných za nové cca"334					334,000
VV			Součet					1 445,581
D 98			Demolice a sanace					14 615,00
6	K	985221021	Postupné rozebírání zdíva pro další použití cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,000	2 690,00	2 690,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: tonáž položky dle ceníku 1,95 t/m3 zpětně bude použito 50% CP tj.cca 150ks/m3 zdíva váha 1ks CP je cca 4,1kg z tonáže sutí této položky bude odečteno 150 x 4,1kg = 615kg (1,95-0,615 = 1,335t) do tonáže pro přesuny hmot bude doplněno 0,615t pro přesuny stávajících použitelných CP					
VV			rozebrání poškozeného zdíva a očištění znovu použitelných cihel (cca 50%)					
VV			"předběžné"1					1,000
VV			Mezisoučet					1,000
VV			Součet					1,000
7	K	985221101	Doplnění zdíva ručně do aktivované malty cihlami	m3	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	150,000	7,50	1 125,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		uvažováno cca 300ks/m3 zdiva, zdivo bude doplněno z cca 50% stávajícími CP, proto koef.množství bude 150ks/m3 zdiva		150,000			
			1*150 'Přepočtené koeficientem množství					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 046 794,63	
D	762		Konstrukce tesařské				709 804,95	
14	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	17,000	73,00	1 241,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stávající prkenné lávky v půdním prostoru demontovat k likvidaci"17		17,000			
15	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	2,400	53,00	127,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vazba č.12 - 30/160 bude nahrazeno SI37"1,4		1,400			
	VV		"vazba č.19 - 60/150"1		1,000			
	VV		Součet		2,400			
16	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	202,200	67,00	13 547,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109-pozn.4					
	VV		"sloupky antény 120/140"2,1*2		4,200			
	VV		čv109-pozn.6					
	VV		"sloupek 180/120"0,8		0,800			
	VV		čv109-pozn.7					
	VV		"sloupek 150/120"0,8		0,800			
	VV		"vazba č.3-150/120"1		1,000			
	VV		"vazba č.6 - 70/180"1,4		1,400			
	VV		"vazba č.36 - vz 120/120"1,3		1,300			
	VV		"Kr27"5,5		5,500			
	VV		"Kr29"2,5		2,500			
	VV		"Kr34"2,5		2,500			
	VV		"Kr41"4,6		4,600			
	VV		"Vz43"3,6		3,600			
	VV		"Kr45"2,5		2,500			
	VV		"Kr61"6,5		6,500			
	VV		"Kr68"6,5		6,500			
	VV		"Kr75"6,5		6,500			
	VV		"předpoklad - příložka, námětek 80/160"2*76		152,000			
	VV		Součet		202,200			
17	K	762331822	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	35,100	130,00	4 563,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ceniková položka s nulovou hmotností suti (zpětné použití)					
	VV		hm.suti převedena do hm.pro přesun hmot!!!					
	VV		čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměnné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
	VV		úžl.kr zůstanou					
	VV		vazba č.33					
	VV		"kr 140/160"6,5-1,6		4,900			
	VV		"pá 130/130"1,4*4		5,600			
	VV		vazba č.34,35					
	VV		"kr 140/160"(6,5-1,6)*2		9,800			
	VV		vazba č.36					
	VV		"kr 140/160"6,5-1,6		4,900			
	VV		"pá 130/130"1,4*4		5,600			
	VV		"vz 130/130"4,3		4,300			
	VV		Součet		35,100			
18	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	109,800	80,00	8 784,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109-pozn.2					
	VV		"trám 150/180"5,6		5,600			
	VV		čv109-pozn.8,9					
	VV		"pozednice 180/150"5,7+5,6		11,300			
	VV		"vazba č.2"1		1,000			
	VV		"Vz23"3,6		3,600			
	VV		"Ha26"3,3		3,300			
	VV		"Kr32"5,5		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Kr35"5,4		5,400			
	VV		"Sl37"1,4		1,400			
	VV		"Kr44"5,4		5,400			
	VV		"Kr49"8,3		8,300			
	VV		"Kr50"2,7		2,700			
	VV		"Kr54"6,6		6,600			
	VV		"Kr55"3,9		3,900			
	VV		"Vz59"4,3		4,300			
	VV		"Kr60"6,5		6,500			
	VV		"vz67"4,3		4,300			
	VV		"Kr69"6,5		6,500			
	VV		"Vz74"4,3		4,300			
	VV		"Kr76"6,9		6,900			
	VV		"předpoklad Kr náhrada"6,5*2		13,000			
	VV		Součet		109,800			
19	K	762331823	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	66,400	156,00	10 358,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		ceníková položka s nulovou hmotností suti (zpětné použití)					
	VV		hm.suti převedena do hm.pro přesun hmot!!!					
	VV		čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměnné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
	VV		úžl.kr zůstanou					
	VV		vazba č.33					
	VV		"kr 170/160"6,5-1,6		4,900			
	VV		"ha 160/160"4		4,000			
	VV		vazba č.34,35					
	VV		"kr 150/160"(6,5-1,6)*2		9,800			
	VV		"ha 160/160"4*2		8,000			
	VV		vazba č.36					
	VV		"ha 160/160"4		4,000			
	VV		"kr 160/150"6,5-1,6		4,900			
	VV		vazba č.37,38					
	VV		"kr 170/160"6,5*2		13,000			
	VV		"kr 155/145"(6,5-1,6)*2		9,800			
	VV		"ha 160/160"4*2		8,000			
	VV		Součet		66,400			
20	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	25,450	94,00	2 392,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109-pozn.1					
	VV		"příložka VT 190/230"3,05		3,050			
	VV		čv109-pozn.5					
	VV		"trám 200/180"4,2		4,200			
	VV		čv109-pozn.27					
	VV		"Va19"3,2*2		6,400			
	VV		"Ká25"1,3		1,300			
	VV		"Ká31"1,3		1,300			
	VV		"Ká64"1,4*2		2,800			
	VV		"Ká65"1,6*2		3,200			
	VV		"Ká71"1,6*2		3,200			
	VV		Součet		25,450			
21	K	762331824	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	21,000	189,00	3 969,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		ceníková položka s nulovou hmotností suti (zpětné použití)					
	VV		hm.suti převedena do hm.pro přesun hmot!!!					
	VV		čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměnné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
	VV		úžl.kr zůstanou					
	VV		"va střední 180/200"5,5*2		11,000			
	VV		vazba č.33					
	VV		"sl 180/210, 165/200"2,5*2		5,000			
	VV		vazba č.36					
	VV		"sl 180/210, 170/200"2,5*2		5,000			
	VV		Součet		21,000			
22	K	762331815	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	72,700	107,00	7 778,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109-pozn.3					
	VV		"trám 230/210"3,1		3,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv109-pozn.23,24					
	VV		"PV15"2,6*4		10,400			
	VV		"PV16"4*2		8,000			
	VV		"Ká24"1,3		1,300			
	VV		"Ká30"1,3		1,300			
	VV		"VT36"8,6		8,600			
	VV		"Ká38"1,3		1,300			
	VV		"VT42"8,5		8,500			
	VV		"Ká46"1,5		1,500			
	VV		"VT48"3,7		3,700			
	VV		"VT58"9,6		9,600			
	VV		"VT66"9,6		9,600			
	VV		"Ká70"1,4*2		2,800			
	VV		"předpoklad Ká 200/260 náhrada"1,5*2		3,000			
	VV		Součet		72,700			
23	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	228,500	256,00	58 496,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv110,popis					
	VV		"Kr27"5,5		5,500			
	VV		"Kr29"2,5		2,500			
	VV		"Kr34"2,5		2,500			
	VV		"Kr41"4,6		4,600			
	VV		"Vz43"3,6		3,600			
	VV		"Kr45"2,5		2,500			
	VV		"Sl47"0,7		0,700			
	VV		"Kr61"6,5		6,500			
	VV		"Kr68"6,5		6,500			
	VV		"Kr75"6,5		6,500			
	VV		Mezisoučet		41,400			
	VV		"předpoklad - příložka, námětek 80/160"2*76		152,000			
	VV		Mezisoučet		152,000			
	VV		čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměněné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
	VV		úžl.kr zůstanou					
	VV		vazba č.33					
	VV		"kr 140/160"6,5-1,6		4,900			
	VV		"pá 130/130"1,4*4		5,600			
	VV		vazba č.34,35					
	VV		"kr 140/160"(6,5-1,6)*2		9,800			
	VV		vazba č.36					
	VV		"kr 140/160"6,5-1,6		4,900			
	VV		"pá 130/130"1,4*4		5,600			
	VV		"vz 130/130"4,3		4,300			
	VV		Mezisoučet		35,100			
	VV		Součet		228,500			
24	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	175,300	348,00	61 004,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109-pozn.8,9					
	VV		"pozednice 180/150"5,7+5,6		11,300			
	VV		"Vz23"3,6		3,600			
	VV		"Ha26"3,3		3,300			
	VV		"Kr32"5,5		5,500			
	VV		"Kr35"5,4		5,400			
	VV		"Sl37"1,4*2		2,800			
	VV		"Kr44"5,4		5,400			
	VV		"Kr49"8,3		8,300			
	VV		"Kr50"2,7		2,700			
	VV		"Kr54"6,6		6,600			
	VV		"Kr55"3,9		3,900			
	VV		"Vz59"4,3*2		8,600			
	VV		"Kr60"6,5		6,500			
	VV		"vz67"4,3		4,300			
	VV		"Kr69"6,5		6,500			
	VV		"Vz74"4,3		4,300			
	VV		"Kr76"6,9		6,900			
	VV		"předpoklad Kr náhrada"6,5*2		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		108,900			
	VV		čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměnné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
	VV		úžl.kr zůstanou					
	VV		vazba č.33					
	VV		"kr 170/160"6,5-1,6		4,900			
	VV		"ha 160/160"4		4,000			
	VV		vazba č.34,35					
	VV		"kr 150/160"(6,5-1,6)*2		9,800			
	VV		"ha 160/160"4*2		8,000			
	VV		vazba č.36					
	VV		"ha 160/160"4		4,000			
	VV		"kr 160/150"6,5-1,6		4,900			
	VV		vazba č.37,38					
	VV		"kr 170/160"6,5*2		13,000			
	VV		"kr 155/145"(6,5-1,6)*2		9,800			
	VV		"ha 160/160"4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		66,400			
	VV		Součet		175,300			
25	K	762332534	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	39,200	419,00	16 424,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,popis					
	VV		"Va19"3,2*2		6,400			
	VV		"Ká25"1,3		1,300			
	VV		"Ká31"1,3		1,300			
	VV		"Ká64"1,4*2		2,800			
	VV		"Ká65"1,6*2		3,200			
	VV		"Ká71"1,6*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		18,200			
	VV		čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměnné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
	VV		úžl.kr zůstanou					
	VV		"va střední 180/200"5,5*2		11,000			
	VV		vazba č.33					
	VV		"sl 180/210, 165/200"2,5*2		5,000			
	VV		vazba č.36					
	VV		"sl 180/210, 170/200"2,5*2		5,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		39,200			
26	K	762332535	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2	m	69,600	479,00	33 338,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109-pozn.23,24					
	VV		"PV15"2,6*4		10,400			
	VV		"PV16"4*2		8,000			
	VV		"Ká24"1,3		1,300			
	VV		"Ká30"1,3		1,300			
	VV		"VT36"8,6		8,600			
	VV		"Ká38"1,3		1,300			
	VV		"VT42"8,5		8,500			
	VV		"Ká46"1,5		1,500			
	VV		"VT48"3,7		3,700			
	VV		"VT58"9,6		9,600			
	VV		"VT66"9,6		9,600			
	VV		"Ká70"1,4*2		2,800			
	VV		"předpoklad Ká 200/260 náhrada"1,5*2		3,000			
	VV		Součet		69,600			
27	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	3,200	194,00	620,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv110,popis					
	VV		"Kr28"1,5-0,7		0,800			
	VV		"Kr40"1,5-0,7		0,800			
	VV		"Kr62"(1,5-0,7)*2		1,600			
	VV		Součet		3,200			
28	K	762332942	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	6,000	366,00	2 196,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv110,popis					
	VV		"Kr28"1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Kr40"1,5		1,500			
	VV		"Kr62"1,5*2		3,000			
	VV		Součet		6,000			
29	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	24,200	240,00	5 808,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po3"2,6-0,45		2,150			
	VV		"Po - předpoklad"(3-0,45)*3		7,650			
	VV		"Kr33"1,5-0,7		0,800			
	VV		"Kr39"1,5-0,7		0,800			
	VV		"Kr51"2,1-0,7		1,400			
	VV		"Kr57"1,7-0,7		1,000			
	VV		"Kr63"1,5-0,7)*2		1,600			
	VV		"Kr72"1,5-0,7)*2		1,600			
	VV		"předpoklad Kr protéza"(2,5-0,7)*4		7,200			
	VV		Součet		24,200			
30	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	3,350	212,00	710,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po4"3,8-0,45		3,350			
31	K	762331933	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	11,650	190,00	2 213,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po5"6,8-0,45		6,350			
	VV		čv109-pozn.30					
	VV		"ÚKr21"6-0,7		5,300			
	VV		Součet		11,650			
32	K	762332943	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	57,000	447,00	25 479,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: cena vč.řesař.spojů a úprav (čep, sedlo, ribina,atd.)					
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po3"2,6		2,600			
	VV		"Po4"3,8		3,800			
	VV		"Po5"6,8		6,800			
	VV		"Po - předpoklad"3*3		9,000			
	VV		čv109-pozn.29					
	VV		"Kr20"3*2		6,000			
	VV		čv109-pozn.30					
	VV		"ÚKr21"6		6,000			
	VV		"Kr33"1,5		1,500			
	VV		"Kr39"1,5		1,500			
	VV		"Kr51"2,1		2,100			
	VV		"Kr57"1,7		1,700			
	VV		"Kr63"1,5*2		3,000			
	VV		"Kr72"1,5*2		3,000			
	VV		"předpoklad Kr protéza"2,5*4		10,000			
	VV		Součet		57,000			
33	K	762331941	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	5,800	257,00	1 490,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po7"2,1-0,45		1,650			
	VV		"Po8"1,5-0,45		1,050			
	VV		"Po11"2,9-0,45		2,450			
	VV		"Po12"1,1-0,45		0,650			
	VV		Součet		5,800			
34	K	762331942	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	7,850	235,00	1 844,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po9"3,7-0,45		3,250			
	VV		čv109-pozn.26					
	VV		"Va18"5,2-0,6		4,600			
	VV		Součet		7,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	762331943	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	11,300	206,00	2 327,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po6"6,5-0,45		6,050			
	VV		"Po10"5,7-0,45		5,250			
	VV		Součet		11,300			
36	K	762332944	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	28,700	610,00	17 507,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: cena vč.tesař.spojů a úprav (čep, sedlo, ribina,atd.)</i>					
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po6"6,5		6,500			
	VV		"Po7"2,1		2,100			
	VV		"Po8"1,5		1,500			
	VV		"Po9"3,7		3,700			
	VV		"Po10"5,7		5,700			
	VV		"Po11"2,9		2,900			
	VV		"Po12"1,1		1,100			
	VV		"Va18"5,2		5,200			
	VV		Součet		28,700			
37	K	762331951	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	8,600	271,00	2 330,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,popis					
	VV		"pozn.25 - PT17"2,8-0,8		2,000			
	VV		"VT22"4-1,3		2,700			
	VV		"VT52"2,8-1,3		1,500			
	VV		"VT53"2,5-1,3		1,200			
	VV		"VT56"2,5-1,3		1,200			
	VV		Součet		8,600			
38	K	762331952	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	4,700	248,00	1 165,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		popis výpis nových prvků					
	VV		"předpoklad VT 230/270 protéza"6-1,3		4,700			
39	K	762331953	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	14,600	223,00	3 255,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv109,popis					
	VV		"pozn.21,22 - VT13,14"(6,5-0,8)*2		11,400			
	VV		čv110,popis					
	VV		"VT73"4,5-1,3		3,200			
	VV		Součet		14,600			
40	K	762332945	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	38,100	703,00	26 784,30	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: cena vč.tesař.spojů a úprav (čep, sedlo, ribina,atd.)</i>					
	VV		zahrnutý také prvky s průřez.pl. větší než 600cm2					
	VV		čv109,popis					
	VV		"pozn.21,22 - VT13,14"(6,5)*2		13,000			
	VV		"pozn.25 - PT17"2,8		2,800			
	VV		"VT22"4		4,000			
	VV		"VT52"2,8		2,800			
	VV		"VT53"2,5		2,500			
	VV		"VT56"2,5		2,500			
	VV		"VT73"4,5		4,500			
	VV		"předpoklad VT 230/270 protéza"6		6,000			
	VV		Součet		38,100			
41	K	762311003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro spoj pozednice, zhotovitel ocení dle vlastního způsobu provádění (např.2x dubový kolík)					
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky (2 kolíkový spoj není v ceníku URS)					
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po2"1		1,000			
	VV		"Po3"1		1,000			
	VV		"Po4"1		1,000			
	VV		"Po5"1		1,000			
	VV		"Po - předpoklad"1*3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
42	K	762311004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	8,000	3 500,00	28 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro spoj pozednice, zhotovitel ocení dle vlastního způsobu provádění (např.2x dubový kolík)					
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky (2 kolíkový spoj není v ceníku URS)					
	VV		čv109,výpis					
	VV		"Po6"1		1,000			
	VV		"Po7"1		1,000			
	VV		"Po8"1		1,000			
	VV		"Po9"1		1,000			
	VV		"Po10"1		1,000			
	VV		"Po11"2		2,000			
	VV		"Po12"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky - dle svých zvyklostí a zkušeností pro daný spoj prvku krovu					
	VV		čv109,popis					
	VV		"pozn.21,22 - VT13,14"2		2,000			
	VV		"VT53"1		1,000			
	VV		"VT73"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	762314006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 600 cm2	kus	5,000	5 100,00	25 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky - dle svých zvyklostí a zkušeností pro daný spoj prvku krovu					
	VV		čv109,popis					
	VV		"pozn.25 - PT17"1		1,000			
	VV		"VT22"1		1,000			
	VV		"VT52"1		1,000			
	VV		"VT56"1		1,000			
	VV		"předpoklad VT 230/270 protéza"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	762svps	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely svorníkový (3x svorník M16) - d,m	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky - dle svých zvyklostí a zkušeností pro daný spoj prvku krovu					
	VV		čv109,popis					
	VV		"Va18"1		1,000			
	VV		"ÚKr21"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	762312002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky - dle svých zvyklostí a zkušeností pro daný spoj prvku krovu					
	VV		čv110,popis					
	VV		"Kr28"1		1,000			
	VV		"Kr40"1		1,000			
	VV		"Kr62"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
47	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	13,000	3 500,00	45 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky - dle svých zvyklostí a zkušeností pro daný spoj prvku krovu					
	VV		čv110,popis					
	VV		"Kr33"1		1,000			
	VV		"Kr39"1		1,000			
	VV		"Kr51"1		1,000			
	VV		"Kr54"1		1,000			
	VV		"Kr57"1		1,000			
	VV		"Kr63"2		2,000			
	VV		"Kr72"2		2,000			
	VV		"předpoklad Kr protéza"4		4,000			
	VV		Součet		13,000			
48	M	762dh	dubový hranol, ručně hoblovaný - dodávka	m3	1,905	23 000,00	43 815,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,6t/m3)					
			čv109-pozn.8,9					
			"pozednice 180/150"(5,7+5,6)*0,18*0,15		0,305			
	dh		Mezisoučet		0,305			
			čv109,výpis					
			"Po3"2,6*0,18*0,15		0,070			
			"Po4"3,8*0,18*0,15		0,103			
			"po5"6,8*0,18*0,15		0,184			
			"Po6"6,5*0,2*0,18		0,234			
			"Po7"2,1*0,2*0,18		0,076			
			"Po8"1,5*0,23*0,18		0,062			
			"Po9"3,7*0,23*0,16		0,136			
			"Po10"5,7*0,2*0,16		0,182			
			"Po11"2,9*0,2*0,16		0,093			
			"Po12"1,1*0,22*0,18		0,044			
			"Po - předpoklad"(3*0,18*0,15)*3		0,243			
			Mezisoučet		1,427			
			Součet		1,732			
			1,732*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,905			
49	M	762sth	trám smrkový ručně hoblovaný - dodávka	m3	14,594	9 200,00	134 264,80	
			přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,55t/m3)					
			čv109-pozn.8,9					
			"pozednice 180/150"(5,7+5,6)*0,18*0,15		0,305			
			Mezisoučet		0,305			
			čv109,výpis					
			"Po3"2,6*0,18*0,15		0,070			
			"Po4"3,8*0,18*0,15		0,103			
			"po5"6,8*0,18*0,15		0,184			
			"Po6"6,5*0,2*0,18		0,234			
			"Po7"2,1*0,2*0,18		0,076			
			"Po8"1,5*0,23*0,18		0,062			
			"Po9"3,7*0,23*0,16		0,136			
			"Po10"5,7*0,2*0,16		0,182			
			"Po11"2,9*0,2*0,16		0,093			
			"Po12"1,1*0,22*0,18		0,044			
			"Po - předpoklad"(3*0,18*0,15)*3		0,243			
			Mezisoučet		1,427			
			Součet		1,732			
			čv109,popis					
			"pozn.21,22 - VT13,14"(6,5*0,22*0,27)*2		0,772			
			čv109-pozn.23,24					
			"PV15"2,6*0,2*0,24*4		0,499			
			"PV16"4*0,19*0,24*2		0,365			
			"pozn.25 - PT17"2,8*0,22*0,29		0,179			
			"Va18"5,2*0,18*0,2		0,187			
			"Va19"(3,2*0,18*0,2)*2		0,230			
			"Kr20"(3*0,15*0,16)*2		0,144			
			"ÚKr21"6*0,16*0,16		0,154			
			čv110,popis					
			"VT22"4*0,245*0,26		0,255			
			"Vz23"3,6*0,16*0,16		0,092			
			"Ká24"1,3*0,23*0,26		0,078			
			"Ká25"1,3*0,18*0,23		0,054			
			"Ha26"3,3*0,16*0,16		0,084			
			"Kr27"5,5*0,14*0,16		0,123			
			"Kr28"1,5*0,14*0,16		0,034			
			"Kr29"2,5*0,14*0,14		0,049			
			"Ká30"1,3*0,23*0,26		0,078			
			"Ká31"1,3*0,18*0,23		0,054			
			"Kr32"5,5*0,15*0,16		0,132			
			"Kr33"1,5*0,15*0,16		0,036			
			"Kr34"2,5*0,14*0,14		0,049			
			"Kr35"5,4*0,15*0,16		0,130			
			"VT36"8,6*0,22*0,26		0,492			
			"SI37"1,4*0,15*0,15*2		0,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Ká38"1,3*0,22*0,24		0,069			
VV			"Kr39"1,5*0,15*0,15		0,034			
VV			"Kr40"1,5*0,13*0,15		0,029			
VV			"Kr41"4,6*0,14*0,16		0,103			
VV			"VT42"8,5*0,22*0,26		0,486			
VV			"Vz43"3,6*0,14*0,14		0,071			
VV			"Kr44"5,4*0,15*0,15		0,122			
VV			"Kr45"2,5*0,14*0,14		0,049			
VV			"Ká46"1,5*0,21*0,27		0,085			
VV			"Sl47"0,7*0,12*0,12		0,010			
VV			"VT48"3,7*0,22*0,3		0,244			
VV			"Kr49"8,3*0,16*0,16		0,212			
VV			"Kr50"2,7*0,16*0,16		0,069			
VV			"Kr51"2,1*0,16*0,16		0,054			
VV			"VT52"2,8*0,23*0,27		0,174			
VV			"VT53"2,5*0,24*0,25		0,150			
VV			"Kr54"6,6*0,15*0,16		0,158			
VV			"Kr55"3,9*0,15*0,16		0,094			
VV			"VT56"2,5*0,22*0,27		0,149			
VV			"Kr57"1,7*0,17*0,16		0,046			
VV			"VT58"9,6*0,23*0,27		0,596			
VV			"Vz59"4,3*0,15*0,15*2		0,194			
VV			"Kr60"6,5*0,17*0,16		0,177			
VV			"Kr61"6,5*0,14*0,16		0,146			
VV			"Kr62"1,5*0,16*0,14*2		0,067			
VV			"Kr63"1,5*0,15*0,16*2		0,072			
VV			"Ká64"1,4*0,18*0,22*2		0,111			
VV			"Ká65"1,6*0,18*0,22*2		0,127			
VV			"VT66"9,6*0,23*0,27		0,596			
VV			"vz67"4,3*0,15*0,15		0,097			
VV			"Kr68"6,5*0,14*0,16		0,146			
VV			"Kr69"6,5*0,16*0,15		0,156			
VV			"Ká70"1,4*0,24*0,23*2		0,155			
VV			"Ká71"1,6*0,18*0,22*2		0,127			
VV			"Kr72"1,5*0,155*0,145*2		0,067			
VV			"VT73"4,5*0,22*0,24		0,238			
VV			"Vz74"4,3*0,15*0,15		0,097			
VV			"Kr75"6,5*0,14*0,14		0,127			
VV			"Kr76"6,9*0,16*0,15		0,166			
VV			Mezisoučet		10,203			
VV			"předpoklad - příložka, námětek 80/160"2*0,08*0,16*76		1,946			
VV			"předpoklad Kr protěza"2,5*0,16*0,16*4		0,256			
VV			"předpoklad Kr náhrada"6,5*0,16*0,16*2		0,333			
VV			"předpoklad Ká 200/260 náhrada"1,5*0,2*0,26*2		0,156			
VV			"předpoklad VT 230/270 protěza"6*0,23*0,27		0,373			
VV			Mezisoučet		3,064			
VV			Součet		13,267			
VV			13,267*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,594			
50	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	13,376	890,00	11 904,64	CS ÚRS 2020 01
VV			dh		0,305			
VV			čv109-pozn.23,24					
VV			"PV15"2,6*0,2*0,24*4		0,499			
VV			"PV16"4*0,19*0,24*2		0,365			
VV			"Va19"(3,2*0,18*0,2)*2		0,230			
VV			"Kr20"(3*0,15*0,16)*2		0,144			
VV			"Vz23"3,6*0,16*0,16		0,092			
VV			"Ká24"1,3*0,23*0,26		0,078			
VV			"Ká25"1,3*0,18*0,23		0,054			
VV			"Ha26"3,3*0,16*0,16		0,084			
VV			"Kr27"5,5*0,14*0,16		0,123			
VV			"Kr29"2,5*0,14*0,14		0,049			
VV			"Ká30"1,3*0,23*0,26		0,078			
VV			"Ká31"1,3*0,18*0,23		0,054			
VV			"Kr32"5,5*0,15*0,16		0,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Kr34"2,5*0,14*0,14		0,049			
VV			"Kr35"5,4*0,15*0,16		0,130			
VV			"VT36"8,6*0,22*0,26		0,492			
VV			"Sl37"1,4*0,15*0,15*2		0,063			
VV			"Ká38"1,3*0,22*0,24		0,069			
VV			"Kr41"4,6*0,14*0,16		0,103			
VV			"VT42"8,5*0,22*0,26		0,486			
VV			"Vz43"3,6*0,14*0,14		0,071			
VV			"Kr44"5,4*0,15*0,15		0,122			
VV			"Kr45"2,5*0,14*0,14		0,049			
VV			"Ká46"1,5*0,21*0,27		0,085			
VV			"Sl47"0,7*0,12*0,12		0,010			
VV			"VT48"3,7*0,22*0,3		0,244			
VV			"Kr49"8,3*0,16*0,16		0,212			
VV			"Kr50"2,7*0,16*0,16		0,069			
VV			"Kr54"6,6*0,15*0,16		0,158			
VV			"Kr55"3,9*0,15*0,16		0,094			
VV			"VT58"9,6*0,23*0,27		0,596			
VV			"Vz59"4,3*0,15*0,15*2		0,194			
VV			"Kr60"6,5*0,17*0,16		0,177			
VV			"Kr61"6,5*0,14*0,16		0,146			
VV			"Ká64"1,4*0,18*0,22*2		0,111			
VV			"Ká65"1,6*0,18*0,22*2		0,127			
VV			"VT66"9,6*0,23*0,27		0,596			
VV			"vz67"4,3*0,15*0,15		0,097			
VV			"Kr68"6,5*0,14*0,16		0,146			
VV			"Kr69"6,5*0,16*0,15		0,156			
VV			"Ká70"1,4*0,24*0,23*2		0,155			
VV			"Ká71"1,6*0,18*0,22*2		0,127			
VV			"Vz74"4,3*0,15*0,15		0,097			
VV			"Kr75"6,5*0,14*0,14		0,127			
VV			"Kr76"6,9*0,16*0,15		0,166			
VV			Mezisoučet		7,811			
VV			"předpoklad - příložka, námětek 80/160"2*0,08*0,16*76		1,946			
VV			"předpoklad Kr náhrada"6,5*0,16*0,16*2		0,333			
VV			"předpoklad Ká 200/260 náhrada"1,5*0,2*0,26*2		0,156			
VV			Mezisoučet		2,435			
VV			čv109 - vazba č.33 až č.38 (krov rozebrat a provést nově - počítat pouze stávající neměnné prvky), vazba č.28"-30",32" s					
VV			úžl.kr zůstanou					
VV			vazba č.33					
VV			"kr 140/160"(6,5-1,6)*0,14*0,16		0,110			
VV			"pá 130/130"1,4*4*0,13*0,13		0,095			
VV			vazba č.34,35					
VV			"kr 140/160"(6,5-1,6)*2*0,14*0,16		0,220			
VV			vazba č.36					
VV			"kr 140/160"(6,5-1,6)*0,14*0,16		0,110			
VV			"pá 130/130"1,4*4*0,13*0,13		0,095			
VV			"vz 130/130"4,3*0,13*0,13		0,073			
VV			vazba č.33					
VV			"kr 170/160"(6,5-1,6)*0,17*0,16		0,133			
VV			"ha 160/160"4*0,16*0,16		0,102			
VV			vazba č.34,35					
VV			"kr 150/160"(6,5-1,6)*2*0,15*0,16		0,235			
VV			"ha 160/160"4*2*0,16*0,16		0,205			
VV			vazba č.36					
VV			"ha 160/160"4*0,16*0,16		0,102			
VV			"kr 160/150"(6,5-1,6)*0,16*0,15		0,118			
VV			vazba č.37,38					
VV			"kr 170/160"6,5*2*0,17*0,16		0,354			
VV			"kr 155/145"(6,5-1,6)*2*0,155*0,145		0,220			
VV			"ha 160/160"4*2*0,16*0,16		0,205			
VV			"va střední 180/200"5,5*2*0,18*0,2		0,396			
VV			vazba č.33					
VV			"sl 180/210, 165/200"2,5*0,18*0,21+2,5*0,165*0,2		0,177			
VV			vazba č.36					
VV			"sl 180/210, 170/200"2,5*0,18*0,21+2,5*0,17*0,2		0,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		3,130			
	VV		Součet		13,376			
51	K	762331934	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	9,300	161,00	1 497,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro vysekání trámu ze zdiva					
	VV		"čv109-pozn.20"9,3		9,300			
52	K	762333915	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2	m	2,500	306,00	765,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv109-pozn.28, uvažováno 1m2/1bm"1,5		1,500			
	VV		"čv109-pozn.31, uvažováno 1m2/1bm"1		1,000			
	VV		Součet		2,500			
53	K	7620k	Oškrábání zbytků kůry z krokve vč.likvidace	m	8,630	150,00	1 294,50	
	VV		MJ je délka krokve					
	VV		"vazba č.18"8,63		8,630			
54	K	762idp	Impregnovaná dubová podložka cca 230x200x50mm pod zhlaví trámu - d,m	kus	7,000	210,00	1 470,00	
	VV		"vazba č.26"1		1,000			
	VV		"vazba č.27"1		1,000			
	VV		"vazba č.28"1		1,000			
	VV		"vazba č.29"1		1,000			
	VV		"vazba č.30"1		1,000			
	VV		"vazba č.31"1		1,000			
	VV		"vazba č.32"1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
55	K	762pk	Podepření tesařských kcí krovu dle potřeby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
56	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	12,266	1 560,00	19 134,96	CS ÚRS 2020 01
D		765	Krytina skládaná				117 287,28	
57	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 625,000	50,00	81 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění veškerých nákladů na zajištění a ochranu střechy proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr,...) dle zvyklostí zhotovitele					
	VV		bez ohledu na uvedenou výměru, odpadnou tím vícepráce a méněpráce pro jiné zajištění střechy zhotovitelem					
	VV		celková cena se rozpočítá na uvedenou výměru této položky					
	VV		čv102					
	VV		"uvažováno s cca 5x odkrytím a zakrytím v průběhu stavby (50% pro střešní plášť a 50% pro opravu krovu)"650*5/2		1 625,000			
58	K	765pz	Provizorní zakrytí kompletně rozebrané kce krovu dřevěnou kcí krytou trapéz.plechtem - mtž, opotřebení (nájem), dmtž dle čv109	m2	71,500	500,00	35 750,00	
	VV		uchazeč ocení dle svých zvyklostí a technologického postupu jím zvolených prací					
	VV		"vazby 33-39"13*5,5		71,500			
59	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,228	1 260,00	287,28	CS ÚRS 2020 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				219 702,40	
60	K	783trs	Trámový rošt u sloupku - prosycení biocidem - d,m	m2	1,500	500,00	750,00	
	VV		"čv109-pozn.28"1,5		1,500			
61	K	783puv	Ukončení spodní vaznice promořit biocidem - d,m dle čv109-pozn.31	kus	1,000	500,00	500,00	
62	K	783okv	Okartáčování a vysátí poškozených povrchů tesař.prvků	m2	1,000	200,00	200,00	
	VV		"vazba č.29"1		1,000			
63	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	1 455,016	150,00	218 252,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"čv109 + výpis stáv.prvků - plocha stáv.prvků zůstávajících"1111,581		1 111,581			
	VV		"plocha nového řeziva pro ošetření biocidem"305,206		305,206			
	VV		"čela nových profilů "8,2289		8,229			
	VV		"čela starých profilů"30		30,000			
	VV		Součet		1 455,016			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 3n - Oprava krovu - neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

248 019,28

DPH základní

Základ daně

248 019,28

Sazba daně

21,00%

Výše daně

52 084,05

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

300 103,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2.etapa - 3n - Oprava krovu - neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

248 019,28

HSV - Práce a dodávky HSV

47 996,36

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 320,00

997 - Přesun sutě

38 426,24

998 - Přesun hmot

2 250,12

PSV - Práce a dodávky PSV

200 022,92

713 - Izolace tepelné

73 200,00

762 - Konstrukce tesařské

126 822,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2.etapa - 3n - Oprava krovu - neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								248 019,28
D	HSV	Práce a dodávky HSV						47 996,36
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						7 320,00
30	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	366,000	20,00	7 320,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		vysátí prostoru půdy					
	VV		366		366,000			
D	997	Přesun sutě						38 426,24
9	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	10,577	1 630,00	17 240,51	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: případné použití shozů bude započítáno v rámci objektů 1-střešní plášť a 2-stropy a vnitřky						
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,577	233,00	2 464,44	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	158,655	10,00	1 586,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		10,577*15 'Přepočtené koeficientem množství		158,655			
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	10,577	1 620,00	17 134,74	CS ÚRS 2020 01
D	998	Přesun hmot						2 250,12
13	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,206	1 020,00	2 250,12	CS ÚRS 2020 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV						200 022,92
D	713	Izolace tepelné						73 200,00
16	K	713oi	Postupné rozebrání zakrytí tepelné izolace textilií a zpětné položení	m2	366,000	50,00	18 300,00	
17	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	732,000	25,00	18 300,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: postupné rozebrání obou vrstev minerální vaty 2 vrstvy = koef.mn.2						
	VV		366*2 'Přepočtené koeficientem množství		732,000			
18	K	713uvmw	Uložení vrstev minerální vaty na půdě vč.přemístění tam a zpět	m2	366,000	35,00	12 810,00	
14	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	366,000	65,00	23 790,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zpětné položení vrstev minerální vaty					
	VV		"čv108-popis, půda"366		366,000			
D	762	Konstrukce tesařské						126 822,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	48,626	210,00	10 211,46	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozebrání dřevěných lávek na půdě pro jejich zpětnou montáž cena vč.potřebných přesunů a uložení					
19	K	762523108	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	48,626	177,00	8 606,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"23,3*(0,12*6)		16,776			
	VV		"L2"4,75*(0,12*5)		2,850			
	VV		"L3"29		29,000			
	VV		Součet		48,626			
28	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	50,160	52,00	2 608,32	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozebrání dřevěných lávek na půdě pro jejich zpětnou montáž cena vč.potřebných přesunů a uložení					
21	K	762526510	Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných	m	50,160	25,00	1 254,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka pro ocenění svlaků do fošnové podlahy					
	VV		ocenit bez ohledu na ceníkový popis položky					
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"0,72*23		16,560			
	VV		"L2"0,6*6		3,600			
	VV		"L3"0,6*50		30,000			
	VV		Součet		50,160			
23	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	48,626	35,00	1 701,91	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v ceně zohlednit případné zpětné použití stávajících spojov.prostředků					
29	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	300,970	52,00	15 650,44	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozebrání dřevěných lávek na půdě pro jejich zpětnou montáž cena vč.potřebných přesunů a uložení					
24	K	762713111	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	300,970	281,00	84 572,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		čv108-lávky					
	VV		"L1"					
	VV		"100/100"12*4+34*2,3+56*1,2		193,400			
	VV		"40/120"18*1+36*1,2+34*0,5		78,200			
	VV		Mezisoučet		271,600			
	VV		"L2"					
	VV		"100/100"1*4,75+3*1,34+3*0,4+6*1,2		17,170			
	VV		"40/120"4*0,7+8*0,8+6*0,5		12,200			
	VV		Mezisoučet		29,370			
	VV		Součet		300,970			
26	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,540	873,00	2 217,42	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v ceně zohlednit případné zpětné použití stávajících spojov.prostředků					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

9a - 1.etapa - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 004,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 004,00	21,00%	20 370,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 374,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

9a - 1.etapa - VRN

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

97 004,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

97 004,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

65 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 504,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 9a - 1.etapa - VRN

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Datum: 23.03.2021

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 004,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							97 004,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 500,00	
1	K	011002000r	Průzkumné práce	kpl	1,000	500,00	500,00	
VV			"případné odpojení sítí před bouráním, sondy (mimo pás v ST5)"					
VV			1	1,000				
2	K	011pmp	Podrobný mykologický průzkum prováděný před zahájením prací a během stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	011sb	Výrobní dokumentace podepření stropních konstrukcí systémovým bedněním	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: požadovaná únosnost 3kN/m2, včetně statického posouzení podepření a přitížení klenby nad přízemím, včetně rozmístění sloupků a roznášecích trámů					
D VRN3 Zařízení staveniště							65 000,00	
6	K	031	Zřízení, provoz a zrušení zs	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
7	K	032	Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca 3,0 m, vše dle požadavku KooBOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	033	Oddělení prostor (vstupy, průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	034	Zakrývání vybavení 2.np	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
10	K	035	Zábory veřejného prostranství a DIO	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	036	Příplatek ke ztížené dopravě dřevního materiálu zasaženého hnilobou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: dřevo zasažené hnilobou bude na místě ukládáno do pytlů a ukládáno do kontejneru a pro zabránění šíření spór do okolí					
21	K	037	Provedení manipulačního otvoru ve střeše pro dopravu materiálu do půdního prostoru včetně zakrytování	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							9 504,00	
12	K	043002000r	Zkoušky a ostatní měření podle PD, SP, a ČSN/EN	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			"všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu(např. výtažné zkoušky pro ověření únosnosti kotev lešení,...)"1	1,000				
13	K	0451	Předávací protokol a garanční certifikát k provedené sanaci dřevěných konstrukcí dle PD	kpl	1,000	500,00	500,00	
14	K	0452	Zpracování a předání KZP dle SOD	kpl	1,000	1,00	1,00	
15	K	0453	Předání rizik a Zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	kpl	1,000	1,00	1,00	
16	K	0454	Zpracování a aktualizace detailního týdenního HMG	kpl	1,000	1,00	1,00	
17	K	0455	Předání všech dokladů v počtu dle SOD	kpl	1,000	1,00	1,00	
18	K	0456	Dokumentace stávajícího stavu dotčeného a okolních objektů formou znaleckého posudku	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy				2 000,00	
19	K	070001000r	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob					
	VV		ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	VV		1		1,000			
20	K	071103000r	Provoz investora	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"práce budou probíhat za stálého provozu měst.policie, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

9b - 2.etapa - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chrudim

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel:

Ing. Jiří Pitra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

00270211

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 005,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 005,00	21,00%	27 511,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 516,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

9b - 2.etapa - VRN

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

131 005,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

131 005,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

95 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 004,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 001,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 9b - 2.etapa - VRN

Místo:

Zadavatel: Město Chrudim

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Datum: 23.03.2021

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Zpracovatel: Ing. Jiří Pitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							131 005,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							131 005,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26 000,00	
1	K	011002000r	Průzkumné práce	kpl	1,000	500,00	500,00	
VV			"případné odpojení sítí před bouráním, sondy (mimo pás v ST5)"					
VV			1	1,000				
2	K	011pmp	Podrobný mykologický průzkum prováděný před zahájením prací a během stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	013203000r	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			projekt lešení spolu se statickým výpočtem kotvení lešení včetně zatížení lešení sítěmi					
VV			1	1,000				
4	K	013254000r	Dokumentace skutečného provedení stavby dle smlouvy o dílo	kpl	1,000	500,00	500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							95 000,00	
6	K	031	Zřízení, provoz a zrušení zs	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
7	K	032	Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca 3,0 m, vše dle požadavku KooBOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	033	Oddělení prostor (vstupy, průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	035	Zábory veřejného prostranství a DIO	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	036	Příplatek ke ztížené dopravě dřevního materiálu zasaženého hnilobou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: dřevo zasažené hnilobou bude na místě ukládáno do pytlů a ukládáno do kontejneru a pro zabránění šíření spór do okolí					
D VRN4 Inženýrská činnost							9 004,00	
12	K	043002000r	Zkoušky a ostatní měření podle PD, SP, a ČSN/EN	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			"všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu(např. výtažné zkoušky pro ověření únosnosti kotev lešení,...)"1	1,000				
13	K	0451	Předávací protokol a garanční certifikát k provedené sanaci dřevěných konstrukcí dle PD	kpl	1,000	500,00	500,00	
14	K	0452	Zpracování a předání KZP dle SOD	kpl	1,000	1,00	1,00	
15	K	0453	Předání rizik a Zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	kpl	1,000	1,00	1,00	
16	K	0454	Zpracování a aktualizace detailního týdenního HMG	kpl	1,000	1,00	1,00	
17	K	0455	Předání všech dokladů v počtu dle SOD	kpl	1,000	1,00	1,00	
18	K	0456	Dokumentace stávajícího stavu dotčeného a okolních objektů formou znaleckého posudku	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
D VRN7 Provozní vlivy							1 001,00	
19	K	070001000r	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,00	1,00	
VV			např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ztižený pohyb vozidel v centrech měst					
	VV		1		1,000			
20	K	071103000r	Provoz investora	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"práce budou probíhat za stálého provozu měst.policie, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 900,00	21,00%	15 309,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 209,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV

72 900,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

72 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis: 01 - Restaurování kamene

Úroveň 3: 01a - Uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 900,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 900,00	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				72 900,00	
1	K	78201	Restaurování pískovcových ostění	kus	9,000	8 100,00	72 900,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Technologický postup dle restaurátorského záměru (čištění, biocidní ošetření, odstranění nevhodných tmelů, lokální konsolidace, provedení plastických doplňků v umělém kameni, spádování, lokální barevná retuš, hydrofobizace).

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01b - Neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 083,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 083,00	21,00%	4 007,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 090,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01b - Neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 083,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 583,00

94 - Lešení a stavební výtahy

14 583,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 500,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis: 01 - Restaurování kamene

Úroveň 3: 01b - Neuznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 083,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							14 583,00	
D 94 Lešení a stavební výtahy							14 583,00	
1	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000	2 283,00	2 283,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	946112215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2115	kus	30,000	351,00	10 530,00	CS ÚRS 2019 01
VV 1*30 "Přepočtené koeficientem množství					30,000			
VV Součet					30,000			
3	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV							4 500,00	
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							4 500,00	
4	K	782zrk	Zpráva k restaurování kamene	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

02 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

02a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 860,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 860,00	21,00%	28 110,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 970,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis: 02 - Truhlářské práce

Úroveň 3: **02a - Uznatelné**

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	133 860,00
PSV - Práce a dodávky PSV	133 860,00
766 - Konstrukce truhlářské	133 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis: 02 - Truhlářské práce

Úroveň 3: **02a - Uznatelné**

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 860,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 860,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				133 860,00	
2	K	76602t49	Okno T4-T9, 1200x1920mm - oprava a nátěry dle popisu výplní otvorů čv104	kus	6,000	22 310,00	133 860,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

03 - Stavební práce

Úroveň 3:

03a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 057,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 057,06	21,00%	3 371,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 429,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis:

03 - Stavební práce

Úroveň 3:

03a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 057,06

PSV - Práce a dodávky PSV

16 057,06

767 - Konstrukce zámečnické

5 400,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 657,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019061 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 1.oprava oken T1-T9

Soupis: 03 - Stavební práce

Úroveň 3: 03a - Uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 057,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 057,06	
D	767		Konstrukce zámečnické				5 400,00	
1	K	76703km	Kované ocelové mříže oken T1-T3 - dmtž a zpětná mtž	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				10 657,06	
2	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	19,380	108,00	2 093,04	CS ÚRS 2019 01
VV			položka pro ocenění očištění mříží od nátěrů, způsob očištění dle zvyklostí zhotovitele bez ohledu na popis v položce					
VV			"s ohledem na zdobnost a pracnost je plocha 2x"1,7*1,9*2*3			19,380		
VV			Součet			19,380		
3	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	19,380	57,90	1 122,10	CS ÚRS 2019 01
4	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	38,760	87,00	3 372,12	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: 2x základ (výměra 2x)					
VV			19,38*2 "Přepočtené koeficientem množství			38,760		
VV			Součet			38,760		
5	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	38,760	105,00	4 069,80	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: 2x nátěr (výměra 2x) Položka pro vrchní nátěr kovářskou černí!!!					
VV			19,38*2 "Přepočtené koeficientem množství			38,760		
VV			Součet			38,760		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis:

01 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 500,00	21,00%	7 665,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 165,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis:

01 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

36 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

36 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

36 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis: 01 - Truhlářské práce

Úroveň 3: **01a - Uznatelné**

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 500,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							36 500,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							36 500,00	
1	K	76602t10	Okno T10 špaletové (vnitřní i vnější vč.parapetu), 1030x1900mm - oprava a nátěry dle popisu výplní otvorů čv104	kus	1,000	36 500,00	36 500,00	

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Cena kompletního provedení dle popisu výplní otvorů.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 649,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 649,96	21,00%	346,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 996,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 649,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 024,58

61 - Úprava povrchů vnitřních

770,50

96 - Bourání konstrukcí

76,62

997 - Přesun sutě

126,46

998 - Přesun hmot

51,00

PSV - Práce a dodávky PSV

625,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

625,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis: 02 - Stavební práce

Úroveň 3: 02a - Uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 649,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 024,58

D 61 Úprava povrchů vnitřních 770,50

1	K	612315413	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,699	236,00	400,96	CS ÚRS 2019 01
2	K	613131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	1,699	55,00	93,45	CS ÚRS 2019 01
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zvolena položka pro pilíře a sloupy z důvodu podobné pracnosti pro ostění</i>								
3	K	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	1,699	162,50	276,09	CS ÚRS 2019 01

D 96 Bourání konstrukcí 76,62

4	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1,699	45,10	76,62	CS ÚRS 2019 01
VV "špalety okna"0,29*(1,03*2+1,9*2)					1,699			
VV Součet					1,699			

D 997 Přesun sutě 126,46

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,035	2 500,00	87,50	CS ÚRS 2019 01
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,035	233,00	8,16	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,490	10,00	4,90	CS ÚRS 2019 01
VV 0,035*14 "Přepočtené koeficientem množství					0,490			
VV Součet					0,490			

8	K	99701380	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,035	740,00	25,90	
---	---	----------	---	---	-------	--------	-------	--

D 998 Přesun hmot 51,00

9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,050	1 020,00	51,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 625,38

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 625,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,699	36,20	61,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"špalety okna"0,29*(1,03*2+1,9*2)		1,699			
	VV		Součet		1,699			
11	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	23,440	12,50	293,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"rám okna"(1,03*2+1,9*2)*4		23,440			
	VV		Součet		23,440			
12	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	24,612	5,00	123,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		23,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,612			
	VV		Součet		24,612			
13	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,699	15,00	25,49	CS ÚRS 2019 01
14	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,699	62,00	105,34	CS ÚRS 2019 01
15	K	784312051	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	1,699	10,00	16,99	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02b - Neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 610,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 610,00	21,00%	1 808,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 418,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02b - Neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 610,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 610,00

94 - Lešení a stavební výtahy

6 510,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019062 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 2.repase okna T10

Soupis: 02 - Stavební práce

Úroveň 3: 02b - Neuznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 610,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 610,00	
D 94 Lešení a stavební výtahy							6 510,00	
1	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000	2 283,00	2 283,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	946112215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2115	kus	7,000	351,00	2 457,00	CS ÚRS 2019 01
VV 1*7 "Přepočtené koeficientem množství					7,000			
VV Součet					7,000			
3	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2019 01
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							2 100,00	
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	20,000	105,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
VV "úklid vnitřních prostor, odhad, v zájmu zhotovitele je co nejmenší znečištění"20					20,000			
VV Součet					20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

01 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

187 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 800,00	21,00%	39 438,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 238,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

01 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

187 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

187 800,00

766 - Konstrukce truhlářské

187 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

01 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV

187 800,00

D 766 Konstrukce truhlářské

187 800,00

1	K	76603t1116	Okna T11-T16 špaletová (náhrada vnějších křidel a rámu), 1040x1900mm - d,m nového vnějšího rámu a křidel dle popisu výplní otvorů čv104	kus	6,000	31 300,00	187 800,00	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 687,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 687,31	21,00%	6 654,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 341,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 687,31

HSV - Práce a dodávky HSV

23 000,86

61 - Úprava povrchů vnitřních

6 465,99

62 - Úprava povrchů vnějších

7 641,00

96 - Bourání konstrukcí

3 990,83

997 - Přesun sutě

4 016,66

998 - Přesun hmot

886,38

PSV - Práce a dodávky PSV

8 686,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 260,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 394,98

787 - Dokončovací práce - zasklívání

1 031,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis: 02 - Stavební práce

Úroveň 3: 02a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 687,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							23 000,86	
D 61 Úprava povrchů vnitřních							6 465,99	
1	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	10,231	632,00	6 465,99	CS ÚRS 2019 01
D 62 Úprava povrchů vnějších							7 641,00	
2	K	622325309	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	9,000	849,00	7 641,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		z důvodu malého rozsahu a pracnosti kolem rámu oken je čl.2					
	VV		do ceny započítat přebroušení napojení štku na stávající omítku					
	VV		"dle TZ kolem rámu oken"1,5*6		9,000			
	VV		Součet		9,000			
D 96 Bourání konstrukcí							3 990,83	
3	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,231	64,80	662,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		"špalety okna"0,29*(1,04*2+1,9*2)*6		10,231			
	VV		Součet		10,231			
4	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	9,000	64,80	583,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dle TZ kolem rámu oken"1,5*6		9,000			
	VV		Součet		9,000			
5	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	11,856	231,50	2 744,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		"T11-T16"1,04*1,9*6		11,856			
	VV		Součet		11,856			
D 997 Přesun sutě							4 016,66	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,488	1 500,00	2 232,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,488	233,00	346,70	CS ÚRS 2019 01
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,832	10,00	208,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,488*14 "Přepočtené koeficientem množství		20,832			
	VV		Součet		20,832			
9	K	99701380	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,369	740,00	1 013,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: z HSV (převaha omítek)</i>					
10	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	0,119	1 820,00	216,58	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot					
							886,38	
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,869	1 020,00	886,38	CS ÚRS 2019 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							8 686,45	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
							4 260,00	
12	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 01
VV					12,000			
VV					12,000			
13	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	12,000	155,00	1 860,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: položka pro namíchání stávaj.barevného odstínu</i>					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
							3 394,98	
15	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	141,120	12,50	1 764,00	CS ÚRS 2019 01
VV					141,120			
VV					141,120			
16	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	148,176	5,00	740,88	CS ÚRS 2019 01
VV					148,176			
VV					148,176			
17	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,231	15,00	153,47	CS ÚRS 2019 01
VV					10,231			
VV					10,231			
18	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,231	62,00	634,32	CS ÚRS 2019 01
19	K	784312051	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	10,231	10,00	102,31	CS ÚRS 2019 01
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					
							1 031,47	
20	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	11,856	87,00	1 031,47	CS ÚRS 2019 01
VV					11,856			
VV					11,856			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02b - Neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 916,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 916,00	21,00%	3 762,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 678,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis:

02 - Stavební práce

Úroveň 3:

02b - Neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 916,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 916,00

94 - Lešení a stavební výtahy

11 616,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019063 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 3.nová okna T11-T16

Soupis: 02 - Stavební práce

Úroveň 3: 02b - Neuznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 916,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							17 916,00	
D 94 Lešení a stavební výtahy							11 616,00	
1	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	2,000	2 283,00	4 566,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"oprava fas.omítek"1		1,000			
	VV		"nátěr po vyzrání fas.om."1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	946112215	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2115	kus	10,000	351,00	3 510,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"oprava fas.omítek"7		7,000			
	VV		"nátěr po vyzrání fas.om."3		3,000			
	VV		Součet		10,000			
3	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m	kus	2,000	1 770,00	3 540,00	CS ÚRS 2019 01
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							6 300,00	
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	60,000	105,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"úklid vnitřních prostor, odhad, v zájmu zhotovitele je co nejmenší znečištění"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 500,00	21,00%	9 765,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 265,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:
01a - Uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	46 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 500,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	46 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 01 - Restaurování kamene

Úroveň 3: 01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 500,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 500,00	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				46 500,00	
1	K	78204	Restaurování pískovcového portálu	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Technologický postup dle restaurátorského záměru (čištění, biocidní ošetření, odstranění nevhodných tmelů, lokální konsolidace, provedení plastických doplňků v umělém kameni, spádování, lokální barevná retuš, hydrofobizace).</i>							
2	K	782žp	Nový žulový prah 2,3x0,3x0,15m - d,m	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01b - Neuznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 000,00	21,00%	1 260,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

01 - Restaurování kamene

Úroveň 3:

01b - Neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 000,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 01 - Restaurování kamene

Úroveň 3: **01b - Neuznatelné**

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 000,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							6 000,00	
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							6 000,00	
1	K	782zrk04	Zpráva k restaurování kamene	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
2	K	782spp	Salinita pískovcového portálu (3x vzorek)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

02 - Truhlářské práce

Úroveň 3:

02a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

218 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 500,00	21,00%	45 885,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

264 385,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 02 - Truhlářské práce

Úroveň 3:
02a - Uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	218 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	218 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	218 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 02 - Truhlářské práce

Úroveň 3: 02a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							218 500,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							218 500,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							218 500,00	
1	K	76604t17	Demontáž a likvidace stávajících dveří včetně poutce a nadsvětlíku - popis dveří viz.popis výplní otvorů čv104	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
2	K	766001	Výroba šablony portálu	kpl	1,000	500,00	500,00	
3	K	766002	Materiál dub masiv	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
4	K	766003	Truhlářská výroba	kpl	1,000	105 000,00	105 000,00	
5	K	766004	Řezba	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
6	K	766005	Sklo	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
7	K	766006	Ošetření proti hnilobě	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
8	K	766007	Povrchová úprava (3x nátěr)	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
9	K	766008	Montáž a zprovoznění	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

03 - Zámečnické a kovářské práce

Úroveň 3:

03a - Uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

03 - Zámečnické a kovářské práce

Úroveň 3:

03a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 03 - Zámečnické a kovářské práce

Úroveň 3:
03a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				20 000,00	
1	K	76704kp	Kovové prvky vstupních dveří	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oprava závěsů, výroba klik, pantů, zástrčí, zámek s vložkou FAB, okopový plech, 2ks okenní mřížky (zdobnost snížena o 50% než vzor)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

04 - Stavební práce

Úroveň 3:

04a - Uznatelné

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BÁČA, Polička s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 784,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 784,96	21,00%	1 214,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 999,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis:

04 - Stavební práce

Úroveň 3:

04a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 784,96

HSV - Práce a dodávky HSV

5 784,96

2 - Zakládání

1 036,75

5 - Komunikace pozemní

1 481,25

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 792,00

96 - Bourání konstrukcí

952,20

997 - Přesun sutě

509,50

998 - Přesun hmot

13,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019064 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 4.vstupní dveře T17

Soupis: 04 - Stavební práce

Úroveň 3: 04a - Uznatelné

Místo: Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 784,96
D HSV Práce a dodávky HSV								5 784,96
D 2 Zakládání								1 036,75
1	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,143	2 750,00	393,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		betonáž do výkopu (přímý výsyp = 0 tun do přesunu hmot), do ceny započítat případné pomocné přibednění					
	VV		"podklad pod nový práh"2,3*0,3*0,2*1,035			0,143		
	VV		Součet			0,143		
2	K	274pb	Příplatek na dopravu malého množství betonu, případně výroba přímo na místě	m3	0,143	4 500,00	643,50	
D 5 Komunikace pozemní								1 481,25
3	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	1,250	130,00	162,50	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: sut = 0 tun (zpětné použití)					
4	K	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem téženým nebo cementovou maltou	m2	1,250	105,00	131,25	CS ÚRS 2019 01
5	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	1,250	950,00	1 187,50	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesun hmot 0 tun (bez mezikládek)					
	VV		"dle TZ"0,5*2,5			1,250		
	VV		Součet			1,250		
D 61 Úprava povrchů vnitřních								1 792,00
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	8,960	200,00	1 792,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		vč.zatření malbou					
	VV		"kolem vstup.dveří"2,36+3,3*2			8,960		
	VV		Součet			8,960		
D 96 Bourání konstrukcí								952,20
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,276	3 450,00	952,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stávaj.beton.práh"2,3*0,3*0,4			0,276		
	VV		Součet			0,276		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
								509,50
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,552	233,00	128,62	CS ÚRS 2019 01
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,728	10,00	77,28	CS ÚRS 2019 01
VV			0,552*14 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
								7,728
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,552	550,00	303,60	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot					
								13,26
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,013	1 020,00	13,26	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019066 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu

Soupis:

01 - Pískovcový oblouk průjezdu

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 200,00	21,00%	5 922,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 122,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019066 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu

Soupis:

01 - Pískovcový oblouk průjezdu

Úroveň 3:

01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

28 200,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

28 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019066 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu

Soupis: 01 - Pískovcový oblouk průjezdu

Úroveň 3:
01a - Uznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 200,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 200,00	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				28 200,00	
1	K	78206po	Restaurování pískovcového oblouku	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Technologický postup dle restaurátorského záměru (čištění, biocidní ošetření, odstranění nevhodných tmelů, lokální konsolidace, provedení plastických doplňků v umělém kameni, spádování, lokální barevná retuš, hydrofobizace).							
2	K	78206ko	Restaurování pískovcového kolového odrazníku	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019066 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu

Soupis:

01 - Pískovcový oblouk průjezdu

Úroveň 3:

01b - Neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BÁČA, Políčka s.r.o.

IČ:

25268422

DIČ:

CZ25268422

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 500,00	21,00%	1 155,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt:

2019066 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu

Soupis:

01 - Pískovcový oblouk průjezdu

Úroveň 3:

01b - Neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 500,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Objekt: 2019066 - Objekt staré radnice v Chrudimi, oprava části okenních výplní - 6.pískovcový oblouk průjezdu

Soupis: 01 - Pískovcový oblouk průjezdu

Úroveň 3: 01b - Neuznatelné

Místo:

Datum: 23.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BÁČA, Polička s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 500,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							5 500,00	
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							5 500,00	
1	K	78206dio	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	78206zbd	Zajištění povolení záboru a DIO	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020182021
 Stavba: Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

Datum: 23.03.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

2020182021 Oprava střešní konstrukce - č.p.1, Resselovo náměstí, Chrudim

ak	alukryt plocha	m2	596,897
ok	omítka komínů	m2	29,192
os	omítka světlíku	m2	9,954
skn	střešní krytina nová	m2	553,344

2.etapa - 1u Střešní plášť - uznatelné

ak	alukryt plocha	m2	596,897
	výměra vč.oplechování pod nástřeš.žlaby a případných podklad.plechů (okapových)		0,000
	cena vč. odstranění případného oplechování hřebene, úžlabí, prostupů,atd. (vše v ploše střechy)		0,000
	čv102		0,000
	43st (koef.1,37)		0,000
	(14,88+14,33)/2*4,53*1,37		90,640
	9,85*5,65*1,37+(3,44+5,7)/2*2,9*1,37+2,13*3,1*1,37/2		98,924
	30st (koef.1,155)		0,000
	(6,1+3,76)/2*3,2*1,155		18,221
	53st (koef.1,66)		0,000
	4,55*2,5*1,66+4,55*1,4*1,66/2		24,170
	41st (koef.1,33)		0,000
	(21,8+18,15)/2*5,25*1,33-3,03*2,5*1,33+(2,97+4,25)/2*1,3*1,33		135,642
	(13,9+8,87)/2*6,93*1,33+(6,93+4,53)/2*1,1*1,33		113,317
	(7,4+3,6)/2*3*1,33+3,6*1,33*1,8/2		26,254
	46st (koef.1,44)		0,000
	6,51*4,8*1,44/2		22,499
	(4,9+11,91)/2*4,76*1,44+(2,95+5,4)/2*1,6*1,44		67,230
ak	Součet		596,897

Použití figury:

764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	596,897
-----------	------------------------------------	----	---------

Kód	Popis	MJ	Výměra
712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	602,177
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	602,177
ok	omítka komínů	m2	29,192
	čv102-pozn.4 (komíny)		0,000
	0,8*(0,81*2+0,5*2)		2,096
	0,6*(0,83*2+0,5*2)		1,596
	4,5*(1,1*2+0,5*2)		14,400
	3,5*(0,6*4)		8,400
	0,5*(0,45*4)*3		2,700
ok	Mezisoučet		29,192
Použití figury:			
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	29,192
622ssn	Solsilátový nátěr dvojnásobný vč.případné penetrace - d,m	m2	42,026
623131100r	Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	29,192
623311141r	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	29,192
62zpev	Zpevnění podkladu nátěrem hloubkovým křemičitanovým zpevňovačem difúzním - d,m	m2	39,146
978023471	Vyškrabání spár zdíva cihelného komínovéhoho	m2	29,192
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	117,438
629tč	Tenzidový čistič - dodávka a rozředění (cca 0,1 kg(L)/m2)	m2	39,146
os	omítka světlíku	m2	9,954
	"čv102-pozn.6, světlík"2,5*((1,55+0,25)/2)*2+3,03*(0,25+1,55)		9,954
os	Mezisoučet		9,954
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	39,146
622311131r	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,954
622ssn	Solsilátový nátěr dvojnásobný vč.případné penetrace - d,m	m2	42,026
62zpev	Zpevnění podkladu nátěrem hloubkovým křemičitanovým zpevňovačem difúzním - d,m	m2	39,146
629tč	Tenzidový čistič - dodávka a rozředění (cca 0,1 kg(L)/m2)	m2	39,146
skn	střešní krytina nová	m2	553,344
	do ceny započítat zajištění tašek proti sání větru dle předpisu výrobce a čv104-popis (hřebíky,vruty,příchytky)		0,000
			0,000
	čv104		0,000
	43st (koef.1,37)		0,000
	(14,88+14,33)/2*4,53*1,37		90,640

Kód	Popis	MJ	Výměra
	9,85*5,65*1,37+(3,44+5,7)/2*2,9*1,37+2,13*3,1*1,37/2		98,924
	30st (koef.1,155)		0,000
	(6,1+3,76)/2*3,2*1,155		18,221
	53st (koef.1,66)		0,000
	4,55*2,5*1,66+4,55*1,4*1,66/2		24,170
	41st (koef.1,33)		0,000
	(21,8+18,15)/2*5,455*1,33-3,03*2,5*1,33+(2,97+4,25)/2*1,3*1,33		141,089
	(13,9+8,87)/2*6,93*1,33+(6,93+4,53)/2*1,1*1,33		113,317
	(7,4+3,6)/2*3*1,33+3,6*1,33*1,8/2		26,254
	46st (koef.1,44)		0,000
	6,51*4,8*1,44/2		22,499
	(4,9+11,91)/2*4,76*1,44+(2,95+5,4)/2*1,6*1,44		67,230
	odpočet plochy oplechování pod nástřeš.žlabem		0,000
	"K7"-1*49		-49,000
skn	Součet		553,344

Použití figury:

765113015	Krytina keramická drážková maloformátová rezná sklonu do 30° na sucho	m2	553,344
762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	553,344
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,582
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,843

2.etapa - 1n

Střešní plášť - neuznatelné

ak	alukryt plocha	m2	596,897
ok	omítka komínů	m2	29,192
os	omítka světlíku	m2	9,954
skn	střešní krytina nová	m2	553,344

1.etapa - 2u

Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - uznatelné

fz	fošny na záklop	m2	8,834
	"ST1, na překládání plus cca 50% plochy"st1*1,5*0,035		2,609
	"ST2, překládáný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st2*1,5*0,035		1,932
	"ST4, překládáný záklop 2x20mm - na překládání plus cca 50% plochy"st4*1,5*0,02		0,639
	"ST5, překládáný záklop - na překládání plus cca 50% plochy (pásová sonda)"18*1,5*0,035		0,945
	"ST8, překládáný záklop - na překládání plus cca 50% plochy"st8*1,5*0,035		2,709
fz	Mezisoučet		8,834

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	8,834
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	10,349
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	13,948
st1	stropní kce ST1	m2	49,700
	49,7		49,700
Použití figury:			
762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	266,100
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	266,100
783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	242,880
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	18,010
60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	9,541
st10	stropní kce ST10	m2	25,000
	25		25,000
Použití figury:			
63usz	Urovnání zbylého suťového zásypu	m2	184,800
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	13,860
st2	stropní kce ST2	m2	36,800
	36,8		36,800
Použití figury:			
762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	266,100
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	266,100
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	18,010
60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	9,541
st3	stropní kce ST3	m2	37,200
	37,2		37,200
Použití figury:			
63usz	Urovnání zbylého suťového zásypu	m2	184,800
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	13,860
st4	stropní kce ST4	m2	21,300
	21,3		21,300
Použití figury:			
762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	266,100
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	266,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	242,880
965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	18,010
60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	9,541
st5	stropní kce ST5	m2	48,800
	48,8		48,800
Použití figury:			
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	101,400
st6	stropní kce ST6	m2	50,000
	50		50,000
Použití figury:			
63usz	Urovnání zbylého suťového zásypu	m2	184,800
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	13,860
st7	stropní kce ST7	m2	21,000
	21		21,000
Použití figury:			
63usz	Urovnání zbylého suťového zásypu	m2	184,800
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	13,860
st8	stropní kce ST8	m2	51,600
	51,6		51,600
Použití figury:			
63szcd	Suťový zásyp stávající - odstranění a zpětné zasypání záklopu	m3	11,670
63usz	Urovnání zbylého suťového zásypu	m2	184,800
762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	266,100
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	266,100
783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	242,880
965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	20,640
60511130	řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m	m3	9,541
st9	stropní kce ST9	m2	52,600
	52,6		52,600
Použití figury:			
985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	101,400
trs	trámy stropní	m3	3,572
	přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,55t/m3)		0,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"čv105-pozn.1"5,8*0,2*0,25		0,290
	"čv105-pozn.3 - protéza"1,8*3*0,18*0,2		0,194
	"čv105-pozn.3 (příložka 90x200mm)"2*3*0,09*0,2		0,108
	"čv105-pozn.4 (příložka 100x200mm)"1,5*0,1*0,2		0,030
	"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na otesaná více poškozená zhlaví)"2*5*0,1*0,25		0,250
	"předpoklad - zhlaví poškozená houbou, délka protézy cca 2,5m"(2,5-0,8)*5*0,2*0,25		0,425
	"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na protézu zhlaví poškozená houbou"3*5*0,1*0,25		0,375
	"čv105-předpoklad"6*4*0,2*0,25		1,200
	"čv105-předpoklad protézy dl.2m"2*4*0,2*0,25		0,400
	"čv105-popis (předpoklad příložka 100x250mm na protézu dl.2m)"3*4*0,1*0,25		0,300
trs	Mezisoučet		3,572
Použití figury:			
762th12	Trám dřevěný hoblovaný impregnovaný - dodávka	m3	3,572
762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	13,948

1.etapa - 2n

Oprava stropní konstrukce a vnitřní prostory - neuznatelné

fz	fošny na záklop	m2	8,834
st1	stropní kce ST1	m2	49,700
	49,7		49,700
st10	stropní kce ST10	m2	25,000
	25		25,000
st2	stropní kce ST2	m2	36,800
	36,8		36,800
st3	stropní kce ST3	m2	37,200
	37,2		37,200
st4	stropní kce ST4	m2	21,300
	21,3		21,300
st5	stropní kce ST5	m2	48,800
	48,8		48,800
st6	stropní kce ST6	m2	50,000
	50		50,000
st7	stropní kce ST7	m2	21,000
	21		21,000
st8	stropní kce ST8	m2	51,600
	51,6		51,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
st9	stropní kce ST9	m2	52,600
	52,6		52,600
trs	trámy stropní	m3	3,572
2.etapa - 3u	Oprava krovu - uznatelné		
dh	dubové hranoly pozednic	m3	0,305
	přestože se jedná o r-položku, bude její hmotnost započtena do přesunu hmot (cca 0,6t/m3)		0,000
			0,000
	čv109-pozn.8,9		0,000
	"pozednice 180/150"(5,7+5,6)*0,18*0,15		0,305
dh	Mezisoučet		0,305
Použití figury:			
762dh	dubový hranol, ručně hoblovaný - dodávka	m3	1,732
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,376
2.etapa - 3n	Oprava krovu - neuznatelné		
dh	dubové hranoly pozednic	m3	0,305