


Výkres střechy - stávající stav+bourání



S1 STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM
- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SPALITELNOU PE FOLIÍ
- TEPELNÁ IZOLACE - DESKY ZE PĚNOVÉHO POLYSYTERENU TL. 100 MM
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU S VÝŠKOU VLNY 40 MM
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
- DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VAZNIK

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE  
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY A STÁVAJÍCÍCH KOMINŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE  
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY AŽ K BEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU - DEMONTOVAT TAK, ABY NEBYLO VEDENÍ POŠKOZENO, NEBOŽ PO PROVEDENÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE HROMOSVOD VRÁCEN DO PŮVODNÍCH TRAS A NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ SVODY A POZICE ZEMNÍCH VÝVODŮ

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ



HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR LINEK	DATUM	04 / 2021
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM 3	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhonech 503, Chrudim	MĚŘITKO	1:100
AKCE	Letní stadion ul. Novoměstská – REKONSTRUKCE STŘECHY Novoměstská 230, Chrudim parc. č. st. 6418, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
VÝKRES	Výkres střechy - stávající stav + bourání	01	