





Řez A-A - stávající stav+bourání



(S1) STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM
- SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SPALITELNOU PE FOLIÍ
- TEPELNÁ ISOLACE - DESKY ZE PĚNOVÉHO POLYSYTERENU TL. 100 MM
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU S VÝŠKOU VLNY 40 MM
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
- DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VAZNIK

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY A STÁVAJÍCÍCH KOMINŮ
	BOURANÉ KONSTRUKCE VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY AŽ K BEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY

- DODAVATEL JE PŮVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR LINEK	DATUM	04 / 2021
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM 3	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhonceh 503, Chrudim	MĚŘÍTKO	1:50
AKCE	Letní stadion ul. Novoměstská – REKONSTRUKCE STŘECHY Novoměstská 230, Chrudim parc. č. st. 6418, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
VÝKRES	Řez A-A - stávající stav + bourání	02	