



Pohled severní - navrhovaný stav



NAVRHOVANÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- S1
- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA HLINÍKOVÁ – KRYTÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU (OSOVÁ ROZTEČ MEZI DRÁŽKAMI 430 MM)
  - SEPARAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
  - CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, TL. PRKEN 24 MM, ŠÍŘE 140–160 MM
  - VĚTRANÁ MEZERA – DŘEVĚNÉ FOŠNY 50x80 MM,  $\delta$  650 MM
  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE (DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA) Z DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ FÓLIE
  - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
  - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VAZNÍK

LEGENDA HMOT

-  NOVÉ KONSTRUKCE  
PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA HLINÍKOVÁ–KRYTÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU (OSOVÁ ROZTEČ MEZI DRÁŽKAMI 430 MM)

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR LINEK	DATUM	04 / 2021
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM 3	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhonech 503, Chrudim	MĚŘITKO	1:100
AKCE	Letní stadion ul. Novoměstská – REKONSTRUKCE STŘECHY Novoměstská 230, Chrudim parc. č. st. 6418, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
VÝKRES	Pohled severní - navrhovaný stav	11	