



Řez B-B - navrhovaný stav



LEGENDA HMOT



POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

NAVRHOVANÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- S1** – PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA HLINÍKOVÁ – KRYTÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
(OSOVÁ ROZTEČ MEZI DRÁŽKAMI 430 MM)
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
 - CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, TL. PRKEN 24 MM, ŠÍŘE 140–160 MM
 - VĚTRANÁ MEZERA – DŘEVĚNÉ FOŠNY 50x80 MM, δ 650 MM
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE (DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA)
Z DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ FÓLIE
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VAZNÍK

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR LINEK	DATUM	04 / 2021
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM 3	STUPEŇ	DPS
INVESTOR	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o., V Průhoncech 503, Chrudim	MĚŘÍTKO	1:50
AKCE	Letní stadion ul. Novoměstská – REKONSTRUKCE STŘECHY Novoměstská 230, Chrudim parc. č. št. 6418, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
VÝKRES	Řez B-B - navrhovaný stav	09	