

akciová společnost


Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

Císlo ZL		Objekt	Cena
1	SO 01	ZL č. 1 - Dlažba	20 482,29 Kč
2	SO 01	ZL č. 2 - Dveře kuchyň - jídelna	2 647,73 Kč
3	SO 01	ZL č. 3 - Omítka strop kuchyň	25 080,32 Kč
4	SO 01	ZL č. 4 - Sloup	8 786,69 Kč
5	SO 01	ZL č. 5 - SDK - chladicí boxy	57 300,61 Kč
6	SO 01	ZL č. 6 - ELEKTRO	14 531,44 Kč
7	SO 02	ZL č. 7 - ELEKTRO - SO 02	16 835,72 Kč
		CELKEM bez DPH	145 664,80 Kč
		DPH 21%	30 589,61 Kč
		CELKEM s DPH 21%	176 254,41 Kč





Datum vystavení: 11.06.21

Zpracoval: Hana Dvořáková

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

ZL č. 2 - Dveře kuchyň - jídelna

Datum vystavení: 23.06.21

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
138	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,600	185,00	296,00
99	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	1,000	554,00	554,00
100	64t1	ocel.zárubeň 900/1970 - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,000	1 652,00	1 652,00
258	766t7	T7 - vnitřní dřev.dveře plné CPL 800x1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování a zámku	kus	-1,000	3 528,00	-3 528,00
252	766t1	T1 - vnitřní dřev.dveře plné CPL 900x1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování a zámku	kus	1,000	3 528,00	3 528,00
196	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,122	378,00	45,96
197	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,122	208,00	25,29
198	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,702	9,00	15,32
		0,1216*14 'Přepočtené koeficientem množství		1,702		
199	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,122	350,00	42,56
		Poznámka k položce: suti z HSV (beton, keramika ...)				
203	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,040	415,00	16,60
CELKEM bez DPH						2 647,73 Kč
DPH 21%						556,02 Kč
CELKEM s DPH 21%						3 203,75 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

ZL č. 3 - Omítka strop kuchyň

Datum vystavení: 23.06.21

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m ²	90,390	108,00	9 762,12
	978023411	Vyškrabání panelů	m ²	90,390	71,90	6 499,04
58	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m ²	-90,390	45,00	-4 067,55
	611131121	Penetrační nátěr s granulátem vnitřních stropů nanášený ručně	m ²	90,390	74,60	6 743,09
196	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,785	378,00	2 186,71
197	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,785	208,00	1 203,27
198	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	80,989	9,00	728,90
		5,78496*14		80,989		
199	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,785	350,00	2 024,74
		Poznámka k položce: sut' z HSV (beton, keramika...)				
CELKEM bez DPH						25 080,32 Kč
DPH 21%						5 266,87 Kč
CELKEM s DPH 21%						30 347,19 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

ZL č. 4 - Sloup

Datum vystavení: 23.06.21

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		ODPOČTY				
35	330311713	Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 25/30	m3	-0,465	4 620,00	-2 148,30
		D1.2 - čv1,2,3				
		0,4*0,4*2,908		0,465		
36	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	-4,653	720,00	-3 350,16
		D1.2 - čv1,2,3				
		0,4*4*2,908		4,653		
37	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	-4,653	139,00	-646,77
38	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,038	29 552,00	-1 122,98
		D1.2 - čv1,2,3				
		37,53*0,001		0,038		
		PŘÍPOČTY				
	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	97,500	34,40	3 354,00
	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,016	26 300,00	426,06
	13010150K	tyč ocelová čtvercová jakost 11 375 150x150/8mm	t	0,178	53 000,00	9 444,60
	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,194	1 260,00	244,44
11	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	4,653	535,00	2 489,25
		(0,4*4)*2,908		4,653		
203	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,233	415,00	96,55
		CELKEM bez DPH				8 786,69 Kč
		DPH 21%				1 845,20 Kč
		CELKEM s DPH 21%				10 631,89 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení

Datum vystavení:

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		ODPOČTY				
56	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-66,320	37,00	-2 453,84
57	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-66,320	120,00	-7 958,40
		čv104 "01.21"3,25*(3,41*2+7,07*2)-1,8		66,320		
60	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-24,110	45,00	-1 084,95
61	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-24,110	139,00	-3 351,29
		čv104 "01.21"24,11		24,110		
203	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,314	415,00	-130,22
		PŘÍPOČTY				
	763131413	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m²	24,110	735,00	17 720,85
		m.č. 01.21				
		24,11		24,11		
	763121416	SDK stěna předsazená profil CW+UW deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	70,216	693,00	48 659,69
		((3,41+7,07)*2)*3,35		70,216		
	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	20,960	50,60	1 060,58
		((3,41+7,07)*2)		20,96		
	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	4,000	561,00	2 244,00
		špalety				
		((0,5*4)*2)		4,00		

Zpracoval: Hana Dvořáková

242	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,732	3 267,00	2 391,44
243	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,732	277,00	202,76
		CELKEM bez DPH				57 300,61 Kč
		DPH 21%				12 033,13 Kč
		CELKEM s DPH 21%				69 333,74 Kč

Zpracoval: Hana Dvořáková

ZL č. 6 - ELEKTRO

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **ZŠ Dr. Peška - Rekonstrukce školní jídelny a sociálního zařízení**

Datum vystavení: 01.07.2021

položka	zkrácený název	m.j	množství	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	celkem
	Narovnání slaboproudé rozvody odpočet							
	elektroinstalacční lišta 24x22	m	-20	23,00	-460,00		0,00	-460,00
	montáž elektroinstalacní lišta 24x22	hod	-5		0,00	216,00	-1 080,00	-1 080,00
								-1 540,00
	Narovnání slaboproudé rozvody přípočet							
	elektroinstalační lišta 60x40	m	32	89,00	2 848,00	95,00	3 040,00	5 888,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	25	18,00	450,00		0,00	450,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5	hod	3,8		0,00	216,00	820,80	820,80
	Zásuvka interiérová jednorámeček 230V	ks	1	135,00	135,00	75,00	75,00	210,00
	Vodič CY4 z/ž	m	25	9,00	225,00		0,00	225,00
	Vodič CY4 z/ž montáž	hod	2,5		0,00	216,00	540,00	540,00
	Elektroinstalační trubka 20	m	12	4,00	48,00		0,00	48,00
	Elektroinstalační trubka 20 + montáž	hod	1,44		0,00	216,00	311,04	311,04
	Krabice KU68	ks	2	5,00	10,00	68,00	136,00	146,00
	Sekání drážky 3x3 mm	m	6		0,00	65,00	390,00	390,00
	Zednické zapravení	soub.	1		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
								10 228,84
	Doplnění zásuvka 400V							
	Kabely CYKY-J 5x2,5mm ²	m	35	30,00	1 050,00		0,00	1 050,00
	Kabely CYKY-J 5x2,5mm ² + montáž	hod	7,35		0,00	216,00	1 587,60	1 587,60
	Zásuvka 32/5/400V vestavná	ks	1	425,00	425,00	125,00	125,00	550,00
	Sekání drážky 3x3 mm	m	12		0,00	65,00	780,00	780,00

Zednické zapravení	soub.	1		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Doplnění jističe 32/3/B + dopojení	ks	1	625,00	625,00	250,00	250,00	875,00
							5 842,60
CELKEM bez DPH						14 531,44 Kč	
DPH 21%						3 051,60 Kč	
CELKEM s DPH 21%						17 583,04 Kč	

Dodavatel:

Vypracoval: Ing. Jan Hájek

položka dle SOD
 nová položka

