

ROZPOČET pro účely JRBÚ (specifikace víceprací a méněprací)

Stavba: Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod - odstranění ohnisek kontaminace v nenasycované zóně horninového prostředí

ROZPOČET DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (ZADAVACÍ DOKUMENTACE)

Objekt: Oblast sanace T1 kalírna - kovárna

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	kód CPV	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 Zakládání					1 715 780,00 3 370 220,00 5 086 000,00 168,360				1 811 821,14 3 792 522,00 5 604 343,14 154,184								
6	002	231943112	Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovnic nad 10 m	m2	650,000	380,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,098	44212410-6	686,400	380,00	0,00	260 832,00	260 832,00	0,101
7	002	231943213	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 13 m	m2	650,000	1 550,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,000	44212410-6	686,400	1 550,00	0,00	1 063 920,00	1 063 920,00	0,000
8	134	134422200	štětovnice ZTV III n, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1, 165 m2, opotřebení souč. 0.5	t	121,000	14 180,00	1 715 780,00	0,00	1 715 780,00	121,000	44212400-3	127,773	14 180,00	1 811 821,14	0,00	1 811 821,14	127,773
9	002	237941213	Vytažení ocelových štětových stěn zaberaněných do 2 let I nad 12 m zaberaněných do 13 m	m2	650,000	1 700,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,000	44212410-6	686,400	1 700,00	0,00	1 166 880,00	1 166 880,00	0,000
10	002	151731111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení štětovnicové stěny	m	100,000	2 900,00	0,00	290 000,00	290 000,00	19,542	44212410-6	45,600	2 900,00	0,00	132 240,00	132 240,00	19,542
12	469	151112110	Ocelové rozpěrné nosníky	t	27,720	26 000,00	0,00	720 720,00	720 720,00	27,720	44212410-6	4,130	26 000,00	0,00	107 380,00	107 380,00	4,130
	002	285375114	Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů dodání a osazení, délky 15 m, šikmé vrty délky 15 m ve třídě hominy III., injektování kořene délky 10,5 m, napnutí, odstranění volné části při odpažování	ks							44212410-6	26,000	39 500,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,338
			Ochrana drenážní vrstvy u štětovnic (geotextilie, OSB deska, polystyren + zásyp frakcí 8/32)	m2								115,000	298,00	0,00	34 270,00	34 270,00	2,300
9 Ostatní konstrukce a práce - (bourání, přesun hmot,...)					0,00 88 161,70 88 161,70 0,000				0,00 109 409,70 109 409,70 0,000								
99 Přesun hmot					0,00 88 161,70 88 161,70 0,000				0,00 109 409,70 109 409,70 0,000								
28	002	998003111	Přesun hmot pro štětovnicové stěny	t	160,294	550,00	0,00	88 161,70	88 161,70	0,000	44212410-6	198,927	550,00	0,00	109 409,70	109 409,70	0,000
Celkem objekt: Oblast sanace T1 kalírna - kovárna					1 715 780,00 3 458 381,70 5 174 161,70 168,360				1 811 821,14 3 901 931,70 5 713 752,84 154,184								

ROZPOČET DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (ZADAVACÍ DOKUMENTACE)

Objekt: Oblast sanace T2 elektrodlina

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	kód CPV	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 Zakládání					4 480 880,00 15 854 355,00 20 335 235,00 395,795				4 746 528,12 13 774 454,08 18 520 982,20 373,841								
11	002	151731111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení štětovnicové stěny	m	393,000	2 900,00	0,00	1 139 700,00	1 139 700,00	76,800	44212410-6	296,600	2 900,00	0,00	860 140,00	860 140,00	12,710
12	002	231943112	Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovnic nad 10 m	m2	1 768,500	380,00	0,00	672 030,00	672 030,00	0,265	44212410-6	1 798,200	380,00	0,00	683 316,00	683 316,00	0,265
13	002	231943213	Stěny beraněné z terénu zaberanění na délku do 13 m	m2	1 768,500	1 550,00	0,00	2 741 175,00	2 741 175,00	0,000	44212410-6	1 798,200	1 550,00	0,00	2 787 210,00	2 787 210,00	0,000
14	134	134422200	štětovnice ZTV IV n, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1, opotřebení souč. 0.4	t	316,000	14 180,00	4 480 880,00	0,00	4 480 880,00	316,000	44212400-3	334,734	14 180,00	4 746 528,12	0,00	4 746 528,12	334,734
15	002	237941213	Vytažení ocelových štětových stěn zaberaněných do 2 let I nad 12 m zaberaněných do 13,5 m	m2	1 768,500	1 700,00	0,00	3 006 450,00	3 006 450,00	0,000	44212410-6	1 798,200	1 700,00	0,00	3 056 940,00	3 056 940,00	0,000
16	002	285375114	Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů dodání a osazení, délky 23 m, šikmé vrty délky 23 m ve třídě hominy III., injektování kořene délky 8 m, napnutí, odstranění volné části při odpažování	kpl	210,000	39 500,00	0,00	8 295 000,00	8 295 000,00	2,730	44212410-6	144,000	39 500,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	1,872
			Ochrana drenážní vrstvy u štětovnic (geotextilie, OSB deska, polystyren + zásyp frakcí 8/32)	m2								299,960	298,00	0,00	89 388,08	89 388,08	5,999
469	151112110	Rozepření stěn jámy	m3								44212410-6	6 720,000	32,00	0,00	215 040,00	215 040,00	3,091
469	151112110	Ocelové rozpěrné nosníky	t								44212410-6	15,170	26 000,00	0,00	394 420,00	394 420,00	15,170
9 Ostatní konstrukce a práce - (bourání, přesun hmot,...)					0,00 186 049,60 186 049,60 0,000				0,00 205 709,72 205 709,72 0,000								
99 Přesun hmot					0,00 186 049,60 186 049,60 0,000				0,00 205 709,72 205 709,72 0,000								
28	002	998003111	Přesun hmot pro štětovnicové stěny	t	338,272	550,00	0,00	186 049,60	186 049,60	0,000	44212410-6	374,018	550,00	0,00	205 709,72	205 709,72	0,000
Celkem objekt: Oblast sanace T2 elektrodlina					4 480 880,00 16 040 404,60 20 521 284,60 395,795				4 746 528,12 13 980 163,80 18 726 691,92 373,841								

ROZPOČET DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (ZADAVACÍ DOKUMENTACE)												ROZPOČET DLE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE					
Objekt: Oblast sanace T3 Korea																	
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	kód CPV	Míra celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 Zakládání												7 020 815,78 21 703 455,72 28 724 271,50 567,727					
6 792 220,00 21 365 940,00 28 158 160,00 624,037																	
12	002	231943112	Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovic nad 10 m	m2	2 588,000	380,00	0,00	983 440,00	983 440,00	0,388	44212410-6	2 659,800	380,00	0,00	1 010 724,00	1 010 724,00	0,402
13	002	231943213	Stěny beraněné z terénu zabíraní na délku do 13 m	m2	2 588,000	1 550,00	0,00	4 011 400,00	4 011 400,00	0,00	44212410-6	2 659,800	1 550,00	0,00	4 122 690,00	4 122 690,00	0,00
14	134	134422200	štětovnice ZTV IVn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1, opotřebení souč. 0.5	t	479,000	14 180,00	6 792 220,00	0,00	6 792 220,00	479,000	44212400-3	495,121	14 180,00	7 020 815,78	0,00	7 020 815,78	495,121
15	002	237941213	Vytažení ocelových štětových stěn zabíraných do 2 let i nad 12 m zabíraných do 13 m	m2	2 588,000	1 700,00	0,00	4 399 600,00	4 399 600,00	0,000	44212410-6	2 659,800	1 700,00	0,00	4 521 660,00	4 521 660,00	0,000
16	002	151731111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení štětovicové stěny	m	470,400	2 900,00	0,00	1 364 160,00	1 364 160,00	91,926	44212410-6	409,600	2 900,00	0,00	1 187 840,00	1 187 840,00	17,810
17	002	285375114	Kotvy kabelové z pramenců nebo drátů dodání a osazení, délky 20m, šikmé vrty délky 20 m ve třídě horniny III., injektování kořene délky 8 m, napnutí	ks	235,000	39 500,00	0,00	9 282 500,00	9 282 500,00	3,055	44212410-6	240,000	39 500,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	3,120
18	469	151112110	Rozepření stěn jámy	m3	1 670,000	32,00	0,00	53 440,00	53 440,00	0,768	44212410-6	8 526,000	32,00	0,00	272 832,00	272 832,00	3,922
19	469	151112110	Ocelové rozpěrné nosníky	t	48,900	26 000,00	0,00	1 271 400,00	1 271 400,00	48,900	44212410-6	36,230	26 000,00	0,00	941 980,00	941 980,00	36,230
			Ochrana drenážní vrstvy u štětovic (geotextilie, OSB deska, polystyren + zásyp frakcí 8/32)	m2								556,140	298,00	0,00	165 729,72	165 729,72	11,122
9 Ostatní konstrukce a práce - (bourání, přesun hmot,...)												0,00 312 390,58 312 390,58 0,000					
99 Přesun hmot												0,00 312 390,58 312 390,58 0,000					
38	002	998003111	Přesun hmot pro štětovicové stěny	t	573,994	550,00	0,00	315 696,70	315 696,70	0,000	44212410-6	567,983	550,00	0,00	312 390,58	312 390,58	0,000
Celkem objekt: Oblast sanace T3 Korea												7 020 815,78 22 015 846,30 29 036 662,08 567,727					
6 792 220,00 21 681 636,70 28 473 856,70 624,037																	

ROZPOČET DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (ZADAVACÍ DOKUMENTACE)												ROZPOČET DLE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE					
Celkem všechny oblasti sanace (T1, T2, T3)																	
12 988 880,00 41 180 423,00 54 169 303,00 1 188,192												13 579 165,04 39 897 941,80 53 477 106,84 1 095,752					

