



DET. 1 - OTVOR, ZÁKLAD (1:10)

- V MÍSTĚ NAPOJENÍ FRANCOUZSKÉHO OKNA



- P1a **PODLAHA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ, místn. 0.06, 0.10, 0.11**
- nášlapná vrstva - dle místnosti
 - betonová mazanina tl. min. 45 mm nad systémovou desku
 - tloušťku betonové mazaniny v jednotlivých místnostech upravit podle skutečné finální tloušťky použité nášlapné vrstvy
 - systémová deska podlahového topení tl. 30 mm
 - XPS, pevnost 300 kPa, λ=0,033, tl. 140 mm
 - HI asf. SBS pás, nosná vložka ze skelné tkaniny, tl. 4,0 mm, s ochranou proti radonu
 - ŽB monolitická deska tl. 150 mm
 - štěrkopískový podsyp, tl. 100 mm

LEGENDA HMOT			
	ŽELEZOBETON		TEPELNÁ IZOLACE, xps, perimetr, purenit
	PROSTÝ BETON		ROSTLÁ ZEMINA
	PÓROBETON		ZEMINA, zásyp
	TEPELNÁ IZOLACE, eps		ŠTĚRKOPÍSEK, zásyp
	TEPELNÁ IZOLACE minerální vlna		NAVÁŽKA
	DŘEVO		

0,000 = 280,77 m.n.m. BvP			
Generální projektant		KLIKS atelier s.r.o.	
Architektonický návrh			
Zpracovatel části PD		Ing. Daniela Klikarová	
Zodpov. projektant		Ing. Daniela Klikarová	
		<div><div>KLIKS atelier s.r.o. www.kliksatelier.cz T: 724 417 174 info@kliksatelier.cz</div></div>	
AKCE:		Č. paré / razítko autorizace	
Knihovna v Topolské ulici, Chrudim obec Chrudim, k.ú.Chrudim, p.č. 2415/41, 2415/43, 2415/87, 2853/1			
OBEC: Chrudim		K.Ú.: Chrudim	
INVESTOR:		Formát:	2xA4
Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		Datum:	prosinec 2021
NÁZEV ČÁSTI PD:		Účel:	DPS
Konstrukční detaily		Kótováno:	mm
NÁZEV VÝKRESU:		Měřítko:	Číslo výkresu:
Detail 1		1:10	D.1.1.13.1