



zakreslení stropní konstrukce je dle provedených sond do podlahy
veškeré konstrukce nad stropními trámy včetně zaklopů demontovat – k likvidaci
poškozené stropní tramy nahradit ocelovými nosníky tj. 260 příslušné délky
stropní trámy a podobitě ošetřit náterem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě
na ošetřené trámy provést pracovní podlahu ze dvou vrstev desek 18mm tříd3 p

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Masáčekův park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef Dvořák				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMAT 3 A4 DATUM 5.2017 ÚČEL DSP MĚŘÍTKO 1:100 Č. ZAKAZKY 1271/01/2017 ZMĚNA
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim				
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNI VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN				
D.1 Dokumentace stavebního objektu				ČÍSLO KOPIE
D.1.2 Stavebně konstruktivní část				
STÁVAJÍCÍ POLAHOVÁ KONSTRUKCE PŮDY				ČÁST DOK. 114 ČÍSLO VÝKRESU 1272_D.1.2