3. patro

A SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, LED, 36W, 3996 lm, >80 RA, 1200x300x15mm, IP20
E LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ PŘISAZENÉ, 26W, IP41
F LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ PŘISAZENÉ, 18W, IP41

KABELOVÁ TRASA
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (ŘAZ.1) IP20
SPÍNAČ SÉRIOVÝ (ŘAZ.5) IP20
SPÍNAČ STŘÍDAVÝ (ŘAZ.6) IP20

VEŠKERÉ OVLADAČE BUDOU DEMONTOVÁNY.
SVÍTIDLA BUDOU ODPOJENA, DEMONTOVÁNA A PO INSTALACI STROPNÍCH PODHLEDŮ BUDOU ZPĚTNĚ OSAZENA A NOVĚ ZAPOJENA.
UMÍSTĚNÍ NOVÝCH OVLADAČŮ BUDE U VSTUPŮ DO MÍSTNOSTI, KDE JE PROSTOR S UMYVADLEM, BUDE SPÍNAČ (PŘÍPADNĚ VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU SE ZÁSUVKOU 230V) V OSTĚNÍ DVEŘÍ.

POZOR : V NĚKTERÝCH MÍSTNOSTECH ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL NEODPOVÍDÁ PŮVODNÍMU STAVU

	zodpovědný projektant:	vypracoval		stupeň:	dps
	--	--		datum:	12/2020
investor:	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I			měřítko:	1 : 50
místo stavby:	MÚ Chrudim, Resselovo , Chrudim			tiskRMSat:	1 x A0
akce:	Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim			č. paré:	
část:	Elektroinstalace			č. výkresu:	
výkres:	Půdorys 4.n.p. (3. patro) - světelné rozvody				E4