




PŮDORYS



ŘEZ B-B



ŘEZ A-A



LEGENDA TECHNOLOGIE

1. Vodoměr G 1", mosaz
2. Předfiltr G 1" s ručním proplachem
3. Změkčovací stanice G 1", 230 V, 20 W
4. Ventil se servopohonem G 1", 230 V, 10 W
5. Potrubní oddělovač BA DN 25
6. Čerpadlo výtřsky chříčů, 400 V, 0,37 kW, litina
7. Lopatč hrubých nečistot 8 litrů, plast
8. Čerpadlo filtrace, 230 V, 0,33 kW, plast
9. Písková filtrační jednotka Ø 500mm, plast
10. Chlorátor do potrubí, plast
11. UV lampa nízkolická ,230 V, 110 W, plast
12. Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
13. Sací prostup DN80 s ochranným košem, nerez
14. Prostup filtrace DN40 s tryskou, nerez
15. Prostup bezpeč. přepadu DN65, nerez
16. Výtok chříče, stávající
17. Elektrozvaděč

- Z– Nerez žebřík s výsuvným madlem  
T– Takové čidlo  
K– Plastový kanálík s porostem  
S– Plastový sokl čerpadla  
N– Atyp nerez tvarovka

STAVBA ZAJISTI:

- uzamykatelný vodotěsný vlez
- osazení odvětrávacího sloupku
- vybudování odvětrávacího výdechu v kolektoru
- osazení zpětné a zápchové klapky na stávající kanalizační přípoje
- stavební připravenost pro osazení kanálíku v šachtě
- likvidaci stávajících nádrží v šachtě
- vypláštění bazénků oloven
- odvětrání otvorů v bazénků kašny

TECHNOLOGIE ZAJISTI:

- nerez žebřík s výsuvným madlem
- dodávku odvětrávacího sloupku
- plastový kanálík s porostem
- likvidaci stávající technologie a rozvodů

Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projekt.	KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02 Hradec Králové tel.: 495214743 email: voda@kts-ame.cz	
Kraj :	Paroubický	Obec :	Chrudim	
Investor :	Statutární město Chrudim			
Alce :	Oprava technologie fontány a olověných van kašny na Resselově nám. v Chrudimi			
Oddíl :	D.1.4.1 Technologie cirkulace a čištění vody			
Obsch :	Technologická šachta s kolektorem			
Formát	4 xA4	Datum	02/2024	Paré č
Stupeň	DPS	Zak. č.		
Měřítko	1:30	Č. výkresu		
				3