



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Podlaha	Stěny	Sv.výška
2.01	SCHODIŠTĚ	10,15	KAMENNÉ/K.DLAŽBA	LINKR.1530/MALABA	3480–3640
2.02	HALA	5,21	PVC	LINKR.1530/MALABA	3480–3640
2.03	CHODBA	7,08	PVC	LINKR.1510/MALABA	3500
2.04	ŠATNA DĚTÍ	11,61	DTD+PVC	MALABA	3400
2.05	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	16,95	DTD+PVC	LINKR.1500/MALABA	3430
2.06	DENNÍ MÍSTNOST	86,69	DTD+PVC	MALABA	3460
2.07	UMÝVÁRNA, WC	17,5	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD 1400/MALABA	3500
2.08	LEHÁRNA	23,57	BETON	LINKR.1500/MALABA	3430
2.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD 1800/MALABA	3490
2.10	WC PŘEDSÍŇ	7,63	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKR.1510/MALABA	3490
2.11	PRAČKA	1,51	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKR.1510/MALABA	3490
2.12	WC	1,55	DLAŽBA KERAMICKÁ	LINKR.1510/MALABA	3490
2.13	SKLAD POMŮCEK	6,09	PVC	LINKR.1510/MALABA	2860

Celková plocha [m2]: 197,38

POZNÁMKY:

- DŘEVĚNOU GARNIŽ NA OKNEM DEMONTOVAT – K LIKVIDACI (11ks)
- HLINIKOVOU TYČ NA ZÁCLONU DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- UMAKARTOVÝ OBKAD KANALIZAČNÍ ROURY ROZEBRAT K LIKVIDACI
- VE STĚNĚ VYŘÍZNOUT A VYBOURAT OTVOR PRO ZAZDĚNÍ NOVE OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ
- MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH – NIKU OBLEPIT FÓLIÍ PRO ZABRÁNĚNÍ VNÍKUTÍ PRACHU
- PRO OSAZENÍ NOVÉHO ROZVADĚČE ELEKTRO VYŘÍZNOUT A VYBOURAT VE STĚNĚ NIKU 300x150x600mm VNITŘNÍ POVRCHY VYROVNAT JÁDROVOU OMÍTKOU
- DŘEVĚNOU GARNIŽ DĚLICI MÍSTNOST DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- V MÍSTĚ PŘÍVODU VODY VYSEKAT JEDEN SLOUPEC OBKLADŮ (DLAŽDICE 400x200mm) PRO VÝMĚNU POTRUBÍ

- DEMONTÁŽE KRYTŮ TĚLES BUDOU PROVEDENY MIMO TENTO PROJEKT (V RÁMCI VÝMĚNY OKENNÍCH VÝPLNÍ)
- DVEŘE DŘEVĚNÉ (DTD FÓLIOVANÉ) – OZNAČIT, VYSADIT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ PVC STRHNOUT K LIKVIDACI VČETNĚ LEMOVACÍCH LIŠT A PRAHŮ
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PODLAHOVÉ DESKY V 2.03 – 2.06 VYBOURAT K LIKVIDACI (TLOUŠŤKA DESEK 20mm)
- LINKRUSTU STĚN V 2.05, 2.10 – 2.13 OBROUSIT, OSTATNÍ LINKRUSTY PONECHAT
- MALBY STĚN (MIMO LINKRUSTU) A STROPŮ OŠKRÁBAT (STROPY 2.07 A 2.08 PONECHAT)
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN MÍSTNOSTÍ 2.05 A 2.09 OSEKAT VČETNĚ PODHOZU, STĚNY VYROVNAT JÁDROVOU VC OMÍTKOU, KERAMICKÝ OBKLAD MÍSTNOSTI 2.07 PONECHAT
- KERAMICKOU DLAŽBU MÍSTNOSTI 2.09 – 2.12 VYBOURAT
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OBROUSIT OD NATĚRŮ
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A INSTALACI ZAJISTÍ PROFESE ZTI
- NA NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU VYPUSIT SYSTÉM UT A DEMONTOVAT DESKOVÁ OCELOVÁ TĚLESA V 2.05, 2.08, 2.10, 2.13 PO PROVEDENÍ OBKLADŮ A MALEB OSAKIT TĚLESA ZPĚT, POUŽIT NOVÉ TĚSNĚNÍ DO ŠROUBENÍ SOUSTAVU ZPĚTNĚ NAPUSTIT DEMINERALIZOVANOU VODOU (EOP) A PROVĚST TLAKOVOU ZKOUŠKU
- UMÝVÁRNA 2.07 BUDE PONECHÁNA KERAMICKOU DLAŽBU A VYBAVENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM KARTONY A GEOTEXTILIÍ

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	6 A4
MÍSTO STAVBY: Na Valech 182, 537 01 Chrudim			DATUM	4.2024
<b>MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim</b> <b>Rekonstrukce vnitřních rozvodů</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	1: 50
			Č.ZAKÁZKY ZMĚNA	1469/02/2024
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS 2.np – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 104