

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. OIN/000031/2022/DIL

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: S T A K O společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních [redacted] telefon: [redacted]
b) technických [redacted] telefon: [redacted]
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby
f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: 422 28 468
DIČ: CZ 422 28 468

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 50001511/0100

(dále jen *zhotovitel*)

Akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022, akce **Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa**

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.28, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a dále na základě skutečností, kdy požadavky architekta stavby ovlivňují její finální provedení a též na základě oprávněných požadavků provozovatele, kterým jsou Sportovní areály města Chrudim, spol. s r. o., je třeba vyřešit následující změny a nutné práce a dodávky:

Vícepráce v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ:

- Rozdíl v barevnosti desek sportovních hal, dle požadavku architekta stavby, ohranění těchto desek a D+M souvisejících AL. lišt
- Zvětšení výměr bourání asfaltové vozovky a náhrady materiálů, z důvodu realizace demontáže staré vodovodní přípojky a požadavku investora na provedení opravy na zámky v Opletalově ulici a náhrada materiálu podkladních vrstev okolo dešťové kanalizace ve dvoře, vč. odvozu a uložení vykopané zeminy nevhodné pro zpětný zásyp na skládce a dodávky materiálu pro zpětné zasypání výkopů.
- Dle dohody a požadavku TDS náklady na vystavení oficiálních ověřených pasportů indexů inflace od vydavatele URS k měsíční fakturaci ve výši 50% pořizovací ceny.
- Provedení lajnování malé tělocvičny v rozsahu požadavků provozovatele.
- D+M přechodových lišt do dveřních otvorů a ramp pro vyrovnání výškových přechodů v místě dveří (SO01).
- Přemístění již osazených desek obložení ve velké hale, dle požadavku architekta stavby, s ohledem na nerealizaci magnetického nátěru, začištění přípojovací spáry AL dveří mezi místnostmi 1.2.02 a 1.2.03 (navazující na křivé stávající nadpraží a ostění) a nátěr SDK profilů a OSB desek na antracitovou barvu v místech, kde bude vidět pod obložení skrz rošty.
- D+M soklových AL lišt a mezi SDK a dřevěné obložení, D+M měkčených nárazových krytů rohů v technických místnostech.
- Přeosazení stávající kanalizační šachty dešťové kanalizace ve dvoře.
- Osekání nesoudržných omítek na objektu SO03 (ve dvoře) vč. pomocného lešení.

Méněpráce v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ:

- Zmenšení rozsahu provedení obkladů z barevných desek
- Změnu v parametrech některých barevných desek (v některých místech nebylo nutné dodávat desky s protipožární úpravou)
- Odpočet AL lišt, které byly nahrazeny ohraněním desek
- Zmenšení ochranných sítí V33 a V34

Zrušení dříve schválených víceprací v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ

- Magnetický nátěr na deskách velké haly – žádný výrobce barvy negarantuje její přilnavost na tento povrch. Provozovatel si dle potřeby vyřeší případné umístění reklam na magnetickou fólii.
- Nerealizace části nátěrů na akustickém podhledu chodeb, jehož výměra byla do původního navýšení započítána. Provádění nátěrů na akustický podhled se ukázalo jako nevhodné řešení.

Změny v režimu § 222 odst. (5) ZZVZ:

Jedná se o doplnění interiérových podomítkových dilatačních lišt, vybourání zbytků kotvení pro basketbalové koše v sokolovně a zednické zapravení stěn, provedení nadezdívky římsy střechy S2 (směr do dvora) – vyrovnání roviny pro realizaci střešního pláště, provedení nabetonávky atiky u střechy S3, provedení stěny ze ztraceného bednění vedle zádveří (různé výšky podlahy parkoviště a zádveří), uložení trapézových plechů stropu pod ochozem malé haly (z důvodu špatného stavu zdiva v místě uložení trapézů bylo provedeno jeho vybourání a nahrazení vybetonovaným ložem), vyřezání kapes ve stávající skladbě střechy S1 pro montáž kotevního systému a jejich zpětné vyplnění betonem, zaizolování prostupů střešním pláštěm (sloupky opláštění VZT jednotek, konstrukce pod VZT jednotky, apod.), dodávku a montáž pomocného roštu pro SDK konstrukci stropního podhledu na chodbách SO02, z důvodu nemožnosti přímého kotvení kazetových částí podhledu do stropu (kolize s potrubím vedeným nad podhledy – VZT, ZTI, ÚT), tmelení spáry mezi copilitovou fasádou a krajním ŽB sloupem v malé hale (krajová pozice sloupů), doplnění exteriérových dilatačních lišt (použité u napojení sloupů a meziobjektových spár), použití pevnostní stěrky na KZP (kontaktní zateplovací systém) do výšky 2 m, kotvení KZS na ocelové sloupy a provedení impregnačního nátěru soklu do výšky 0,3 m.

Dále se jedná o zvětšení ochranné sítě označené V35, a doplnění zátěží a kotvicích bodů u některých ochranných sítí, vč. pomocného lešení, doplnění (rozšíření) D+M ochranné žíněnky, která je součástí výrobku V39 tak, aby byla umístěna po celém obvodu dopadové jámy, doplnění frekvenčních měničů pro rekuperační jednotky, které jsou součástí jednotek VZT 1 a VZT 3 - bez těchto měničů není možné rekuperaci ovládat systémem MaR, úpravu rozvaděčů RF a RVZT, dle aktuálních předpisů pro elektroinstalace, s ohledem na skutečně osazené VZT a jejich prvky, nastavení kabelu z důvodu přesunu rozvaděče audio v rámci boxu časoměřičů, přemístění nouzového svítidla nad dveřmi mezi místnostmi 1.2.02 a 1.2.03 tak, aby bylo ze strany úniku, změnu provedení rozvaděče OS1, dle požadavku architekta stavby a osazení krabic pro montáž zapuštěných nouzových svítidel v m.č. 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15 a záměna nouzového svítidla v m.č. 1.1.07 (nástropní místo piktogramového), doplnění uzemňovacího drátu a pospojení nového hromosvodu se stávajícím, D+M montážních boxů pro světla, kde není podhled a D+M led svítidla a 8 ks spínačů.

Také se jedná o úpravu stávající lávky pro TV přenosy. Nově navržená konstrukce byla zkrácena, částečně zcela a částečně bude nahrazena původní konstrukcí, která byla zdemontována a je navržena její zpětná montáž, vč. doplnění dřevotřískových desek pro umístění TV kamer. Dále se jedná o změny v provedení kotvení v rámci realizace fasády z kopilitů - odpočet části nerealizovaných paždíků copilitové fasády (řada u podlahy), dopočet paždíku u schodiště, dopočet ocelových prvků pro kotvení paždíků copilitové fasády. Dále pak doplnění konstrukce ocelových prvků dveří v opláštění VZT jednotek, dopočet plochy opláštění ocelové konstrukce kolem VZT jednotek dle skutečnosti, dopočet patek pro kotvení dřevěných vazníků a dopočet zesílení hlavních sloupů haly příloškami v místě oslabení vlivem koroze (původní přechod země x vzduch).

Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Původní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	85.138.217 Kč	17.879.026 Kč	103.017.243 Kč

Cena dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.22. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.498.244 Kč	524.631,24 Kč	3.022.875,24 Kč

Snížení ceny díla dle bodu 2.22. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-516.446 Kč	-108.453,66 Kč	-624.899,66 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 1 CELKEM	1.981.798 Kč	416.177,58 Kč	2.397.975,58 Kč
Cena dodatku č. 2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.025.394 Kč	425.333 Kč	2.450.727 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-747.361 Kč	-156.946 Kč	-904.307 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	-269.242 Kč	-56.541 Kč	-325.783 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 2 CELKEM	1.008.791 Kč	211.846 Kč	1.220.637 Kč
Cena dodatku č. 3	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	1.321.684,00 Kč	277.553,50 Kč	1.599.237,50 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-231.067,00 Kč	-48.524,00 Kč	-279.591,00 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	748.859,00 Kč	157.260,50 Kč	906.119,50 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	-69.768,00 Kč	-14.651 Kč	-84.419,00 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 3 CELKEM	1.769.708 Kč	371.639 Kč	2.141.347 Kč
Cena dodatku č. 4	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	896.008,22 Kč	188.161,72 Kč	1.084.169,94 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-25.667,35 Kč	-5.390,14 Kč	-31.057,49 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	304.099,97 Kč	63.861,00 Kč	367.960,97 Kč
Záměna prací dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ	-6.286,74 Kč	-1.320,22 Kč	-7.606,96 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 4 CELKEM	1.168.154,10 Kč	245.312,36 Kč	1.413.466,46 Kč
Cena dodatku č. 5	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.26. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.240.063,03 Kč	470.413,236 Kč	2.710.476,266 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.26. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-169.053,54 Kč	-35.501,243 Kč	-204.554,783 Kč

Cena dodatku č. 6	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	1.374.770,75 Kč	288.701,86 Kč	1.663.472,61 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	- 117.281,22 Kč	-24.629,06 Kč	- 141.910,28 Kč
Cena dodatku č. 7	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.28. dodatku č. 7, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	294.152,89 Kč	61.772,10 Kč	355.924,99 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.28. dodatku č. 7, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	- 322.710,88 Kč	-67.769,29 Kč	- 390.480,17 Kč
Zvýšení ceny díla o odpočet dříve schválených víceprací dle bodu 2.28. dodatku č. 7, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-63.057,86 Kč	-13.242,15 Kč	-76.300,01 Kč
Hodnota změn dle bodu 2.28. dodatku č. 7, v souladu s § 222 odst. (5) ZZVZ	645.735,81 Kč	135.604,51 Kč	781.340,32 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 7 CELKEM	554.119,96 Kč	116.365,17 Kč	670.485,13 Kč
Celková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena CELKEM	94.949.287,08 Kč	19.939.350,90 Kč	114.888.637,98 Kč

3.1

Článek 4. Cena

Doplňuje se bod 4.9.:

Na základě dohody smluvních stran, s ohledem na termín provádění prací, nebude cena prací a dodávek, dle dodatku č. 7 smlouvy o dílo, inflačně indexována.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 7:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.19
08:01:41 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA
starosta města


Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.15
11:29:36 +02'00'

jednatel společnosti





Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

PLNÁ MOC

Společnost: S T A K O společnost s ručením omezeným, se sídlem Hradec Králové, Bieblova 782/7, PSČ: 500 03, IČ : 42228468, (dále jen „zmocnitel“, nebo „společnost“)
jednající jednatelem 

zplnomocňuje tímto

pana , RČ  bytem 
 (dále jen „zmocněnec“),

ke všem úkonům při běžném obchodním styku v rámci předmětu činnosti zmocnitele, zejm. k zastupování zájmů zmocnitele vůči státním, správním, soudním orgánům České republiky, právníkům a fyzickým osobám.

Zmocněnec je v rámci této plné moci oprávněn nakládat s hmotným i nehmotným majetkem zmocnitele a vykonávat za zmocnitele další nezbytné právní úkony. Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele uzavírat a podepisovat smlouvy, žádosti, návrhy a jiné doklady a dokumenty vůči třetím osobám, přijímat je, a dále činit i jiné právní úkony a smí udělit plnou moc v celém rozsahu této plné moci jiné osobě.

Zmocnitel nese plnou odpovědnost podle přijatých závazků a uzavřených smluv zmocněncem na základě této plné moci a také odpovědnost za hodnověrnost informací poskytnutých zmocněncem jménem zmocnitele.

Zmocněnec je povinen zmocnění udělené touto plnou mocí vykonávat s péčí řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy zmocnitele.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 26.7.-23.8.2024.

V Hradci Králové dne 23.7.2024


S T A K O společnost s ručením omezeným
 jednatel

Prohlašuji, že textu úplného znění této plné moci rozumím a na důkaz toho připojuji svůj vlastnoruční podpis.

Zmocnění přijímám:




Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0183-0285-3
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3
Vlastnoručně podepsal: [redacted]

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)

Hradec Králové 3 dne 24.07.2024



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 5. 9. 2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH **554 119,96**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	554 119,96	116 365,19
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **670 485,15**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Místo: Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		554 119,96	670 485,15
66 MP	Změny dřevěného obložení dle PD interiéru a dohody s investorem	-86 263,28	-104 378,57
66 VP	Změny dřevěného obložení dle PD interiéru a dohody s investorem	74 709,81	90 398,87
88 MP	Zámečnické konstrukce	-299 953,36	-362 943,57
88 VP	Zámečnické konstrukce	424 555,52	513 712,18
90 VP	Úmrtv vodov.pripojky v ul. Opletalova, dest kanalizacena parkovišti (přesun hmot a suti,VS na zámkv)	72 836,30	88 131,92
93 MP	Změna ochranných sítí	-236 447,60	-286 101,60
93 VP	Změna ochranných sítí	47 066,87	56 950,91
104 VP	Elektroinstalace	23 682,60	28 655,95
109b VP	Prvky fasády neobsažené ve VV (II.část)	139 249,54	168 491,94
110 VP	Práce nad rámeč SOD - II.část	226 705,56	274 313,73
113 VP	Náklady na indexy měsíční fakturace	32 250,00	39 022,50
114 VP	Lajnování v hale SO02	16 166,40	19 561,34
117 VP	Doplnění obložení dopadové jámy žiněnkou V39	19 835,20	24 000,59
119	MP Magnetický nátěr	-60 019,51	-72 623,61
120 VP	Doplnění překvenčních měničů rekuperátorů	59 136,00	71 554,56
121 VP	Přechodové lišty, rampy	53 050,27	64 190,83
122 VP	Vícepráce dle požadavků architekta	14 792,73	17 899,20
123 VP	Elektroinstalace	14 727,49	17 820,26
124 VP	Vícepráce	21 077,77	25 504,10
125 VP	Odpočet malby stropu	-3 038,35	-3 676,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

66 MP - Změny dřevěného obložení dle PD interiéru a dohody s investorem

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-86 263,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-86 263,28

763 - Konstrukce suché výstavby

-10 992,78

763b - Konstrukce suché výstavby - změna dle dohody s investorem

-75 270,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

66 MP - Změny dřevěného obložení dle PD interiéru a dohody s investorem

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-86 263,28

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-86 263,28
D	763		Konstrukce suché výstavby				-10 992,78
1	K	7632235211	Dřevěný obklad profil CW+UW 75 deska OSB 1x12 mm + DTD 1x16 mm - zrušen obklad T04	m2	-13,165	835,00	-10 992,78
	VV		-13,165 "T04"		-13,165		
	VV		Součet		-13,165		
D	763b		Konstrukce suché výstavby - změna dle dohody s investorem				-75 270,50
2	K	7632235211f	Změna materiálu desek obložení v malé hale a zrcadlovem sálu- dohoda s investorem	m2	-171,605	100,00	-17 160,50
	VV		"změna materiálu desek v malé hale a v zrcadlovém sálu EGER FLAMMEX na lamino Kronospan, sleva 100Kč/m2"				
	VV		-171,605		-171,605		
	VV		Součet		-171,605		
3	K	7632235211g	M a D Al lišty - odpočet	m	-387,400	150,00	-58 110,00
	VV		"velká hala"-(2*85,7+26*3,1)		-252,000		
	VV		"malá hala"-(2*47,7+40)		-135,400		
	VV		Součet		-387,400		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

66 VP - Změny dřevěného obložení dle PD interiéru a dohody s investorem

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 709,81

PSV - Práce a dodávky PSV

74 709,81

763a - Konstrukce suché výstavby - dle PD interiéru

74 709,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

66 VP - Změny dřevěného obložení dle PD interiéru a dohody s investorem

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 709,81

D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 709,81
D	763a		Konstrukce suché výstavby - dle PD interiéru				74 709,81
1	K	7632235211b	Rozdíl v barevnosti desek Flammex - velká hala	m2	410,089	90,00	36 908,01
	W		"cena desky v zákl.barvě - 1/3 plochy - 450Kč/m2"				
	W		"cena desky RAL 3028 - 1/3 plochy - 554Kč/m2"				
	W		"cena desky RAL 7043 - 1/3 plochy - 526Kč/m2"				
	W		"2/3 plochy desek v hale o 90Kč dražší"				
	W		410,089		410,089		
2	K	7632235211c	Rozdíl v barevnosti lamino desek - malá hala + zrcadlový sál	m2	32,170	40,00	1 286,80
	W		"cena desky v zákl.barvě - 18 desek 220Kč/m2"				
	W		"cena desky RAL 7043 - 6 desek - 260Kč/m2"				
	W		32,17		32,170		
	W		Součet		32,170		
3	K	7632235211d	Rozdíl v barevnosti lamino desek - malá hala + zrcadlový sál	m2	42,900	100,00	4 290,00
	W		"cena desky RAL 2408015 + 2703040 - 8 desek - 320Kč/m2"42,90		42,900		
	W		Součet		42,900		
4	K	7632235211e	M a D Al lišty dle nového členění v PD interiéru	m	85,700	150,00	12 855,00
	W		"velká hala"45+24*2-2*2,7-1,8+2*2,7-1,8-1,6-1-1,1		85,700		
	W		Součet		85,700		
5	K	7632235211h	Přípočet za ohranění desek místo Al lišt	m	774,800	25,00	19 370,00
	W		2*387,4		774,800		
	W		Součet		774,800		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

88 MP - Zámečnické konstrukce

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-299 953,36

767 - 2 - Nová lávka pro TV přenosy - zmenšení oproti zadání

-235 114,30

767 - 3a - Paždíky u copilitové fasády - nerealizovaná část (spodní řada)

-64 839,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

88 MP - Zámečnické konstrukce

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-299 953,36

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		767 - 2	Nová látka pro TV přenosy - zmenšení oproti zadání				-235 114,30
1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	-1 002,650	34,00	-34 090,10
	VV		1112,92-2115,57		-1 002,650		
2	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	-0,995	64 500,00	-64 177,50
	VV		(879,99*1,1-1963,0)*0,001		-0,995		
	VV		Součet		-0,995		
3	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	-0,089	67 738,00	-6 028,68
	VV		(12,65*1,1-178,0)*0,001		-0,164		
	VV		(67,98*1,1)*0,001		0,075		
	VV		Součet		-0,089		
4	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	-0,023	145 544,00	-3 347,51
	VV		(3,83*1,1-27,0)*0,001		-0,023		
	VV		Součet		-0,023		
5	M	13010014	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 16mm	t	-0,077	100 722,00	-7 755,59
	VV		(35,9*1,1-83,0)*0,001		-0,044		
	VV		(38,65*1,1-76,0)*0,001		-0,033		
	VV		Součet		-0,077		
6	M	14550439a	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 140x80x4mm	t	0,081	39 200,00	3 175,20
	VV		73,82*1,1*0,001		0,081		
7	M	13010016	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm	t	-0,033	135 000,00	-4 455,00
	VV		(38,65*1,1-76,0)*0,001		-0,033		
	VV		Součet		-0,033		
8	M	5539990091	žárové zinkování	kg	-1 002,650	33,00	-33 087,45
	VV		1112,92-2115,57		-1 002,650		
	VV		Součet		-1 002,650		
9	M	5539990092	nátěr zámečnických konstrukcí	kg	-1 002,650	18,00	-18 047,70
	VV		-1002,65		-1 002,650		
	VV		Součet		-1 002,650		
10	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	-48,020	103,00	-4 946,06
	VV		"zábradlí vč.okopových plechů a lanek"				
	VV		240,35-288,37		-48,020		
	VV		Součet		-48,020		
11	M	553999012	zámečnické konstrukce žárově zinkovaná	kg	-23,985	61,00	-1 463,09
	VV		240,35*1,1-288,37		-23,985		
	VV		Součet		-23,985		
12	M	5539990092.1	nátěr zámečnických konstrukcí	kg	-48,020	17,00	-816,34
	VV		240,35-288,37		-48,020		
	VV		Součet		-48,020		
13	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	-503,880	31,00	-15 620,28
	VV		436,12-940,0		-503,880		
	VV		Součet		-503,880		
14	M	553470061	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm	m2	-22,600	1 967,00	-44 454,20
	VV		23,4-46,0		-22,600		
	VV		Součet		-22,600		
D		767 - 3a	Paždíky u copiltové fasády - nerealizovaná část (spodní řada)				-64 839,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	-0,380	32 000,00	-12 160,00
	VV		(-336,42-21,36-22,61)*0,001		-0,380		
	VV		Součet		-0,380		
16	M	145503281	profil ocelový obdélníkový svařovaný 160x80x5mm	t	-0,394	77 000,00	-30 338,00
	VV		-357,78*1,1*0,001		-0,394		
	VV		Součet		-0,394		
17	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	-0,025	72 000,00	-1 800,00
	VV		-22,61*1,1*0,001		-0,025		
	VV		Součet		-0,025		
18	M	5539990091.1	žárové zinkování	kg	-380,390	26,00	-9 890,14
	VV		-336,42-21,36-22,61		-380,390		
	VV		Součet		-380,390		
19	M	5539990093	nátěr ocelových konstrukcí	kg	-380,390	28,00	-10 650,92
	VV		-380,39		-380,390		
	VV		Součet		-380,390		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

88 VP - Zámečnické konstrukce

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

424 555,52

767 - 1 - Úprava stávající ocelové lávky pro TV přenosy	149 449,38
767 - 3b - Paždíky u copilitové fasády - chybějící paždíky ve VV (prosklenná fasáda u scho	19 226,06
767 - 3c - Paždíky u copilitové fasády - kotvení paždíků (chybí ve VV)	141 348,86
767 - 4 - M a D dveří do opláštění VZT jednotek	37 286,92
767 - 5 - Opláštění VZT jednotek	58 984,40
767 - 6 - Patky pro uložení lepených vazníků na stěnu	12 649,00
767 - 7 - Zesílení hlavních sloupů haly v místě oslabení korozí	2 190,90
hzs - Hodinové zúčtovací sazby	3 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

88 VP - Zámečnické konstrukce

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

424 555,52

D	767 - 1	Úprava stávající ocelové lávky pro TV přenosy					149 449,38
1	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	678,000	28,60	19 390,80
	VV		"ocelová lávka v hale"				
	VV		"hmotnost lávky dle skutečnosti"1178		1 178,000		
	VV		"hmotnost lávky dle VV"-500,0		-500,000		
	VV		Součet		678,000		
2	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	1 144,000	42,00	48 048,00
	VV		"zpětná montáž stávající lavky v nové pozici"1144,0		1 144,000		
	VV		Součet		1 144,000		
3	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	167,000	36,00	6 012,00
	VV		167,0		167,000		
	VV		Součet		167,000		
4	M	55347016a	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm	m2	8,150	3 420,00	27 873,00
	VV		5*1,63		8,150		
	VV		Součet		8,150		
5	K	767999001	Úpravy stávající lávky - sklápěcí zábradlí vč.zvýšení okop.plechu, úpravy bočních zábradlí	soub	1,000	33 000,00	33 000,00
6	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	34,444	79,50	2 738,30
	VV		34,444		34,444		
7	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,444	132,00	4 546,61
8	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,444	135,00	4 649,94
9	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	8,150	88,50	721,28
	VV		"položení DTD desek na lávku"				
	VV		5*1,63		8,150		
10	M	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	8,150	303,00	2 469,45
D	767 - 3b	Paždíky u copiltové fasády - chybějící paždíky ve VV (prosklenná fasáda					19 226,06
11	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,129	34 200,00	4 411,80
	VV		(61,12+67,82)*0,001		0,129		
	VV		Součet		0,129		
12	M	145503281	profil ocelový obdélníkový svařovaný 160x80x5mm	t	0,067	77 000,00	5 159,00
	VV		"délka 3,6m - 1kus"61,12*1,1*0,001		0,067		
	VV		Součet		0,067		
13	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,075	35 900,00	2 692,50
	VV		67,82*1,1*0,001		0,075		
	VV		Součet		0,075		
14	M	5539990091.2	žárově zinkování	kg	128,940	26,00	3 352,44
	VV		128,94		128,940		
	VV		Součet		128,940		
15	M	5539990093	nátěr ocelových konstrukcí	kg	128,940	28,00	3 610,32
	VV		128,94		128,940		
	VV		Součet		128,940		

D 767 - 3c Paždíky u copiltové fasády - kotvení paždíků (chybí ve VV)

141 348,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,888	34 200,00	30 369,60
	VV		"svislé části sloupů"38*13,68*0,001		0,520		
	VV		"šikmé části sloupů"24*15,35*0,001		0,368		
	VV		Součet		0,888		
17	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,977	35 900,00	35 074,30
	VV		0,888*1,1		0,977		
	VV		Součet		0,977		
18	M	5539990091.3	žárové zinkování	kg	888,240	26,00	23 094,24
	VV		519,84+368,40		888,240		
	VV		Součet		888,240		
19	M	5539990093	nátěr ocelových konstrukcí	kg	888,240	28,00	24 870,72
20	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	254,000	110,00	27 940,00
D	767 - 4	M a D dveří do opláštění VZT jednotek					37 286,92
21	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	111,200	56,60	6 293,92
	VV		"SO02 1x jednokřídlé dveře a SO01 1 x dvoukřídlé dveře - rám dveří a zárubeň"30,8+31+16,0+33,4		111,200		
22	M	553000001	rám dveří jednokřídlých a dvokřídlých z ocelových profilů	kg	111,200	135,00	15 012,00
23	K	766660711	Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlých dveří	kus	5,000	307,00	1 535,00
24	M	54932004	závěs dveřní šroubovací 15x96mm se závitem M7	100 kus	0,140	21 800,00	3 052,00
	VV		(1*2+2*2*2+1*2*2)*0,01		0,140		
25	M	5491639	kování dveřní petlice	kus	4,000	375,00	1 500,00
26	M	5539990091	žárové zinkování	kg	194,000	33,00	6 402,00
27	M	5539990092	nátěr zámečnických konstrukcí	kg	194,000	18,00	3 492,00
D	767 - 5	Opláštění VZT jednotek					58 984,40
28	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	24,495	581,00	14 231,60
	VV		6,3*3,45 "SO 01"		21,735		
	VV		2*0,6*2,3 "SO 02"		2,760		
	VV		Součet		24,495		
29	M	55324760	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm	m2	25,720	1 740,00	44 752,80
	VV		(6,3*3,45)*1,05 "SO 01"		22,822		
	VV		(2*0,6*2,3)*1,05 "SO 02"		2,898		
	VV		Součet		25,720		
D	767 - 6	Patky pro uložení lepených vazníků na stěnu					12 649,00
30	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,127	34 200,00	4 343,40
	VV		8*15,9*0,001		0,127		
	VV		Součet		0,127		
31	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,046	35 300,00	1 623,80
	VV		41,6*1,1*0,001		0,046		
	VV		Součet		0,046		
32	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,094	35 900,00	3 374,60
	VV		85,6*1,1*0,001		0,094		
	VV		Součet		0,094		
33	M	5539990091.4	žárové zinkování	kg	127,200	26,00	3 307,20
D	767 - 7	Zesílení hlavních sloupů haly v místě oslabení korozi					2 190,90
34	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,030	34 200,00	1 026,00
	VV		30*0,001		0,030		
	VV		Součet		0,030		
35	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,033	35 300,00	1 164,90
	VV		30*0,001*1,1		0,033		
	VV		Součet		0,033		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	hzs	Hodinové zúčtovací sazby					3 420,00
36	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	6,000	570,00	3 420,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

**90 VP - Dmž vodov.přípojky v ul. Opletalova, dešť kanalizacena parkovišti
(přesun hmot a suti,VS na zámky)**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 836,30

HSV - Práce a dodávky HSV

72 836,30

1 - Zemní práce

2 842,50

1-1 - Zásypový materiál SK - Eko

9 072,00

5 - Komunikace pozemní

11 040,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 185,00

997 - Přesun sutě

48 696,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

**90 VP - Dmž vodov.přípojky v ul. Opletalova, dešť kanalizacena parkovišti
(přesun hmot a suti,VS na zámky)**

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 836,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 836,30
D	1	Zemní práce					2 842,50
1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	7,500	379,00	2 842,50
	VV		"požadavek majitele komunikace - zámky"				
	VV		13,5*1,8		24,300		
	VV		1,5*1,8		2,700		
	VV		-19,5		-19,500		
	VV		Součet		7,500		
D	1-1	Zásypový materiál SK - Eko					9 072,00
2	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	24,000	378,00	9 072,00
D	5	Komunikace pozemní					11 040,00
3	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 1,5 m	m2	7,500	1 020,00	7 650,00
4	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,500	452,00	3 390,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 185,00
5	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	7,500	158,00	1 185,00
D	997	Přesun suti					48 696,80
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,000	52,40	2 777,20
	VV		"zemina"41,0		41,000		
	VV		"beton"12,0		12,000		
	VV		Součet		53,000		
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	742,000	11,70	8 681,40
	VV		"zemina"41*14		574,000		
	VV		"beton"12*14		168,000		
	VV		Součet		742,000		
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,000	197,00	10 441,00
	VV		"zemina"41,0		41,000		
	VV		"beton"12,0		12,000		
	VV		Součet		53,000		
9	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,000	342,00	14 022,00
10	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,000	143,00	1 716,00
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,000	58,80	470,40
	VV		"asfalt"8,0		8,000		
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	112,000	14,90	1 668,80
	VV		8,0*14		112,000		
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,000	595,00	4 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,000	520,00	4 160,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

93 MP - Změna ochranných sítí

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-236 447,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-236 447,60

799 - Ostatní

-236 447,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

93 MP - Změna ochranných sítí

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-236 447,60

D PSV Práce a dodávky PSV -236 447,60

D 799 Ostatní -236 447,60

1	M	999999143	Opona - síť - V33	kpl	-1,000	183 993,20	-183 993,20
---	---	-----------	-------------------	-----	--------	------------	-------------

VV "původní rozměr - 24*8,5*4 x 332,60 = -271.400,0"

VV "nový rozměr - 18*7,3*2 x 332,60 = 87 406,76"

VV "rozdíl -183.993,24"-1,0

-1,000

2	M	999999144	Opona - síť - V34	kpl	-1,000	52 454,40	-52 454,40
---	---	-----------	-------------------	-----	--------	-----------	------------

VV "původní rozměr - 24*4*2x491,15 = -94.300,0"

VV "nový rozměr 6*4*2+4,3*4+4,5*4x491,15 = 41.845,63"

VV "rozdíl -52.454,38"-1,0

-1,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

93 VP - Změna ochranných sítí

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 066,87

PSV - Práce a dodávky PSV

47 066,87

799 - Ostatní

47 066,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

93 VP - Změna ochranných sítí

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 066,87

D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 066,87
D	799		Ostatní				47 066,87
1	M	999999145	Opona - síť - V35	kpl	1,000	27 809,10	27 809,10
	VV		"původní rozměr - 11*3*2x 662,12= -43.700,0"				
	VV		"nový rozměr 13,5*4*2x662,12 = 71.509,09"				
	VV		"rozdíl 27.809,09*1,0		1,000		
2	K	999999159	M a D olovené zátěže všité přímo do lemu sítě	m	22,400	95,00	2 128,00
3	K	999999160	Montáž kotvicích bodů	soub	4,000	750,00	3 000,00
4	M	553000001	kotvicí bod - jakl 50/50 vč. oka a patlí	kus	4,000	2 250,00	9 000,00
5	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	8,000	510,00	4 080,00
6	K	946112217	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m za každý den použití	kus	1,000	743,00	743,00
	VV		"použití věží pro úpravu pohledu v místě kotvení sítě"1		1,000		
7	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,880	78,60	69,17
	VV		0,05*4*0,5*4*1,1		0,440		
	VV		0,10*4*1,1		0,440		
	VV		Součet		0,880		
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,880	136,00	119,68
9	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,880	134,00	117,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

104 VP - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 682,60

D2 - Elektro materiál

0,00

a - Dopojení stávajících hromosvodů k nové části

3 431,80

b - Předělání hromosvodů u FVT

5 460,80

c - Změna montáže světel

14 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

104 VP - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 682,60

D	D2		Elektro materiál				0,00
D	a		Dopojení stávajících hromosvodů k nové části				3 431,80
1	M	R položka.121	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž vč.podpěr 0,135kg/1m	m	10,000	102,00	1 020,00
2	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	16,000	41,80	668,80
3	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	3,000	581,00	1 743,00
D	b		Předělání hromosvodů u FVT				5 460,80
4	M	R položka.121	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž vč.podpěr 0,135kg/1m	m	16,000	102,00	1 632,00
5	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	36,000	41,80	1 504,80
6	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	581,00	2 324,00
D	c		Změna montáže světel				14 790,00
7	K	741000005	Montážní box pro světlo 600 x 600	kus	11,000	1 059,00	11 649,00
	VV		"m.č.1.2.04"1,0		1,000		
	VV		"m.č.1.2.05"1,0		1,000		
	VV		"m.č.1.2.07"1,0		1,000		
	VV		"m.č.1.2.08"1,0		1,000		
	VV		"m.č.1.2.10"2,0		2,000		
	VV		"m.č.1.2.11"4,0		4,000		
	VV		"m.č.1.2.15"1,0		1,000		
	VV		Součet		11,000		
8	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000	525,00	525,00
9	M	34835000	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH do 3000lm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
10	M	R položka.14	Spínač kolébkový 10A řaz.1 IP54 nástěnný	ks	8,000	172,00	1 376,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

109b VP - Prvky fasády neobsažené ve VV (II.část)

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 249,54

HSV - Práce a dodávky HSV

132 982,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

116 234,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 748,39

PSV - Práce a dodávky PSV

4 556,99

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 556,99

hzs - Hodinové zúčtovací sazby

1 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

109b VP - Prvky fasády neobsažené ve VV (II.část)

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 249,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 982,55
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				116 234,16
1	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	107,800	68,40	7 373,52
	VV		"sloupy u parkoviště"				
	VV		12*9,1-11*1,7		90,500		
	VV		"objektové dilatace"				
	VV		4,0+9,0+4,3		17,300		
	VV		Součet		107,800		
2	M	59051500	profil dilatační stěnový/rohový PVC s výztužnou tkaninou	m	113,190	268,00	30 334,92
	VV		107,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		113,190		
3	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	223,720	351,00	78 525,72
	VV		"pevnostní stěrka do výšky"				
	VV		2,0*(13,09+2,14+5,10-2,0+2*(0,72+0,82))+1,42+15,18+4,01+9,01+46,56-2,4+5,26-3,15+3,46+25,95-11*0,9*1,5)		223,720		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 748,39
4	K	977171223	Vrty do profilové oceli průměru přes 5 do 10 mm tloušťky přes 10 do 15 mm	kus	332,970	50,30	16 748,39
	VV		6*(0,43*(2,1+7,2)+2*3,55)*5		332,970		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 556,99
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 556,99
5	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	55,914	81,50	4 556,99
	VV		0,3*(13,09+2,14+5,1-2,0+2*(0,72+0,82))+1,42+25,18+4,01+9,01+46,56-2,7+28,76+5,26-3,15+3,46+25,95+20,01+1,2)		55,914		
D	hzs		Hodinové zúčtovací sazby				1 710,00
6	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	3,000	570,00	1 710,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

110 VP - Práce nad rámeč SOD - II.část

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 705,56

01 - Interiérové dilatační lišty	6 296,40
02 - Dmt stávajících nosníků pro basket koše - sokolovna	8 003,78
03 - Nadezdívka římsy střechy S2	12 167,30
04 - Ztužující věnec atiky střechy S3	17 448,27
05 - Stěna ze ztrac bednění (zádveří 2.1.01)	7 356,83
06 - Uložení trapézových plechů stropu pod ochozem malé haly	32 327,82
07 - Vyřezání kapes pro osazení záchytného systému na střeše S1	30 832,91
08 - Zaizolování prostupu povlakovou krytinou	10 836,70
09 - SDK	92 165,94
10 - Ostatní pomoc práce	9 269,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

110 VP - Práce nad rámeček SOD - II.část

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

226 705,56

D	01	Interiérové dilatační lišty					6 296,40
1	K	622143005	Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	26,400	19,50	514,80
	VV		2*2,1+2*2,1+1,8+4*2,5+2*2,1+2,0		26,400		
2	M	19416050	profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou	m	26,400	219,00	5 781,60
D	02	Dmť stávajících nosníků pro basket koše - sokolovna					8 003,78
3	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	872,00	1 744,00
4	K	310237261	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000	666,00	1 332,00
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	87,30	349,20
	VV		2,0*1,0*2		4,000		
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,552	1 750,00	966,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,728	13,30	102,78
	VV		0,552		0,552		
	VV		0,552*14 'Přepočtené koeficientem množství		7,728		
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,552	436,00	240,67
10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,552	332,00	183,26
11	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,569	1 346,00	765,87
D	03	Nadezdívka římsy střechy S2					12 167,30
12	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcí tl do 300 mm	m3	1,325	7 397,00	9 801,03
	VV		44,16*0,20*0,15		1,325		
13	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,758	1 346,00	2 366,27
D	04	Ztužující věnec atiky střechy S3					17 448,27
14	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,071	4 640,00	4 969,44
	VV		0,35*(10,20+3,1)*0,23		1,071		
15	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,199	738,00	4 574,86
	VV		0,23*(0,35+10,20+10,55+2,75+3,1)		6,199		
16	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,199	142,00	880,26
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,058	55 887,00	3 241,45
	VV		"10"4*15*0,62*0,001		0,037		
	VV		"8"53*1,0*0,39*0,001		0,021		
	VV		Součet		0,058		
18	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,810	1 346,00	3 782,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 05 Stěna ze ztrac bednění (zádveří 2.1.01)							7 356,83
19	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,279	1 994,00	4 544,33
	VV		1,74*1,31		2,279		
20	K	313361821	Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,051	55 147,00	2 812,50
	VV		2,279*0,30*75*0,001		0,051		
D 06 Uložení trapézových plechů stropu pod ochozem malé haly							32 327,82
21	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 300 mm	m	21,860	326,00	7 126,36
22	K	974032169	Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	21,860	82,80	1 810,01
23	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdívu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	1,312	13 100,00	17 187,20
	VV		21,86*0,15*0,40		1,312		
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,946	1 750,00	3 405,50
25	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,946	436,00	848,46
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,244	13,30	362,35
	VV		1,946		1,946		
	VV		1,946*14 'Přepočtené koeficientem množství		27,244		
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,946	816,00	1 587,94
D 07 Vyřezání kapes pro osazení záchytného systému na střeše S1							30 832,91
28	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,525	6 030,00	3 165,75
	VV		0,5*0,5*21*0,10		0,525		
29	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše třívrstvé	m2	42,000	64,80	2 721,60
	VV		21*(4*0,5)		42,000		
30	K	712340844	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených bodově ZKD vrstvu	m2	126,000	9,20	1 159,20
	VV		42*3 'Přepočtené koeficientem množství		126,000		
31	K	713300851	Odstranění tepelné izolace z desek bez povrchové úpravy	m2	5,250	222,00	1 165,50
	VV		0,5*0,5*21		5,250		
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,417	2 250,00	3 188,25
33	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,417	436,00	617,81
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,838	13,30	263,85
	VV		1,417		1,417		
	VV		1,417*14 'Přepočtené koeficientem množství		19,838		
35	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	1,386	12 100,00	16 770,60
	VV		1,417-0,031		1,386		
36	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,031	4 980,00	154,38
37	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,208	1 346,00	1 625,97
D 08 Zaizolování prostupu povlakovou krytinou							10 836,70
38	K	712400931	Příplatek k opravě povlakové krytiny přes 10° do 30° za správkový kus fóliemi	kus	113,000	95,90	10 836,70
	VV		"kruhový průřez"				
	VV		"S2 táhla"8,0		8,000		
	VV		"S1 záchytný systém"21+6+2+2+7+8+1		47,000		
	VV		"čtvercový průřez"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"S4"				
	W		"oplaštění VZT"21,0		21,000		
	W		"rám pod VZT"12		12,000		
	W		"VZT"2,0		2,000		
	W		"S6"				
	W		"oplaštění VZT"12-9		3,000		
	W		"rámy pod VZT"6+10		16,000		
	W		"VZT"2,0+2,0		4,000		
	W		Součet		113,000		

D 09 SDK 92 165,94

39	K	763431103a	Montáž samonosného rastru š do 2500 mm	m2	179,146	404,00	72 374,98
	W		"mč 2.1.02"18,67		18,670		
	W		"2.1.16"15,45*0,8		12,360		
	W		"2.1.09"15,36*0,8		12,288		
	W		"2.1.05"67,42*0,9		60,678		
	W		"2.2.02"38,95*0,9		35,055		
	W		"2.2.05"47,17*0,85		40,095		
	W		Součet		179,146		

40	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	192,230	43,80	8 419,67
	W		"mč 2.1.02"2,62*5		13,100		
	W		"2.1.16"1,75*9		15,750		
	W		"2.1.09"1,37*15		20,550		
	W		"2.1.05"1,83*33		60,390		
	W		"2.2.02"1,5*10		15,000		
	W		1,84*12		22,080		
	W		"2.2.05"2,16*21		45,360		
	W		Součet		192,230		

41	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	98,400	32,80	3 227,52
	W		"mč 2.1.02"6*0,4*2		4,800		
	W		"2.1.16"14*0,4*2		11,200		
	W		"2.1.09"15*0,4*2		12,000		
	W		"2.1.05"36*0,4*2		28,800		
	W		"2.2.02"29*0,4*2		23,200		
	W		"2.2.05"23*0,4*2		18,400		
	W		Součet		98,400		

42	K	763164551	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	3,256	828,00	2 695,97
	W		"kastlík nad AI dveřní sestavou v recepci"				
	W		(0,85*2+0,15)*1,76		3,256		

43	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	3,550	279,00	990,45
	W		"čela k strop podhledům mč 1.1.10"				
	W		3,55		3,550		

44	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	11,950	373,00	4 457,35
	W		"čela k strop podhledům mč 1.1.05 a 2.1.09"				
	W		5,55+1,60		7,150		
	W		4,8		4,800		
	W		Součet		11,950		

D 10 Ostatní pomoc práce 9 269,61

45	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	16,900	82,30	1 390,87
	W		1,8*2,0+1,8*2,0+0,5*1,0+2,5*1,0+2,0*2,0+1,5*1,8		16,900		

46	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,150	87,30	1 322,60
	W		(1,8+1,8+0,5+2,5+2,0+1,5)*1,5		15,150		

47	K	317661142	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry přes 15 do 40 mm	m	7,330	246,00	1 803,18
	W		"mezi copil fasádou a žb sloupem"8,17-3*0,28		7,330		

48	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,845	2 250,00	1 901,25
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

49	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,845	436,00	368,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,620	13,30	2 202,75
	W		0,845*14		11,830		
	W		11,83*14 'Přepočtené koeficientem množství		165,620		

51	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,845	332,00	280,54
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

113 VP - Náklady na indexy měsíční fakturace

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 250,00

VRN9 - Ostatní náklady

32 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

113 VP - Náklady na indexy měsíční fakturace

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 250,00

D VRN9 Ostatní náklady 32 250,00

1	K	091804000	Náklady na nákup protokolů indexů - vývoje cen stavebních materiálů po dobu výstavby	soub	0,500	64 500,00	32 250,00
	VV		"měsíc 02/2023 1 500,0"				
	VV		"měsíc 03/2023 1 000,0"				
	VV		"měsíc 04/2023 1 500,0"				
	VV		"měsíc 05/2023 1 000,0"				
	VV		"měsíc 06/2023 2 000,0"				
	VV		"měsíc 07/2023 3 500,0"				
	VV		"měsíc 08/2023 4 500,0"				
	VV		"měsíc 09/2023 4 000,0"				
	VV		"měsíc 10/2023 4 500,0"				
	VV		"měsíc 11/2023 4 500,0"				
	VV		"měsíc 12/2023 4 000,0"				
	VV		"měsíc 01/2024 4 500,0"				
	VV		"měsíc 02/2024 4 000,0"				
	VV		"měsíc 03/2024 4 000,0"				
	VV		"měsíc 04/2024 4 000,0"				
	VV		"měsíc 05/2024 4 000,0"				
	VV		"měsíc 06/2024 4 000,0"				
	VV		"měsíc 07/2024 4 000,0"				
	VV		"měsíc 08/2024 4 000,0"				
	VV		"celkem 64 500,0Kč"1,0*0,5		0,500		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

114 VP - Lajnování v hale SO02

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 166,40

PSV - Práce a dodávky PSV

16 166,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 166,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

114 VP - Lajnování v hale SO02

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 166,40

D PSV Práce a dodávky PSV 16 166,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 166,40

1	K	783998211	Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky do 50 mm	m	192,000	84,20	16 166,40
	VV		"volejbal a badminton v hale SO02"192,0		192,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

117 VP - Doplnění obložení dopadové jámy žiněnkou V39

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 835,20

PSV - Práce a dodávky PSV

19 835,20

799 - Ostatní

19 835,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

117 VP - Doplnění obložení dopadové jámy žiněnkou V39

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 835,20

D PSV Práce a dodávky PSV 19 835,20

D 799 Ostatní 19 835,20

1	M	999999149	Žiněnka - V39	m	6,160	3 220,00	19 835,20
	VV		"ve VV "-8,0			-8,000	
	VV		"skutečnost"2*(4,5+2,58)			14,160	
	VV		Součet			6,160	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

119 - MP Magnetický nátěr

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-60 019,51

PSV - Práce a dodávky PSV

-60 019,51

783 - Dokončovací práce - nátěry

-60 019,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

119 - MP Magnetický nátěr

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-60 019,51

D PSV

Práce a dodávky PSV

-60 019,51

D 783

Dokončovací práce - nátěry

-60 019,51

1	K	783009211	Magnetický nátěr	m2	-82,320	630,00	-51 861,60
		VV	-2,8*2,10*14		-82,320		
2	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	-82,320	99,10	-8 157,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

120 VP - Doplnění prekvenčních měničů rekuperátorů

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 136,00

D13 - Doplnění frekvenčních měničů do VZT jednotek

59 136,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

120 VP - Doplnění prekvenčních měničů rekuperátorů

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 136,00

D	D13	Doplnění frekvenčních měničů do VZT jednotek				59 136,00
1	K 1	UNI 127/1520-T-1-C-V1-G-1,4H-B-K doplnění FM MicroMax 180W	kus	1,000	25 792,00	25 792,00
2	K 2	UNI 388/2690-T-1-D-V3-G-1,4-B-K doplnění FM MicroMax 370W	kus	1,000	28 196,00	28 196,00
3	K 3	Elektropojení	soub	1,000	2 112,00	2 112,00
4	K 4	Doprava	soub	1,000	3 036,00	3 036,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

121 VP - Přejíchodové lišty, rampy

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 050,27

PSV - Práce a dodávky PSV

53 050,27

776 - Podlahy povlakové

53 050,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

121 VP - Přejchodové lišty, rampy

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 050,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 050,27
D	776		Podlahy povlakové				53 050,27
1	K	776421312a	Montáž přechodových lepených lišt	m	21,830	171,00	3 732,93
	VV		"SO01"1,0+1,6+1,6+1,58+1,9+1,6+1,1+2,7+2,7+1,1		16,880		
	VV		"So02"1,75+1,6+1,6		4,950		
	VV		Součet		21,830		
2	M	137560001	lišta nerezová - přechodový plech tl.2mm šířky 60-260mm	m	24,013	1 180,00	28 335,34
3	K	776429001	M a D rampy šíř. 2700mm, dél. 650mm, žárově zinkovaný protiskluzny plech tl.5mm vč. podkladní konstrukce	kus	1,000	10 172,00	10 172,00
	VV		0,000108143181572402*9247 'Přepočtené koeficientem množství		1,000		
4	K	776429002	M a D rampy šíř. 1700mm, dél. 800mm, žárově zinkovaný protiskluzny plech tl.5mm vč. podkladní konstrukce	kus	1,000	8 450,00	8 450,00
5	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný - frérování prostupů skrz lišty - protikus panik.kování	hod	4,000	590,00	2 360,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

122 VP - Vícepráce dle požadavků architekta

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 792,73

01 - Přemístění desek obložení haly SO01

5 592,00

02 - Začištění připojovací spáry al.dveří mezi mč 1.2.02 a 1.2.03

9 200,73

03 - Nátěr SDK profilů pod rošty

1 572,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

122 VP - Vícepráce dle požadavků architekta

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 792,73

D	01	Přemístění desek obložení haly SO01					5 592,00
1	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	12,000	466,00	5 592,00
	W		"přemístění desek dle požadavku investora"				
	W		"1.fáze"6		6,000		
	W		"2.fáze"6,0		6,000		
	W		Součet		12,000		
D	02	Začištění připojovací spáry al.dveří mezi mč 1.2.02 a 1.2.03					9 200,73
2	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	431,00	6 896,00
3	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	8,250	46,30	381,98
	W		3,25+2*2,5		8,250		
4	M	001	materiál - lepidlo s perlínkou, štuk a barva	soub	1,000	350,00	350,00
D	03	Nátěr SDK profilů pod rošty					1 572,75
5	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,650	135,00	1 572,75
	W		"nátěr SDK profilů pod rošty"				
	W		"mč 1.2.02"(32,49-2*1)*(0,05*4+0,015)		6,555		
	W		"mč 1.1.06"13,24*(0,05*4+0,015)		2,847		
	W		"mřížky pod topením"				
	W		120*0,015*2*(0,5+0,08)		2,088		
	W		0,05*0,08*40		0,160		
	W		Součet		11,650		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

123 VP - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 727,49

741 - 1 - Úprava rozvadečů FVE a VZT	8 290,60
741 - 2 - Prodloužení kabeláže - box časoměřičů	181,79
741 - 3 - Přemístění nouzového svítidla	833,10
741 - 4 - Nástřík rozvadečů dle požadavku architekta	1 077,00
741 - 5 - Nouzové svítidlo navíc místo piktogramu mč1.1.07+krabice pro mont.zapuštěných	4 345,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

123 VP - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 727,49

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741 - 1			Úprava rozvadečů FVE a VZT				8 290,60
1	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	25,000	28,00	700,00
	VV		8+8+4+3+2		25,000		
2	M	2000000555	Vodič jednožilový (H05V-K) CYA 1,00 oranžová flexibilní, měděný	m	8,000	4,10	32,80
3	M	2000000556	Vodič jednožilový (H05V-K) CYA 1,00 rudá flexibilní, měděný	m	8,000	4,10	32,80
4	M	2000000642	Vodič jednožilový (H07V-K) CYA 4 světlemodrá flexibilní, měděný	m	4,000	13,90	55,60
5	M	2000000654	Vodič jednožilový (H07V-K) CYA 6 černá flexibilní, měděný	m	3,000	20,80	62,40
6	M	2000000614	Vodič jednožilový (H07V-K) CYA 2,50 černá flexibilní, měděný	m	2,000	9,00	18,00
7	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů	kus	1,000	334,00	334,00
8	M	35822158	jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	479,00	479,00
9	K	741900001	Dodávka relé a patice	kus	1,000	950,00	950,00
10	K	741900002	Úprava PE a N - měď 20x5 - pro rozvadeč FVE, VZT, RH Pole 1	m	2,000	1 493,00	2 986,00
11	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000	528,00	2 640,00
	VV		"provoz a kontrolka na dveřích(chybné zap.v projektu"5,0		5,000		
	VV		Součet		5,000		
D 741 - 2			Prodloužení kabeláže - box časoměřičů				181,79
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	3,000	40,70	122,10
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	3,450	17,30	59,69
	VV		3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,450		
D 741 - 3			Přemístění nouzového svítidla				833,10
14	K	741900003	M a D protipožární krabice	kus	1,000	774,00	774,00
15	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	1,000	27,60	27,60
16	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	1,000	31,50	31,50
D 741 - 4			Nástřík rozvadečů dle požadavku architekta				1 077,00
17	K	741900004	Nástřík krabice OS1 - černá barva lesklá	kus	1,000	337,00	337,00
18	K	741900005	Nástřík krabice OS1 - bílá barva (základní nátěr)	kus	1,000	740,00	740,00
D 741 - 5			Nouzové svítidlo navíc místo piktogramu mč1.1.07+krabice pro mont.zapí				4 345,00
19	K	741900006	M a D krabice do pohledu	kus	3,000	715,00	2 145,00
20	K	741900007	Nouzové svítidlo	kus	1,000	2 200,00	2 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

124 VP - Vícepráce

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 077,77

PSV - Práce a dodávky PSV

21 077,77

776 - Podlahy povlakové

18 178,77

01 - Úprava osazení výšky poklopu

2 899,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

124 VP - Vícepráce

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 077,77

D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 077,77
D	776		Podlahy povlakové				18 178,77
1	K	77600009	M a D lišty soklové hliníkové výš. 40mm	m	64,680	165,00	10 672,20
	VV		"mč 1.2.02(ochoz)"				
	VV		2*(0,55*2+32,5-1,0-1,8)*1,05		64,680		
2	K	77600010	M a D lišty hliníkové mezi SDK a dřevěným obložením	m	99,645	66,00	6 576,57
	VV		"m.č. 1.1.01 a 2.1.17"				
	VV		24,0*2*1,05		50,400		
	VV		(13,3+12,0+21,6)*1,05		49,245		
	VV		Součet		99,645		
3	K	77600011	M a D nárazových krytů rohů. dél.70mm - Manutan expert	kus	3,000	310,00	930,00
D	01		Úprava osazení výšky poklopu				2 899,00
4	K	976085311	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	112,00	112,00
5	K	953171001	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - chladicí věže	kus	1,000	312,00	312,00
	VV		"použije se stávající"1,0		1,000		
6	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	1,000	717,00	717,00
7	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	465,00	465,00
8	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000	431,00	1 293,00
	VV		"vybourání, začištění límce pod litinový poklop"3,0		3,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

125 VP - Odpočet malby stropu

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 038,35

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 038,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-3 038,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 7

Objekt:

125 VP - Odpočet malby stropu

Místo:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 038,35

D PSV Práce a dodávky PSV -3 038,35

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 038,35

1	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-22,308	94,70	-2 112,57
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV	"RAL 7016 Jupol Gold"		
VV	"barevné kazety na stropě"		
VV	"mč 2.1.116"-1,2*(1,955-0,495)	-1,752	
VV	-1,2*2,195	-2,634	
VV	"mč 1.1.05"-1,2*(2,4+2,845+2,19+2,4)	-11,802	
VV	"mč 2.2.02"-0,6*(0,92-0,32)	-0,360	
VV	-4*1,2*1,2	-5,760	
VV	Součet	-22,308	

2	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	-22,308	41,50	-925,78
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

VV	"RAL 7016 Jupol Gold"		
VV	"barevné kazety na stropě"		
VV	"mč 2.1.116"-1,2*(1,955-0,495)	-1,752	
VV	-1,2*2,195	-2,634	
VV	"mč 1.1.05"-1,2*(2,4+2,845+2,19+2,4)	-11,802	
VV	"mč 2.2.02"-0,6*(0,92-0,32)	-0,360	
VV	-4*1,2*1,2	-5,760	
VV	Součet	-22,308	

PLNÁ MOC

Společnost: S T A K O společnost s ručením omezeným, se sídlem Hradec Králové, Bieblova 782/7, PSČ: 500 03, IČ : 42228468, (dále jen „zmocnitel“, nebo „společnost“)
jednající jednatelem

zplnomocňuje tímto

pana [redacted] RČ [redacted] bytem [redacted]
[redacted] (dále jen „zmocněnec“),

ke všem úkonům při běžném obchodním styku v rámci předmětu činnosti zmocnitele,
zejm. k zastupování zájmů zmocnitele vůči státním, správním, soudním orgánům České republiky, právníkům a fyzickým osobám.

Zmocněnec je v rámci této plné moci oprávněn nakládat s hmotným i nehmotným majetkem zmocnitele a vykonávat za zmocnitele další nezbytné právní úkony. Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele uzavírat a podepisovat smlouvy, žádosti, návrhy a jiné doklady a dokumenty vůči třetím osobám, přijímat je, a dále činit i jiné právní úkony a smí udělit plnou moc v celém rozsahu této plné moci jiné osobě.

Zmocnitel nese plnou odpovědnost podle přijatých závazků a uzavřených smluv zmocněncem na základě této plné moci a také odpovědnost za hodnověrnost informací poskytnutých zmocněncem jménem zmocnitele.

Zmocněnec je povinen zmocnění udělené touto plnou mocí vykonávat s péčí řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy zmocnitele.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 26.7.-23.8.2024.

V Hradci Králové dne 23.7.2024

[redacted]
S T A K O společnost s ručením omezeným
[redacted] jednatel

Prohlašuji, že textu úplného znění této plné moci rozumím a na důkaz toho připojuji svůj vlastnoruční podpis.

Zmocnění přijímám:

[redacted]

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0183-0285-3
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3
Vlastnoručně podepsal: [redacted]

Datum a místo narození: [redacted]

Adresa pobytu: [redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)

Hradec Králové 3 dne 24.07.2024

