



POZNÁMKA:

- V období vegetačního klidu dojde před započatím stavby k odstranění stávajících keřů, které jsou umístěny v místě stavebních prací. Toto bude zajištěno úsekem údržby zeleně MěÚ Chrudim.
- bude provedeno zaměření a výtčení stávajícího kabelu veřejného osvětlení, který je veden ke třem stávajícím svítidlům
- stávající sdělovací kabel a kabel VO (předpoklad, že se jedná o tyto inženýrské sítě - nebylo možno je ověřit) jsou umístěny v ocelové chráněnce a jsou vedeny po pískovcové opěrné stěně v pravé části stavby, před začátkem stavby bude ověřen jejich průběh a vlastnictví jednotlivých kabelů a následně bude vyhodnoceno jakým způsobem budou přeloženy

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SCHODIŠTĚ NA ŽIŽKOVÉ NÁMĚSTÍ - ZPRACOVATEL ING. MILOSLAV JELÍNEK
- DÁL BYLO PROVEDENO RUČNÍ DOMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH KONSTRUKCÍ A VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA
- PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S PROJEKTANTEM OHLEDNĚ POSTUPU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ STĚNY, JE NUTNÉ VŠECHNY PRÁCE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTORSKÝM A TECHNICKÝM DOZOREM.
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ – bourací práce			
	Výkopy pro provedení nové železobetonové opěrné stěny		
	Výkopy pro provedení drenáže u polí stávající pískovcové opěrné stěny		
	Opěrná stěna z pískovcových kvádrů – rozebrání a uskladnění – budou znovu použity (předpokládá se výměna cca 40% bloků)		
	Koruna opěrné stěny z pískovcových kvádrů – rozebrání a uskladnění – budou znovu použity (předpokládá se výměna cca 40% bloků)		
	Žulové schodiškové stupně – rozebrání, označení stupňů a uskladnění – budou znovu použity, prosklé stupně budou vyměněny za nové (kopie)		
	Rozebrání žulové dlažby – podesta a mezpodesty		
	Rozebrání žulové dlažby – žitkovo nám.		
	Žulová dlažba "malá" 4/6 cm		
	Želez – stávající travnatá plocha – odstranění ornice v tl. cca 200mm		
	Želez – stávající travnatá plocha		
	Asfaltový chodník – vybourání části chodníku		
	Dlažení kostky – žulová dlažba 15/17 cm		
	Nezpevněná cesta – udusaný štěrk		
	Lampa veřejného osvětlení – demontáž a uskladnění – bude znovu použita nástěnná / na litinovém podstavci		
	Boční pískovcové schody NEJSOU PŘEDMĚTEM PROJEKTU – PO DOBU STAVBY BUDOU SLOUŽIT JAKO DOČASNÁ OBCHOZÍ TRASA		
	Stávající želez – stromy (kmen a obrys koruny)		

Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM tel.: 602361862, email: spetr.linek@gmail.com	Stupeň PD	PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PŘEDÁNÍ STAVBY
Projektant částí	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM tel.: 602361862, email: spetr.linek@gmail.com	Číslo	2303
Investor	MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p.77, Chrudim	Datum	08 / 2023
Místo stavby	Žitkovo náměstí Chrudim; parc. č. 2694/1, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. paré	Č. výkresu
Alce	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ MEZI ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍM A ŽIŽKOVÝM NÁMĚSTÍM		
Číslo PD	D.1.1 Architektonicko stavební část		
Výkres	VÝKOPY		D.1.1.2.03