



POZNÁMKA:  
- V období vegetačního klidu dojde před započetím stavby k odstranění stávajících keřů, které jsou umístěny v místě stavebních prací. Toto bude zajištěno úsekem údržby zeleně MěÚ Chrudim.  
- bude provedeno zaměření a vytyčení stávajícího kabelu veřejného osvětlení, který je veden ke třem stávajícím svítidlům  
- stávající sdělovací kabel a kabel VO (předpokládá se, že se jedná o tyto inženýrské sítě - nebylo možno je ověřit) jsou umístěny v ocelové chrániče a jsou vedeny po pískovcové opěrné stěně v pravé části stavby, před začátkem stavby bude ověřen jejich průběh a vlastnictví jednotlivých kabelů a následně bude vyhodnoceno jakým způsobem budou přeloženy

- Popis stavebních prací - bourání a demontáže:
- Provedení výkopu pro provedení opěrných stěn
  - Demontáž / rozebrání koruny opěrné zdi z pískovcových kvádrů  
levá část - kvádry L1 - L13 (všechny kvádry koruny)  
střední část - kvádry S1 - S20 (všechny kvádry koruny)  
pravá část - kvádry P1 - P3 (ostatní kvádry zůstanou na místě)  
kvádry rozebrát tak, aby je bylo možné znovu použít - osadit kvádry budou očíslovány, aby je bylo možné osadit na původní místa
  - Rozebrání pískovcové zdi - viz pohledy na stěnu  
- střední zeď "zadní" - v celé šířce do cca poloviny výšky zdi  
- levá zeď "přední" - cca do poloviny výšky zdi  
- levá schodišťová zeď - skoro celá - příčka budou znovu použita  
- pravá schodišťová zeď - skoro celá  
Pískovcové kvádry rozebrát tak, aby je bylo možné znovu použít - osadit
  - Bude provedena demontáž stávajícího zábradlí, které bude nahrazeno novým zábradlím. Zábradlí demontovat tak, aby se zbytečně nepoškodily schodišťové stupně a pískovcové kvádry, do kterých je zábradlí zakotveno
  - Demontáž kamenného pískovcového podstavce pro osvětlení  
bude vyměněn za nový, který bude mít stejné rozměry i tvar,  
budou demontovány dva sokly - levý i pravý  
V rámci demontáže podstavce budou demontovány i litinové podstavce pro osvětlení, vč. osvětlovacího tělesa
  - Veškeré schodišťové stupně budou rozebrány, žulové stupně je nutno rozebrát tak, aby je bylo možné znovu použít - osadit  
schodišťové stupně budou očíslovány, aby je bylo možné osadit zpět do původní polohy  
Žďe budou rozebrány i žulové dlažby na podestě a mezipodestěch
  - Vybourání asfaltového chodníku vč. podkladních vrstev, hloubka výkopu bude cca 300 mm
  - Demontáž kovových mříží na levé i pravé straně
  - Rozebrání žulové dlažby dole před schodištěm - bude provedeno nové vyspádování

POZNÁMKA:  
- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SCHODIŠTĚ NA ŽIŽKOVÉ NÁMĚSTÍ - ZPRACOVATEL ING. MILOSLAV JEJLÍNEK  
- DÁLE BYLO PŘEDVEDENO RUČNÍ DOKMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH KONSTRUKCÍ A VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA  
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S PROJEKTANTEM OHLEDNĚ POSTUPU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ.  
- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ STĚNY, JE NUTNÉ VŠECHNY PRÁCE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTORSKÝM A TECHNICKÝM DOZOREM.  
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM  
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NORM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

- LEGENDA MATERIÁLŮ - bourací práce
- Opěrná stěna z pískovcových kvádrů - rozebrání a uskladnění - budou znovu použity (předpokládá se výměna cca 40% bloků)
  - Opěrná stěna z pískovcových kvádrů - stávající (nerozebná se)
  - Opěrná stěna z pískovcových kvádrů - stávající předpokládá (neověřeno)
  - Koruna opěrné stěny z pískovcových kvádrů - rozebrání a uskladnění - budou znovu použity (předpokládá se výměna cca 40% bloků)
  - Kamenný pískovcový sokl (výměna za nový - kopie) s litinovým podstavcem (reparování) a veřejným osvětlením (demontováno a zpětně osazeno)
  - Žulové schodišťové stupně - rozebrání, označení stupňů a uskladnění - budou znovu použity, prasklé stupně budou vyměněny za nové (kopie)
  - Rozebrání žulové dlažby - podestě a mezipodestě a žizkovo nám.  
Žulová dlažba "malá" 4/6 cm a "velká" 8/11 cm
  - Výkopy pro novou opěrnou železobetonovou stěnu
  - Výkopy pro drenáž
  - Stávající litinové zábradlí - demontáž
  - Zelen - stávající travnatá plocha odstranění arce v tl. cca 200mm
  - Lampa veřejného osvětlení - demontáž a uskladnění - bude znovu použita  
nástěnná / na litinovém podstavci
  - Boční pískovcové schody NEJSOU PŘEDMĚTEM PROJEKTU - PO DOBU STAVBY BUDOU SLOUŽIT JAKO DOČASNÁ OBOUSTRANÍ TRASA

Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM tel.: 602361862, email: spetr.linek@gmail.com	Stupeň PD PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVĚZENÍ STAVBY
Projektant čest:	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM tel.: 602361862, email: spetr.linek@gmail.com	Číslo 2303
Investor	MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim	Datum 08 / 2023
Místo stavby	Žizkovo náměstí Chrudim; parc. č. 2694/1, kat.ú. Chrudim (654299)	Č. paré C. výkresu
Alce	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ MEZI ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍM A ŽIŽKOVÝM NÁMĚSTÍM	
Číslo PD	D.1.1. Architektonicko-stavební část	
Výkres	POHLED JIŽNÍ - stávající stav + bourací práce	D.1.1.2.05