





Položkový rozpočet

Rozpočet: Město Chrudim - cenová nabídka		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hřiště Vlčnov - etapa 2 - varianta 1	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Město Chrudim - cenová nabídka	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0.0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	655 995,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	655 995,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		655 995,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		655 995,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Tláškal Datum: 1.3.2016 Podpis:  	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	655 995,44 Kč
DPH	21,0 % činí:	137 759,00 Kč
Cena za objekt celkem:		793 754,00 Kč

Stavba:	Město Chrudim - cenová nabídka	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Hřiště Vlčnov - etapa 2 - varianta 1	Datum tisku: 1.3.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy,zmáštní zakládání	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
5 Komunikace	44 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	583 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	655 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5

Stavba:	Město Chrudim - cenová nabídka	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hřiště Vlčnov - etapa 2 - varianta 1	Datum tisku: 1.3.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 10-1401.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	38,2000	62,00	2 368,40	0,00000	0,00000
2	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,5300	98,00	835,94	0,00000	0,00000
3	122 20-1109.R00	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	8,5300	15,00	127,95	0,00000	0,00000
4	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m						
		Násyp na meziskládku	m3	8,5300	28,00	238,84	0,00000	0,00000
5	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m						
		Násypy z meziskládky	m3	8,5300	28,00	238,84	0,00000	0,00000
6	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	30,7500	48,00	1 476,00	0,00000	0,00000
7	181 30-1102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	126,7100	65,00	8 236,15	0,00000	0,00000
8	77798632115	Ornice	m3	1,7800	478,00	850,84	0,00000	0,00000
9	5487712336	Doprava-zemina + ornice	kpl	1,0000	4 850,00	4 850,00	0,00000	0,00000
10	6635498721	Zemina - násypy	m3	22,2300	300,00	6 669,00	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				25 891,96		0,00000
2		Základy,zvláštní zakládání						
11	275 31-3621.R00	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25)	m3	0,3600	1 900,00	684,00	2,52500	0,90900
12	275 35-1215.RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení						
		bednicí materiál prkna	m2	2,1800	317,50	692,15	0,03640	0,07935
13	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,1800	78,80	171,78	0,00000	0,00000
14	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,9900	58,00	57,42	0,00000	0,00000
2		Základy,zvláštní zakládání				1 605,35		0,98835
5		Komunikace						
15	564 73-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	80,3700	144,00	11 573,28	0,19695	15,82887
16	571908112 U00	Kačírek tl.350mm se zhuštěním - herní prvek dopad.						
		plocha	m2	68,0000	235,00	15 980,00	0,00000	0,00000
17	711 13-1101.R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho						
		položení geotextilie - herní prvek	m2	85,0000	6,10	518,50	0,00000	0,00000

Stavba:	Město Chrudim - cenová nabídka	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Hřiště Vlčnov - etapa 2 - varianta 1	Datum tisku: 1.3.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	7445698112	Obrubník záhonový 1000/200/50mm ks		34,0000	54,00	1 836,00	0,00000	0,00000
19	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m		33,0000	90,00	2 970,00	0,11221	3,70293
20	2155498633	Geotextilie 300g/m2 - herní prvek m2		85,4500	27,00	2 307,15	0,00000	0,00000
21	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený t		71,7400	130,00	9 326,20	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				44 511,13		19,53180
95	<i>Dokončovací kce na pozem.stav.</i>							
22	6653298741	Herní sestava - montáž + doprava kpl		1,0000	99 690,00	99 690,00	0,00000	0,00000
23	7744485621	Herní sestava - dodávka dle specifikace v PD kpl		1,0000	484 297,00	484 297,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				583 987,00		0,00000